

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:  
*Директор*  
*В. В. Дудкин*  
*Б. В. Боровиков*  
2023 года

\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

54. Новосибирская область

1 зона

Муниципальное автономное учреждение "Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина", расположенный по адресу: территория Речкуновская зона отдыха, 15  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 28-08-23

Замена дверных блоков  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2023г.

Сметная стоимость 699,18 тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ 582,65 тыс.руб.  
монтажных работ 0,00 тыс.руб.  
оборудования 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 42,34 тыс.руб.  
Средства на оплату труда машинистов 0,53 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 122,03 чел.-ч.  
Нормативные затраты труда машинистов 1,43 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Клуб												
Демонтаж												
1	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен Всего по позиции	100 м2			0,0345					27 352,46	943,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,02					
		Всего по позиции							136 848,00		2 736,96
3	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т			0,25071			931,36		233,50
		Всего по позиции							931,35		233,50
4	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т			0,25071			101,53		25,45
		Всего по позиции							101,51		25,45
5	Постановление администрации города Бердска от 28.12.2020 N 3549	Размещение отходов производства и потребления	т			0,25071			491,20		123,15
		Всего по позиции							491,20		123,15
6	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим. откосов)	100 м2			0,0306					
		Всего по позиции							6 102,94		186,75
<b>Монтаж</b>											
7	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,0345					
		Всего по позиции							262 826,67		9 067,52
8	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.4.1	Односторонняя дверь из входного ПВХ профиля, сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом, бугельная ручка, доводчик	м2			3,45			18 564,00		64 045,80
		Всего по позиции							18 564,00		64 045,80
9	ГЭСН15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2			0,0306					
		Всего по позиции							151 374,84		4 632,07
10	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,051					
		Всего по позиции							6 667,06		340,02
11	ТЦ_11.3.03.13_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.9.1	Уголок ПВХ для отделки откоса 30*30 (отделка)	мл			5,1			91,80		468,18
		Всего по позиции							91,80		468,18
12	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,08					
		Всего по позиции							49 948,00		3 995,84
		Итого по разделу 1 Клуб									86 798,90
<b>Раздел 2. "Труд"</b>											
<b>Демонтаж</b>											
13	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2			0,097					
		Всего по позиции							27 352,27		2 653,17
14	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,04					
		Всего по позиции							136 848,75		5 473,95
15	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т			0,53446			931,36		497,77
		Всего по позиции							931,35		497,77
16	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т			0,53446			101,53		54,26
		Всего по позиции							101,52		54,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Постановление администрации города Бердска от 28.12.2020 N 3549	Размещение отходов производства и потребления	т			0,53446			491,20		262,53
		Всего по позиции							491,21		262,53
<b>Монтаж</b>											
18	ГЭСН10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2			0,0304					
		Всего по позиции							162 033,55		4 925,82
19	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462 2_24.08.2023_02 КА п.2.1	Двустворчатая дверь из входного ПВХ профиля, сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом, шульп, бугельная ручка 1шт, доводчик 1 шт	м2			3,04			18 564,00		56 434,56
		Всего по позиции							18 564,00		56 434,56
20	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,06657					
		Всего по позиции							262 827,40		17 496,42
21	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462 2_24.08.2023_02 КА п.4.1	Одностворчатая дверь из входного ПВХ профиля, сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом, бугельная ручка, доводчик	м2			1,872			18 564,00		34 751,81
		Всего по позиции							18 564,00		34 751,81
22	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462 2_24.08.2023_02 КА п.1.1	Двустворчатая дверь из входного ПВХ профиля, наполнение верх-стеклопакет 40мм, низ-сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом до 1200мм, шульп, бугельная ручка 1шт, доводчик 1 шт	м2			2,58			18 258,00		47 105,64
		Всего по позиции							18 258,00		47 105,64
23	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462 2_24.08.2023_02 КА п.5.1	Одностворчатая дверь из входного ПВХ профиля, сверху отсечка на 350мм, сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом, бугельная ручка, доводчик	м2			2,21			18 564,00		41 026,44
		Всего по позиции							18 564,00		41 026,44
24	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,0536					
		Всего по позиции							165 793,84		8 886,55
25	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2			5,628	335,17	1,28	429,02		2 414,52
		Всего по позиции							429,02		2 414,52
26	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,4376					
		Всего по позиции							6 667,14		2 917,54
27	ТЦ_11.3.03.13_54_544502462 2_24.08.2023_02 КА п.9.1	Уголок ПВХ для отделки откоса 30°30 (отделка)	мп			21,88			91,80		2 008,58
		Всего по позиции							91,80		2 008,58
28	ТЦ_11.3.03.13_54_544502462 2_24.08.2023_02 КА п.8.1	Уголок ПВХ для отделки откоса 100°20 (отделка)	мп			21,88			105,06		2 298,71
		Всего по позиции							105,06		2 298,71
29	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,0552					
		Всего по позиции							49 947,64		2 757,11
		Итого по разделу 2 "Труд"									231 965,38
<b>Раздел 3. Столовая</b>											
<b>Демонтаж</b>											
30	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0748					
		Всего по позиции							27 352,27		2 045,95
31	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,03					
		Всего по позиции							136 849,00		4 105,47
32	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т			0,403264			931,36		375,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							931,35		375,58
33	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 5 км	т			0,403264			101,53		40,94
		Всего по позиции							101,52		40,94
34	Постановление администрации города Бердска от 28.12.2020 N 3549	Размещение отходов производства и потребления	т			0,403264			491,20		198,08
		Всего по позиции							491,19		198,08
Монтаж											
35	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,07482					
		Всего по позиции							262 827,32		19 664,74
36	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.6.1	Одностворчатая дверь из входного ПВХ профиля, сверху отсечка на 600мм, наполнение верх - стеклопакет 40мм, низ - сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом до 1200мм, бугельная ручка, доводчик	м2			2,7			18 258,00		49 296,60
		Всего по позиции							18 258,00		49 296,60
37	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.1.1	Двустворчатая дверь из входного ПВХ профиля, наполнение верх-стеклопакет 40мм, низ-сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом до 1200мм, шульп, бугельная ручка 1шт, доводчик 1 шт	м2			2,982			18 258,00		54 445,36
		Всего по позиции							18 258,00		54 445,36
38	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.3.1	Одностворчатая дверь из входного ПВХ профиля, наполнение верх - стеклопакет 40мм, низ - сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом до 1200мм, бугельная ручка, доводчик	м2			1,8			18 258,00		32 864,40
		Всего по позиции							18 258,00		32 864,40
39	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,0848					
		Всего по позиции							165 793,51		14 059,29
40	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2			8,904	335,17	1,28	429,02		3 819,99
		Всего по позиции							429,02		3 819,99
41	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,3392					
		Всего по позиции							6 667,10		2 261,48
42	ТЦ_11.3.03.13_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.9.1	Уголок ПВХ для отделки откоса 30°30 (отделка)	мп			16,96			91,80		1 556,93
		Всего по позиции							91,80		1 556,93
43	ТЦ_11.3.03.13_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.8.1	Уголок ПВХ для отделки откоса 100°20 (отделка)	мп			16,96			105,06		1 781,82
		Всего по позиции							105,06		1 781,82
		Итого по разделу 3 Столовая									186 516,63
Раздел 4. 4 корпус											
Демонтаж											
44	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0376					
		Всего по позиции							27 352,13		1 028,44
45	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		Всего по позиции							136 849,00		1 368,49
46	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т			0,149368			931,36		139,12
		Всего по позиции							931,39		139,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т			0,149368			101,53		15,17	
		Всего по позиции							101,56		15,17	
48	Постановление администрации города Бердска от 28.12.2020 N 3549	Размещение отходов производства и потребления	т			0,149368			491,20		73,37	
		Всего по позиции							491,20		73,37	
<b>Монтаж</b>												
49	ГЭСН10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2			0,0376						
		Всего по позиции							162 033,51		6 092,46	
50	ТЦ_11.2.02.02_54_544502462_2_24.08.2023_02 КА п.1.1	Двустворчатая дверь из входного ПВХ профиля, наполнение верх-стеклопакет 40мм, низ-сэндвич покрытый с 2-х сторон металлом до 1200мм, штупль, бутельная ручка 1шт, доводчик 1 шт	м2			3,76			18 258,00		68 650,08	
		Всего по позиции							18 258,00		68 650,08	
<b>Итого по разделу 4 4 корпус</b>											<b>77 367,13</b>	
<b>Итого по смете:</b>												
Итого прямые затраты (справочно)											523 260,09	
в том числе:												
Оплата труда рабочих											42 335,09	
Эксплуатация машин											525,51	
Оплата труда машинистов (Отм)											532,97	
Материалы											477 827,60	
Перевозка											2 038,92	
Строительные работы											582 648,04	
Строительные работы												580 609,12
в том числе:												
оплата труда											42 335,09	
эксплуатация машин и механизмов											525,51	
оплата труда машинистов (Отм)											532,97	
материалы											477 827,60	
накладные расходы											40 039,40	
сметная прибыль											19 348,55	
Перевозка											2 038,92	
Итого ФОТ (справочно)											42 868,06	
Итого накладные расходы (справочно)											40 039,40	
Итого сметная прибыль (справочно)											19 348,55	
НДС 20%											116 529,61	
<b>ВСЕГО по смете</b>											<b>699 177,65</b>	
в том числе:												
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРЧН											456 734,91	

Составил: Ведущий инженер-сметчик МКУ "УКС"

*Шлегель*

(Шлегель Е.С.)

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил: Начальник отдела капитального строительства МКУ "УКС"

*Шатов*

(Шатов А.А.)

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}