

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Проектирование реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Клинцовского РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование стройки)

Модернизация ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт., комплектом ИКЗ – 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-09-01

Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	15,18	(0,71) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	15,18	(0,71) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	3,66	(0,12) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		14,62 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		3,96 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ФЕР33-04-040-03	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж существующего провода АС-70 в пролете оп. №22/226 - 23/226 с обратным монтажом)	шт	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						17,32	1,2	41,57	29,35	1 220,08
	2 ЭМ						43,57	1,2	104,57	11,45	1 197,33
	3 в т.ч. ОТм						5,69	1,2	13,66	29,35	400,92
	ЗТ	чел.-ч	2,03	1,2	4,872						
	ЗТм	чел.-ч	0,55	1,2	1,32						
	Итого по расценке						60,89		146,14		2 417,41
	ФОТ								55,23		1 621,00
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103				56,89		1 669,63
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60				33,14		972,60
	Всего по позиции								236,17		5 059,64
2	ФЕР33-04-040-03	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж существующего провода АС-70 в пролете оп. №110/355 - 111/355 с обратным монтажом)	шт	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						17,32	1,2	41,57	29,35	1 220,08
	2 ЭМ						43,57	1,2	104,57	11,45	1 197,33
	3 в т.ч. ОТм						5,69	1,2	13,66	29,35	400,92
	ЗТ	чел.-ч	2,03	1,2	4,872						
	ЗТм	чел.-ч	0,55	1,2	1,32						
	Итого по расценке						60,89		146,14		2 417,41
	ФОТ								55,23		1 621,00
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103				56,89		1 669,63
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60				33,14		972,60
	Всего по позиции								236,17		5 059,64
3	ФЕР33-04-040-03	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж существующего провода АС-70 в пролете оп. №36/226 - 37/226 с обратным монтажом)	шт	2	1	2					

Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

1 ОТ					17,32	1,2	41,57	29,35	1 220,08
2 ЭМ					43,57	1,2	104,57	11,45	1 197,33
3 в т.ч. ОТм					5,69	1,2	13,66	29,35	400,92
ЗТ	чел.-ч	2,03	1,2	4,872					
ЗТм	чел.-ч	0,55	1,2	1,32					
Итого по расценке					60,89		146,14		2 417,41
ФОТ							55,23		1 621,00
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			56,89		1 669,63
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			33,14		972,60
Всего по позиции							236,17		5 059,64

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)							438,42		7 252,23
в том числе:									
Оплата труда рабочих							124,71		3 660,24
Эксплуатация машин							313,71		3 591,99
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							40,98		1 202,76
Строительные работы							708,51		15 178,92
в том числе:									
оплата труда							124,71		3 660,24
эксплуатация машин и механизмов							313,71		3 591,99
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							40,98		1 202,76
накладные расходы							170,67		5 008,89
сметная прибыль							99,42		2 917,80
Итого ФОТ (справочно)							165,69		4 863,00
Итого накладные расходы (справочно)							170,67		5 008,89
Итого сметная прибыль (справочно)							99,42		2 917,80
ВСЕГО по смете							708,51		15 178,92