

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Проектирование реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Клинцовского РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование стройки)

Модернизация ПС 35 кВ Водозабор с заменой существующего комплекса телемеханики
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-13-01

Телемеханика
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ТЭС-М/2023/40/30
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	3 977,41	(580,61) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	670,03	(58,12) тыс.руб.
оборудования	3 307,38	(522,49) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	96,77	(3,3) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		352,23 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		9,61 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРм08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования (прим. шкаф ТМ)	шкаф	1	1	1					
		МАТ=0 к расх.									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 557/пр прил.8 табл.2 п.6 кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					128,91	1,35	174,03	29,35	5 107,78
		2 ЭМ					132,21	1,35	178,48	11,45	2 043,60
		3 в т.ч. ОТм					18,33	1,35	24,75	29,35	726,41
		4 М					95,75	0	0,00	8,48	
		ЗТ	чел.-ч	13,4	1,35	18,09					
		ЗТм	чел.-ч	1,46	1,35	1,971					
		Итого по расценке					356,87		352,51		7 151,38
		ФОТ							198,78		5 834,19
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			192,82		5 659,16
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			101,38		2 975,44
		Всего по позиции							646,71		15 785,98
2	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	3	1	3					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 557/пр прил.8 табл.2 п.6 кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					6,94	1,35	28,11	29,35	825,03
		2 ЭМ					1,81	1,35	7,33	11,45	83,93
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	1,05	29,35	30,82
		4 М					0,51		1,53	8,48	12,97
		ЗТ	чел.-ч	0,7	1,35	2,835					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,081					
		Итого по расценке					9,26		36,97		921,93
		ФОТ							29,16		855,85
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,29		830,17
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,87		436,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции									80,13	2 188,58		
3	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (КИ)	шт	3	1	3						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ					10,22	1,35		41,39	29,35	1 214,80
		4 М					0,38			1,14	8,48	9,67
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715						
		Итого по расценке					10,60			42,53		1 224,47
		ФОТ								41,39		1 214,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				40,15		1 178,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				21,11		619,55
Всего по позиции									103,79	3 022,38		
4	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (ПР-3)	шт	3	1	3						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ					10,22	1,35		41,39	29,35	1 214,80
		4 М					0,38			1,14	8,48	9,67
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715						
		Итого по расценке					10,60			42,53		1 224,47
		ФОТ								41,39		1 214,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				40,15		1 178,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				21,11		619,55
Всего по позиции									103,79	3 022,38		
5	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	10	1	10						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ					17,06	1,35		230,31	29,35	6 759,60
		4 М					0,34			3,40	8,48	28,83
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	27						
		Итого по расценке					17,40			233,71		6 788,43
		ФОТ								230,31		6 759,60
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				207,28		6 083,64
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				105,94		3 109,42
Всего по позиции									546,93	15 981,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФЕРм08-03-534-01	Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4	шт	5	1	5					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 557/пр прил.8 табл.2 п.6 кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					18,80	1,35	126,90	29,35	3 724,52
		2 ЭМ					0,87	1,35	5,87	11,45	67,21
		4 М					36,74		183,70	8,48	1 557,78
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	13,5					
		Итого по расценке					56,41		316,47		5 349,51
		ФОТ							126,90		3 724,52
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			123,09		3 612,78
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			64,72		1 899,51
		Всего по позиции							504,28		10 861,80
7	ФЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	12,4	1	12,4					
		Объем=(100+300+132+708) / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 557/пр прил.8 табл.2 п.6 кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					87,23	1,35	1 460,23	29,35	42 857,75
		2 ЭМ					45,42	1,35	760,33	11,45	8 705,78
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	84,03	29,35	2 466,28
		4 М					28,13		348,81	8,48	2 957,91
		ЗТ	чел.-ч	9,28	1,35	155,3472					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	6,696					
		Итого по расценке					160,78		2 569,37		54 521,44
		ФОТ							1 544,26		45 324,03
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 497,93		43 964,31
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			787,57		23 115,26
		Всего по позиции							4 854,87		121 601,01
8	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт	2,2	1	2,2					
		Объем=(12+208) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					90,24	1,35	268,01	29,35	7 866,09
		4 М					1,80		3,96	8,48	33,58
		ЗТ	чел.-ч	9,6	1,35	28,512					
		Итого по расценке					92,04		271,97		7 899,67
		ФОТ							268,01		7 866,09
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			259,97		7 630,11
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			136,69		4 011,71
		Всего по позиции							668,63		19 541,49
9	ФЕРм08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт	56	1	56					
		Объем=4+52									
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					1,97	1,35	148,93	29,35	4 371,10
		4 М					5,84		327,04	8,48	2 773,30
		ЗТ	чел.-ч	0,21	1,35	15,876					
		Итого по расценке					7,81		475,97		7 144,40
		ФОТ							148,93		4 371,10
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			144,46		4 239,97
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			75,95		2 229,26
		Всего по позиции							696,38		13 613,63
10	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	2	1	2					
		Объем=(50+100+50) / 100									
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					288,02	1,35	777,65	29,35	22 824,03
		2 ЭМ					68,98	1,35	186,25	11,45	2 132,56
		3 в т.ч. ОТм					4,02	1,35	10,85	29,35	318,45
		4 М					73,70		147,40	8,48	1 249,95
		ЗТ	чел.-ч	30,64	1,35	82,728					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,35	0,864					
		Итого по расценке					430,70		1 111,30		26 206,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							788,50		23 142,48
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			764,85		22 448,21
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			402,14		11 802,66
		Всего по позиции							2 278,29		60 457,41
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							5 453,33		118 432,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 296,95		96 765,50
		Эксплуатация машин							1 138,26		13 033,08
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							120,68		3 541,96
		Материалы							1 018,12		8 633,66
		Монтажные работы							10 483,80		266 076,15
		в том числе:									
		оплата труда							3 296,95		96 765,50
		эксплуатация машин и механизмов							1 138,26		13 033,08
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							120,68		3 541,96
		материалы							1 018,12		8 633,66
		накладные расходы							3 298,99		96 825,07
		сметная прибыль							1 731,48		50 818,84
		Итого ФОТ (справочно)							3 417,63		100 307,46
		Итого накладные расходы (справочно)							3 298,99		96 825,07
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 731,48		50 818,84
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							10 483,80		266 076,15
Раздел 2. Материалы											
11	ТЦ_62.1.04.13_32_325704214_2_17.10.2023_01	Реле (РКО) переменный ток, COIL: 230VAC RKF4CO730LT	шт	5	1	5	672,00	1,02	404,15	8,48	3 427,20
		(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							404,15		3 427,20
12	ТЦ_62.1.04.13_32_325704214_2_17.10.2023_01	Реле (РКВ) переменный ток, COIL:230VAC RKF4CO730LT	шт	5	1	5	672,00	1,02	404,15	8,48	3 427,20
		(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							404,15		3 427,20
13	ТЦ_62.1.04.13_32_325704214_2_17.10.2023_01	Цоколь к реле (РКО, РКВ) SKB14-E	шт	10	1	10	320,00	1,02	384,91	8,48	3 264,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для монтажных работ)											
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а											
Всего по позиции									384,91		3 264,00
14	ТЦ_62.2.01.03_32_325704214 2_17.10.2023_01	Переключатель 4G16-55-U-R114	шт	5	1	5	5 260,00	1,02	3 163,44	8,48	26 826,00
(Материалы для монтажных работ)											
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а											
Всего по позиции									3 163,44		26 826,00
15	ТЦ_21.2.03.05_32_325704214 2_17.10.2023_01	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6	м	400	1	400	365,87	1,02	17 603,18	8,48	149 274,96
(Материалы для монтажных работ)											
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а											
Всего по позиции									17 603,18		149 274,96
16	ФССЦ-21.1.08.03-0573	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	0,84	1	0,84	25 034,13		21 028,67	8,48	178 323,12
(Материалы для монтажных работ)											
Объем=840 / 1000											
Всего по позиции									21 028,67		178 323,12
17	ТЦ_20.5.02.11_32_325704214 2_17.10.2023_01	Коробка испытательная КИ-10	шт	3	1	3	542,40	1,02	195,72	8,48	1 659,74
(Материалы для монтажных работ)											
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а											
Всего по позиции									195,72		1 659,74
18	ТЦ_20.5.02.06_32_325704214 2_17.10.2023_01	Разветвитель интерфейса RS-485/422 ПР-3	шт	3	1	3	911,68	1,02	328,98	8,48	2 789,74
(Материалы для монтажных работ)											
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а											
Всего по позиции									328,98		2 789,74
19	ФССЦ-25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	1	1	1	20,00		20,00	8,48	169,60
(Материалы для монтажных работ)											
Объем=100 / 100											
Всего по позиции									20,00		169,60
20	ФССЦ-21.2.03.05-0061	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450	1000 м	0,05	1	0,05	914,36		45,72	8,48	387,71
(Материалы для монтажных работ)											
Объем=50 / 1000											
Всего по позиции									45,72		387,71
21	ФССЦ-21.2.03.05-0064	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450	1000 м	0,1	1	0,1	1 446,89		144,69	8,48	1 226,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ) Объем=100 / 1000 Всего по позиции									144,69 1 226,97
22	ФССЦ-21.2.03.05-0063	Провод силовой установочный с медными жилами ПВЗ 1,5-450 (Материалы для монтажных работ) Объем=50 / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,05	1	0,05	1 134,71		56,74	8,48	481,16
23	ФССЦ-20.2.10.03-0009	Наконечники кабельные медные ТМ-10 (прим.) (Материалы для монтажных работ) Всего по позиции	100 шт	7	1	7	208,00		1 456,00	8,48	12 346,88
24	ФССЦ-23.1.02.06-0101	Стяжки пластиковые крепежные (Материалы для монтажных работ) Всего по позиции	100 шт	16	1	16	150,00		2 400,00	8,48	20 352,00

Итого по разделу 2 Материалы :											
Итого прямые затраты (справочно)									47 636,35		403 956,28
в том числе:											
Материалы									47 636,35		403 956,28
Монтажные работы									47 636,35		403 956,28
в том числе:											
материалы									47 636,35		403 956,28
Итого по разделу 2 Материалы									47 636,35		403 956,28
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									22 484,53		190 668,84

Раздел 3. Оборудование

25 О	ТЦ_61.2.07.04_66_666014960 0_27.10.2023_02	Шкаф ТМ ARIS 2808	компл	1	1	1	2 817 834,00	1,012	450 497,32	6,33	2 851 648,01
(Инженерное оборудование)											
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 648/пр п.54в											
Всего по позиции									450 497,32		2 851 648,01
26 О	ТЦ_61.2.07.04_77_971802768 6_27.10.2023_02	Счетчик электроэнергии ФОТОН Ф-57-5-02-13-12	шт	3	1	3	150 110,00	1,012	71 995,89	6,33	455 733,96
(Инженерное оборудование)											
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 648/пр п.54в											
Всего по позиции									71 995,89		455 733,96

Итого по разделу 3 Оборудование :											
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование							522 493,21		3 307 381,97
		Инженерное оборудование							522 493,21		3 307 381,97
		Итого по разделу 3 Оборудование							522 493,21		3 307 381,97
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							522 493,21		3 307 381,97
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							53 089,68		522 388,52
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 296,95		96 765,50
		Эксплуатация машин							1 138,26		13 033,08
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							120,68		3 541,96
		Материалы							48 654,47		412 589,94
		Монтажные работы							58 120,15		670 032,43
		в том числе:									
		оплата труда							3 296,95		96 765,50
		эксплуатация машин и механизмов							1 138,26		13 033,08
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							120,68		3 541,96
		материалы							48 654,47		412 589,94
		накладные расходы							3 298,99		96 825,07
		сметная прибыль							1 731,48		50 818,84
		Оборудование							522 493,21		3 307 381,97
		Инженерное оборудование							522 493,21		3 307 381,97
		Итого ФОТ (справочно)							3 417,63		100 307,46
		Итого накладные расходы (справочно)							3 298,99		96 825,07
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 731,48		50 818,84
		ВСЕГО по смете							580 613,36		3 977 414,40
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							22 484,53		190 668,84
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							522 493,21		3 307 381,97