

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2024 г.

" " 2024 г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

## капитальный ремонт РТХ котельной с.Дмитровский погост,г.о.Шатура

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

текущая цена

3 745,06 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) февраль 2024 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01-02-068-2	Откачка воды из бетонного саркофага									
	<i>Поправка:</i> МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
				100 м3 мокрого грунта	3	3 109,75					
		Зарплата				910,49	)*1,15	01-02-068-2	46,83	147 101,46	
		Эксплуатация машин				2 199,26	)*1,15		6,25	47 421,54	
		НР от ФОТ	%	89					89	130 920,30	
		СП от ФОТ	%	41					41	60 311,60	
		Затраты труда	чел-ч	116,73			)*1,15				402,72
										<b>14 812,16</b>	<b>402,72</b>
3	46-08-109-2	Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие: наружная									
	<i>Поправка:</i> МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
				100 м2	2,1	1 423,06		46-08-109-2			
		Зарплата				149,78	)*1,15		46,83	16 939,58	
		Эксплуатация машин				796,85	)*1,15		10,73	20 648,73	
		в т.ч. зарплата машинистов				59,00	)*1,15		46,83	6 672,57	
		Материальные ресурсы				476,43			6,79	6 793,42	
		НР от ФОТ	%	103					103	24 320,51	
		СП от ФОТ	%	59					59	13 931,17	
		Затраты труда	чел-ч	15,57			)*1,15				37,60
										<b>4 103,46</b>	<b>37,60</b>
4	13-11-022-3	Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия:									
	<i>Поправка:</i> МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
				100 м2	2,1	597,83		13-11-022-3			
		Зарплата				118,55	)*1,15		46,83	13 407,10	
		Эксплуатация машин				420,10	)*1,15		9,99	10 135,32	
		в т.ч. зарплата машинистов				29,73	)*1,15		46,83	3 362,35	
		Материальные ресурсы				59,18			10,91	1 355,87	
		НР от ФОТ	%	94					94	15 763,28	
		СП от ФОТ	%	51					51	8 552,42	
		Затраты труда	чел-ч	11,29			)*1,15				27,27
4,1	101-8208	Покрытие двухкомпонентное эпоксидно-полиуретановое, марка "SikaCor Elastomastic TF"									
				кг	52	475,70			1	24 736,40	
										<b>26 680,74</b>	<b>27,27</b>
5	м12-01-004-9	Демонтаж трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм									
	<i>Поправка:</i> МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в										
	<i>Поправка:</i> МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
				100 м трубопро вода	0,3	7 698,94		м12-01-004-9			
		Зарплата				1 933,62	)*0,4)*1,15		46,83	12 496,16	
		Эксплуатация машин				5 483,70	)*0,4)*1,15		9,25	6 999,90	
		в т.ч. зарплата машинистов				387,92	)*0,4)*1,15		46,83	2 506,90	
		НР от ФОТ	%	90					90	13 502,75	
		СП от ФОТ	%	46					46	6 901,41	
		Затраты труда	чел-ч	201			)*0,4)*1,15				27,74
										<b>1 459,29</b>	<b>27,74</b>
										<b>39 900,22</b>	<b>27,74</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	24-01-032-2 Демонтаж крана шарового стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4	1 компл. задвижек или клапана	4	1 028,41				24-01-032-2			
	Зарплата			30,16	)*(0,4)*1,15	55,48			46,83	2 598,13	
	Эксплуатация машин			86,64	)*(0,4)*1,15	159,43			11,84	1 888,25	
	в т.ч. зарплата машинистов			10,60	)*(0,4)*1,15	19,52			46,83	914,12	
	НР от ФОТ	%	117			87,75			117	4 109,33	
	СП от ФОТ	%	74			55,50			74	2 599,07	
	Затраты труда	чел-ч	3,04		)*(0,4)*1,15						5,59
							<b>358,16</b>			<b>11 194,78</b>	<b>5,59</b>
7	07-06-002-6 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.а Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4	100 шт. сборных конструкций	0,18	6 290,22				07-06-002-6			
	Зарплата			1 011,72	)*(0,8)*1,15	167,54			46,83	7 845,92	
	Эксплуатация машин			5 152,17	)*(0,8)*1,15	853,20			12,19	10 400,53	
	в т.ч. зарплата машинистов			717,80	)*(0,8)*1,15	118,87			46,83	5 566,61	
	НР от ФОТ	%	110			315,05			110	14 753,78	
	СП от ФОТ	%	73			209,08			73	9 791,15	
	Затраты труда	чел-ч	107,63		)*(0,8)*1,15						17,82
							<b>1 544,87</b>			<b>42 791,38</b>	<b>17,82</b>
8	м12-01-004-8 Демонтаж трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4	100 м трубопровода	0,6	7 498,74				м12-01-004-8			
	Зарплата			1 856,66	)*(0,4)*1,15	512,44			46,83	23 997,38	
	Эксплуатация машин			5 396,73	)*(0,4)*1,15	1 489,50			9,24	13 762,87	
	в т.ч. зарплата машинистов			380,42	)*(0,4)*1,15	104,99			46,83	4 916,87	
	НР от ФОТ	%	90			555,69			90	26 022,83	
	СП от ФОТ	%	46			284,02			46	13 300,56	
	Затраты труда	чел-ч	193		)*(0,4)*1,15						53,27
							<b>2 841,65</b>			<b>77 083,64</b>	<b>53,27</b>
9	м12-01-004-7 Демонтаж трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4	100 м трубопровода	0,16	6 647,98				м12-01-004-7			
	Зарплата			1 750,84	)*(0,4)*1,15	128,86			46,83	6 034,63	
	Эксплуатация машин			4 671,72	)*(0,4)*1,15	343,84			9,28	3 190,85	
	в т.ч. зарплата машинистов			330,10	)*(0,4)*1,15	24,30			46,83	1 137,78	
	НР от ФОТ	%	90			137,84			90	6 455,17	
	СП от ФОТ	%	46			70,45			46	3 299,31	
	Затраты труда	чел-ч	182		)*(0,4)*1,15						13,40
							<b>680,99</b>			<b>18 979,96</b>	<b>13,40</b>
10	24-01-032-1 Демонтаж крана шарового стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4	1 компл. задвижек или клапана	8	869,80				24-01-032-1			
	Зарплата			18,85	)*(0,4)*1,15	69,36			46,83	3 248,13	
	Эксплуатация машин			53,91	)*(0,4)*1,15	198,36			12	2 379,24	
	в т.ч. зарплата машинистов			6,53	)*(0,4)*1,15	24,00			46,83	1 123,92	
	НР от ФОТ	%	117			109,23			117	5 115,30	
	СП от ФОТ	%	74			69,09			74	3 235,32	
	Затраты труда	чел-ч	1,9		)*(0,4)*1,15						6,99
							<b>446,04</b>			<b>13 977,99</b>	<b>6,99</b>
11	13-06-003-1 Очистка поверхности щетками Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4	1 м2 очищаемой поверхности	160	7,68				13-06-003-1			
	Зарплата			7,68	)*(1,15)	1 412,80			46,83	66 161,42	
	НР от ФОТ	%	94			1 328,03			94	62 191,73	
	СП от ФОТ	%	51			720,53			51	33 742,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	чел-ч	0,9		) *1,15					165,60
							<b>3 461,36</b>			<b>162 095,47</b>	<b>165,60</b>
12	15-02-016-1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемо и поверхности	1,6	1 651,89			15-02-016-1			
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
		Зарплата			683,88	) *1,15	1 258,34		46,83	58 927,87	
		Эксплуатация машин			102,77	) *1,15	189,10		29,03	5 489,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			56,94	) *1,15	104,77		46,83	4 906,29	
		Материальные ресурсы			865,24		1 384,38		8,05	11 144,29	
		НР от ФОТ	%	100			1 363,11		100	63 834,16	
		СП от ФОТ	%	49			667,92		49	31 278,74	
		Затраты труда	чел-ч	75,4		) *1,15					138,74
							<b>4 862,85</b>			<b>170 674,47</b>	<b>138,74</b>
13	13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашива емой поверхности	4,5	205,95			13-03-001-1			
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
		Зарплата			78,02	) *1,15	403,74		46,83	18 907,14	
		Эксплуатация машин			9,53	) *1,15	49,34		7,2	356,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10	) *1,15	0,54		46,83	25,29	
		Материальные ресурсы			118,40		532,80		15	7 992,00	
		НР от ФОТ	%	94			380,02		94	17 796,48	
		СП от ФОТ	%	51			206,18		51	9 655,54	
		Затраты труда	чел-ч	7,43		) *1,15					38,45
							<b>1 572,08</b>			<b>54 707,30</b>	<b>38,45</b>
14	13-03-001-2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой	100 м2 окрашива емой поверхности	4,5	158,42			13-03-001-2			
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
		Зарплата			78,02	) *1,15	403,74		46,83	18 907,14	
		Эксплуатация машин			9,53	) *1,15	49,34		7,2	356,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10	) *1,15	0,54		46,83	25,29	
		Материальные ресурсы			70,87		318,92		16,17	5 156,86	
		НР от ФОТ	%	94			380,02		94	17 796,48	
		СП от ФОТ	%	51			206,18		51	9 655,54	
		Затраты труда	чел-ч	7,43		) *1,15					38,45
							<b>1 358,20</b>			<b>51 872,16</b>	<b>38,45</b>
15	м12-01-004-9	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм	100 м трубопрово вода	0,1	7 698,94			м12-01-004-9			
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
		Зарплата			1 933,62	) *1,15	222,37		46,83	10 413,40	
		Эксплуатация машин			5 483,70	) *1,15	630,63		9,25	5 833,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			387,92	) *1,15	44,61		46,83	2 089,13	
		Материальные ресурсы			281,62		28,16		18,17	511,70	
		НР от ФОТ	%	90			240,28		90	11 252,28	
		СП от ФОТ	%	46			122,81		46	5 751,16	
		Затраты труда	чел-ч	201		) *1,15					23,12
15,1	103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10	65,79		657,90		16,39	10 782,98	
							<b>1 902,15</b>			<b>44 544,82</b>	<b>23,12</b>
16	м12-01-004-8	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм	100 м трубопрово вода	0,41	7 498,74			м12-01-004-8			
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
		Зарплата			1 856,66	) *1,15	875,42		46,83	40 995,71	
		Эксплуатация машин			5 396,73	) *1,15	2 544,56		9,24	23 511,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			380,42	) *1,15	179,37		46,83	8 399,75	
		Материальные ресурсы			245,35		100,59		18,41	1 851,93	
		НР от ФОТ	%	90			949,31		90	44 455,91	
		СП от ФОТ	%	46			485,20		46	22 721,91	
		Затраты труда	чел-ч	193		) *1,15					91,00
16,1	103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	41	55,87		2 290,67		16,37	37 498,27	
							<b>7 245,75</b>			<b>171 035,39</b>	<b>91,00</b>
17	м12-01-004-7	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм	100 м трубопрово вода	0,08	6 647,98			м12-01-004-7			
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4										
		Зарплата			1 750,84	) *1,15	161,08		46,83	7 543,26	
		Эксплуатация машин			4 671,72	) *1,15	429,80		9,28	3 988,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			330,10	) *1,15	30,37		46,83	1 422,21	
		Материальные ресурсы			225,42		18,03		19	342,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17,1	103-0357	НР от ФОТ	%	90			172,31		90	8 068,92	
		СП от ФОТ	%	46			88,07		46	4 124,12	
		Затраты труда	чел-ч	182			)*1,15				16,74
		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8	41,88			335,04		16,12	5 400,84
							<b>1 204,33</b>			<b>29 468,33</b>	<b>16,74</b>
18	24-01-032-2	Установка крана шарового стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 компл. задвижек или клапана	2	1 028,41			24-01-032-2			
		Зарплата			30,16	)*1,15	69,36		46,83	3 248,13	
		Эксплуатация машин			86,64	)*1,15	199,27		11,84	2 359,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,60	)*1,15	24,38		46,83	1 141,72	
		Материальные ресурсы			911,61		1 823,22		7,97	14 531,06	
		НР от ФОТ	%	117			109,68		117	5 136,12	
		СП от ФОТ	%	74			69,37		74	3 248,49	
		Затраты труда	чел-ч	3,04		)*1,15					6,99
							<b>2 270,90</b>			<b>28 523,18</b>	<b>6,99</b>
19	24-01-032-1	Установка крана шарового стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 компл. задвижек или клапана	4	869,80			24-01-032-1			
		Зарплата			18,85	)*1,15	86,72		46,83	4 061,10	
		Эксплуатация машин			53,91	)*1,15	247,99		12	2 975,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,53	)*1,15	30,04		46,83	1 406,77	
		Материальные ресурсы			797,04		3 188,16		6,2	19 766,59	
		НР от ФОТ	%	117			136,61		117	6 397,41	
		СП от ФОТ	%	74			86,40		74	4 046,22	
		Затраты труда	чел-ч	1,9		)*1,15					8,74
							<b>3 745,88</b>			<b>37 247,25</b>	<b>8,74</b>
20	07-06-002-6	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			100 шт. сборных конструкций	0,18	6 290,22			07-06-002-6			
		Зарплата			1 011,72	)*1,15	209,43		46,83	9 807,44	
		Эксплуатация машин			5 152,17	)*1,15	1 066,50		12,19	13 000,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			717,80	)*1,15	148,58		46,83	6 958,22	
		Материальные ресурсы			126,33		22,74		9,48	215,57	
		НР от ФОТ	%	110			393,81		110	18 442,23	
		СП от ФОТ	%	73			261,35		73	12 238,93	
		Затраты труда	чел-ч	107,63		)*1,15					22,28
							<b>1 953,83</b>			<b>53 704,80</b>	<b>22,28</b>
21	м11-02-032-1	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре,									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 ШТ.	2	85,18			м11-02-032-1			
		Зарплата			22,32	)*1,15	51,34		46,83	2 404,25	
		Эксплуатация машин			49,21	)*1,15	113,19		14,91	1 687,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,15	6,84		46,83	320,32	
		Материальные ресурсы			13,65		27,30		26,43	721,54	
		НР от ФОТ	%	90			52,36		90	2 452,11	
		СП от ФОТ	%	46			26,76		46	1 253,30	
		Затраты труда	чел-ч	2,25		)*1,15					5,18
21,1	счет	уроанемер для емкости	ШТ	2	10 500,00		21 000,00		1	21 000,00	
							<b>21 270,95</b>			<b>29 519,18</b>	<b>5,18</b>
22	07-01-027-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
		ПБ 1.6 34-12-8 (3400x1200x160) 1,1тн., - 6шт; ПБ 1.6 34-15-8 (3400x1500x160) 1,3тн., - 24шт; ПБ 1.6 47-15-3 (4700x1500x160) 1,52тн., - 8шт; ПБ 1.6 47-12-3 (4700x1200x160) 1,4тн. - 2шт.	100 шт. сборных конструкций	0,4	13 223,95			07-01-027-1			
		Зарплата			2 092,63	)*1,15	962,61		46,83	45 078,93	
		Эксплуатация машин			4 663,89	)*1,15	2 145,39		12,29	26 366,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			502,34	)*1,15	231,08		46,83	10 821,29	
		Материальные ресурсы			6 467,43		2 586,97		9,71	25 119,50	
		НР от ФОТ	%	110			1 313,06		110	61 490,24	
		СП от ФОТ	%	73			871,39		73	40 807,16	
		Затраты труда	чел-ч	230,72		)*1,15					106,13
22,1	403-2335	Плиты перекрытия многпустотные ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м3, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	40	1 010,11		40 404,40		9,87	398 791,43	
							<b>48 283,82</b>			<b>597 654,08</b>	<b>106,13</b>
23	46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона 800x800x200									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 м3	0,128	814,82			46-03-007-2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			247,66	)*1,15	36,46		46,83	1 707,22	
		Эксплуатация машин			567,16	)*1,15	83,49		14,72	1 228,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			114,99	)*1,15	16,93		46,83	792,68	
		НР от ФОТ	%	103			54,99		103	2 574,90	
		СП от ФОТ	%	59			31,50		59	1 474,94	
		Затраты труда	чел-ч	27,61		)*1,15					4,06
							<b>206,44</b>			<b>6 985,98</b>	<b>4,06</b>
24	10-01-039-5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			100 м2 проемов	0,0064	52 095,82			10-01-039-5			
		Зарплата			1 029,33	)*1,15	7,58		46,83	354,78	
		Эксплуатация машин			1 005,20	)*1,15	7,40		14,35	106,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,15	0,96		46,83	45,09	
		Материальные ресурсы			50 061,29		320,39		8,3	2 659,26	
		НР от ФОТ	%	108			9,22		108	431,86	
		СП от ФОТ	%	55			4,70		55	219,93	
		Затраты труда	чел-ч	121,67		)*1,15					0,90
							<b>349,29</b>			<b>3 771,99</b>	<b>0,90</b>
25	06-01-041-1	Устройство перекрытий безбалочных бетонных (входит устройство опалубки, проволока, арматура, укладка бетона)									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			100 м3 в деле	0,02	146 643,40			06-01-041-1			
		Зарплата			8 217,33	)*1,15	189,00		46,83	8 850,80	
		Эксплуатация машин			2 760,89	)*1,15	63,50		13,23	840,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			401,00	)*1,15	9,22		46,83	431,91	
		Материальные ресурсы			135 665,18		2 713,30		8,56	23 225,88	
		НР от ФОТ	%	102			202,18		102	9 468,36	
		СП от ФОТ	%	58			114,97		58	5 383,97	
		Затраты труда	чел-ч	951,08		)*1,15					21,87
25,1	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1532	5 649,99		- 865,58		9,94	- 8 603,85	
25,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,3552	5 649,99		2 006,88		9,94	19 948,35	
25,3	101-1805	Гвозди строительные	т	-0,00158	11 978,00		- 18,93		6,46	- 122,26	
25,4	101-2598	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	шт.	-0,056	1 010,00		- 56,56		2,41	- 136,31	
25,5	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-0,1244	1 287,01		- 160,10		11,25	- 1 801,17	
25,6	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	-0,0198	2 156,01		- 42,69		7,22	- 308,21	
25,7	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,0106	1 100,00		- 11,66		7,66	- 89,32	
25,8	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,0522	1 056,00		- 55,12		7,98	- 439,88	
25,9	201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,01	8 060,00		- 80,60		12,97	- 1 045,38	
25,10	прайс	Профнастил Н75 0,8мм	м2	15	820,00		12 300,00		1	12 300,00	
							<b>16 298,59</b>			<b>67 471,09</b>	<b>21,87</b>
26	08-02-001-1	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 м3 кладки	3,17	890,83			08-02-001-1			
		Зарплата			44,87	)*1,15	163,57		46,83	7 660,08	
		Эксплуатация машин			34,56	)*1,15	125,99		12,92	1 627,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	)*1,15	19,69		46,83	921,88	
		Материальные ресурсы			811,40		2 572,14		6,79	17 464,82	
		НР от ФОТ	%	110			201,59		110	9 440,16	
		СП от ФОТ	%	69			126,45		69	5 921,55	
		Затраты труда	чел-ч	5,4		)*1,15					19,69
							<b>3 189,74</b>			<b>42 114,38</b>	<b>19,69</b>
27	08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций 50x50x3 500x2000x20шт									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 т металлы чeskих изделий	0,04	7 774,51			08-02-007-1			
		Зарплата			506,02	)*1,15	23,28		46,83	1 090,05	
		Эксплуатация машин			46,89	)*1,15	2,16		18,32	39,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,15	0,14		46,83	6,71	
		Материальные ресурсы			7 221,60		288,86		7,53	2 175,15	
		НР от ФОТ	%	110			25,76		110	1 206,44	
		СП от ФОТ	%	69			16,16		69	756,76	
		Затраты труда	чел-ч	63,73		)*1,15					2,93
							<b>356,22</b>			<b>5 267,92</b>	<b>2,93</b>
28	61-1-1	штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			100 м2 поверхно сти	0,12	531,15			61-1-1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			245,81	)*1,15	33,92		46,83	1 588,55	
		Эксплуатация машин			10,00	)*1,15	1,38		20,97	28,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,32	)*1,15	0,60		46,83	27,93	
		Материальные ресурсы			275,34		33,04		8,28	273,58	
		НР от ФОТ	%	89			30,72		89	1 438,67	
		СП от ФОТ	%	44			15,19		44	711,25	
		Затраты труда	чел-ч	29,58		)*1,15					4,08
							<b>114,25</b>			<b>4 041,00</b>	<b>4,08</b>
29	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (каменная вата)									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 м3		11,25		1 722,72		26-01-039-1		
		Зарплата	изоляция				98,29	)*1,15	1 271,59	46,83	59 548,44
		Эксплуатация машин					57,30	)*1,15	741,32	21,12	15 656,65
		Материальные ресурсы					1 567,13		17 630,21	22,41	395 093,06
		НР от ФОТ	%	97			1 233,44		1 233,44	97	57 761,99
		СП от ФОТ	%	55			699,37		699,37	55	32 751,64
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					136,88
29,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	м3	-11,475	1 536,40		- 17 630,19		22,41	- 395 092,56	
29,2	прайс	каменная вата 450м2:5,76м2/уп=78уп	уп	78	1 994,00		155 532,00		1	155 532,00	
							<b>159 477,74</b>			<b>321 251,22</b>	<b>136,88</b>
30	12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			100 м2		2,25		950,71		12-01-015-3		
		Зарплата	изолирует мой поверхно сти				68,52	)*1,15	177,30	46,83	8 302,96
		Эксплуатация машин					31,79	)*1,15	82,25	11,69	961,16
		в т.ч. зарплата машинистов					1,76	)*1,15	4,55	46,83	212,84
		Материальные ресурсы					850,40		1 913,40	7,77	14 867,12
		НР от ФОТ	%	109			198,22		198,22	109	9 282,22
		СП от ФОТ	%	57			103,65		103,65	57	4 854,01
		Затраты труда	чел-ч	7,84		)*1,15					20,29
30,1	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-247,5	6,19		- 1 532,03		6,68	- 10 233,93	
30,2	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	247,5	5,92		1 465,20		3,03	4 439,56	
							<b>2 407,99</b>			<b>32 473,10</b>	<b>20,29</b>
31	прайс	Фиксатор ФС 20 с литой опорой на сыпучие грунты ул=500шт	уп	1	3 497,00		3 497,00		1	3 497,00	
		Материальные ресурсы					3 497,00			3 497,00	
							<b>3 497,00</b>			<b>3 497,00</b>	<b>0,00</b>
32	08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций 100х100х3 2000х3000х39шт									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			1 т		0,234		7 774,51		08-02-007-1		
		Зарплата	металли ческих изделий				506,02	)*1,15	136,17	46,83	6 376,81
		Эксплуатация машин					46,89	)*1,15	12,62	18,32	231,20
		в т.ч. зарплата машинистов					3,11	)*1,15	0,84	46,83	39,23
		Материальные ресурсы					7 221,60		1 689,85	7,53	12 724,60
		НР от ФОТ	%	110			150,71		150,71	110	7 057,64
		СП от ФОТ	%	69			94,54		94,54	69	4 427,07
		Затраты труда	чел-ч	63,73		)*1,15					17,15
							<b>2 083,89</b>			<b>30 817,32</b>	<b>17,15</b>
33	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			100 м2		2,25		1 270,05		12-01-017-1		
		Зарплата	стяжки				235,18	)*1,15	608,54	46,83	28 497,69
		Эксплуатация машин					202,95	)*1,15	525,14	10,75	5 645,29
		в т.ч. зарплата машинистов					21,86	)*1,15	56,57	46,83	2 648,94
		Материальные ресурсы					831,92		1 871,82	8,98	16 808,94
		НР от ФОТ	%	109			724,97		724,97	109	33 949,83
		СП от ФОТ	%	57			379,11		379,11	57	17 753,58
		Затраты труда	чел-ч	27,22		)*1,15					70,43
							<b>4 109,58</b>			<b>102 655,33</b>	<b>70,43</b>
34	12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 60мм									
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>									
			100 м2		2,25		64,52		12-01-017-2		
		Зарплата	стяжки				8,64	)*45)*1,15	1 006,02	46,83	47 111,92
		Эксплуатация машин					2,86	)*45)*1,15	333,02	11,35	3 780,20
		в т.ч. зарплата машинистов					0,34	)*45)*1,15	39,60	46,83	1 854,47
		Материальные ресурсы					53,02	)*45	5 368,28	9,03	48 475,52
		НР от ФОТ	%	109			1 139,73		1 139,73	109	53 373,37
		СП от ФОТ	%	57			596,00		596,00	57	27 910,84
		Затраты труда	чел-ч	1		)*45)*1,15					116,44
							<b>8 443,05</b>			<b>180 651,85</b>	<b>116,44</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной									
	<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>		100 м2 кровли	2,25	117,96			12-01-016-2			
		Зарплата			24,47	)*1,15	63,32		46,83	2 965,04	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,15	9,03		22,27	201,11	
		Материальные ресурсы			90,00		202,50		10,79	2 184,98	
		НР от ФОТ	%	109			69,02		109	3 231,89	
		СП от ФОТ	%	57			36,09		57	1 690,07	
		Затраты труда	чел-ч	2,8		)*1,15					7,25
							<b>379,96</b>			<b>10 273,09</b>	<b>7,25</b>
36	12-01-001-5	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя									
	<i>Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4</i>		100 м2 кровли	2,25	373,40			12-01-001-5			
		Зарплата			147,86	)*1,15	382,59		46,83	17 916,69	
		Эксплуатация машин			43,21	)*1,15	111,82		11,61	1 298,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	)*1,15	7,00		46,83	327,69	
		Материальные ресурсы			182,33		410,24		8,14	3 339,37	
		НР от ФОТ	%	109			424,65		109	19 886,37	
		СП от ФОТ	%	57			222,07		57	10 399,30	
		Затраты труда	чел-ч	15,73		)*1,15					40,70
36,1	101-7150	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавливаемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Поли-Супер СПП"	м2	258,75	31,40		8 124,75		4,7	38 186,33	
36,2	101-7151	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавливаемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Поли-Супер СКП", гранулят серый	м2	254,25	35,60		9 051,30		4,56	41 273,93	
							<b>18 727,42</b>			<b>132 300,58</b>	<b>40,70</b>
<b>Итого по локальной смете:</b>							<b>371 700,62</b>			<b>3 120 884,95</b>	<b>1 716,47</b>
		ИТОГО								3 120 884,95	
		НДС 20%								624 176,99	
		Всего с НДС								3 745 061,94	

Объемы согласовал \_\_\_\_\_

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Составил \_\_\_\_\_

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]