

СОПЛЕСОВАНО:

Начальник МКУ "ОКС при Администрации МР Абзелиловский район"

" " 2025 года



Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

«Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскароро МР Абзелиловский район Республики Башкортостан  
(наименование стройки)

«Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскароро МР Абзелиловский район Республики Башкортостан  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

«Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскароро МР Абзелиловский район Республики Башкортостан  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.08.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	60 096,05	(5114,88) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	45 799,79	(3878,06) тыс.руб.
монтажных работ	4 068,48	(341,82) тыс.руб.
оборудования	211,77	(42,52) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	10 078,14	(421,33) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		36 266,35 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		1 257,98 чел.час.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскароро МР Абзелиловский район РБ

А.Х. Загитова

2025 года



ГРАНД-Смета, версия 2025.1

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2004 Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр

2. Республика Башкортостан

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Кровля</b>											
1	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	9,21	1	9,21					
		1 ОТ					547,43		5 041,83	23,92	120 600,57
		2 ЭМ					71,50		658,52	10,32	6 795,93
		ЗТ	чел.-ч	55,52		511,3392					
		Итого по расценке					618,93		5 700,35		127 396,50
		ФОТ							5 041,83		120 600,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4 588,07		109 746,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 621,75		62 712,30
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 910,17</b>		<b>299 855,32</b>
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,408	1	1,408					
		1 ОТ					89,73		126,34	23,92	3 022,05
		2 ЭМ					0,21		0,30	10,32	3,10
		ЗТ	чел.-ч	9,1		12,8128					
		Итого по расценке					89,94		126,64		3 025,15
		ФОТ							126,34		3 022,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			113,71		2 719,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			58,12		1 390,14
		<b>Всего по позиции</b>							<b>298,47</b>		<b>7 135,14</b>
<b>Ремонт деревянных конструкций кровли</b>											
7	ТЕРр58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	321	1	321					
		1 ОТ					45,71		14 672,91	23,92	350 976,01
		2 ЭМ					30,95		9 934,95	10,32	102 528,68
		4 М					59,33		19 044,93	7,51	143 027,42
		ЗТ	чел.-ч	4,24		1361,04					
		Итого по расценке					135,99		43 652,79		596 532,11
		ФОТ							14 672,91		350 976,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			13 205,62		315 878,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 749,54		161 448,96
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63 607,95</b>		<b>1 073 859,48</b>
8	ТССЦ-102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	9,054635	1	9,054635	1 683,00		15 238,95	7,51	114 444,51
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 238,95</b>		<b>114 444,51</b>
9	ТССЦ-102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-18,9	1	-18,9	511,08		-9 659,41	7,51	-72 542,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-9 659,41</b>		<b>-72 542,17</b>
<b>Монтаж покрытия</b>											
11	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	9,21	1	9,21					
		1 ОТ					86,63		797,86	23,92	19 084,81
		2 ЭМ					34,97		322,07	10,32	3 323,76
		3 в т.ч. ОТм					2,12		19,53	23,93	467,35
		4 М					855,16		7 876,02	7,51	59 148,91
		ЗТ	чел.-ч	7,84		72,2064					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		1,1973					
		<b>Итого по расценке</b>					976,76		8 995,95		81 557,48
		ФОТ							817,39		19 552,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			890,96		21 311,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			465,91		11 144,73
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 352,82</b>		<b>114 014,06</b>
12	ТССЦ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	1013,1	1	1013,1	7,53		7 628,64	7,51	57 291,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 628,64</b>		<b>57 291,09</b>
13	ТССЦ-101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,4605	1	-0,4605	3 815,10		-1 756,85	7,51	-13 193,94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 756,85</b>		<b>-13 193,94</b>
14	ТССЦ-101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-1013,1	1	-1013,1	6,04		-6 119,12	7,51	-45 954,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-6 119,12</b>		<b>-45 954,59</b>
15	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработыв аемой поверхнос ти	2,642	1	2,642					
		1 ОТ					155,31		410,33	23,92	9 815,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					107,29		283,46	10,32	2 925,31
		3 в т.ч. ОТм					1,96		5,18	23,93	123,96
		4 М					6,87		18,15	7,51	136,31
		ЗТ	чел.-ч	12,91		34,10822					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,36988					
		Итого по расценке					269,47		711,94		12 876,71
		ФОТ							415,51		9 939,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			403,04		9 640,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			228,53		5 466,48
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 343,51</b>		<b>27 984,07</b>
16	ТССЦ-113-8071	Антисептик-антипирен «ПИРИПАКС» для древесины	кг	85,072	1	85,072	17,72		1 507,48	7,51	11 321,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 507,48</b>		<b>11 321,17</b>
17	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	9,21	1	9,21					
		1 ОТ					420,75		3 875,11	23,92	92 692,63
		2 ЭМ					151,75		1 397,62	10,32	14 423,44
		3 в т.ч. ОТм					12,90		118,81	23,93	2 843,12
		4 М					584,99		5 387,76	7,51	40 462,08
		ЗТ	чел.-ч	38,53		354,8613					
		ЗТм	чел.-ч	0,79		7,2759					
		Итого по расценке					1 157,49		10 660,49		147 578,15
		ФОТ							3 993,92		95 535,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			4 353,37		104 133,97
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			2 276,53		54 455,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 290,39</b>		<b>306 167,50</b>
18	101-1845	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	100 шт.	-59,4	1	-59,4	21,00		-1 247,40	7,51	-9 367,97
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 247,40</b>		<b>-9 367,97</b>
19	101-1846	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	100 шт.	-7,46	1	-7,46	26,00		-193,96	7,51	-1 456,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-193,96</b>		<b>-1 456,64</b>
20	101-1998	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-147,36	1	-147,36	26,78		-3 946,30	7,51	-29 636,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-3 946,30</b>		<b>-29 636,71</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТССЦ-101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	1123,62	1	1123,62	143,81		161 587,79	7,51	1 213 524,30
		Всего по позиции							161 587,79		1 213 524,30
22	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 мм	100 шт.	56,18	1	56,18	37,50		2 106,75	7,51	15 821,69
		Всего по позиции							2 106,75		15 821,69
23	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили	м2	116,2	1	116,2	178,07		20 691,73	7,51	155 394,89
		Всего по позиции							20 691,73		155 394,89
24	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,908	1	-0,908	13 325,93		-12 099,94	7,51	-90 870,55
		Всего по позиции							-12 099,94		-90 870,55
25	ТССЦ-101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	-0,0139	1	-0,0139	7 383,28		-102,63	7,51	-770,75
		Всего по позиции							-102,63		-770,75
26	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 мм	100 шт.	5,8	1	5,8	37,50		217,50	7,51	1 633,43
		Всего по позиции							217,50		1 633,43
27	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемо го покрытия	11,05	1	11,05					
		1 ОТ					547,85		6 053,74	23,92	144 805,46
		2 ЭМ					145,84		1 611,53	10,32	16 630,99
		3 в т.ч. ОТм					8,98		99,23	23,93	2 374,57
		4 М					5 780,73		63 877,07	7,51	479 716,80
		ЗТ	чел.-ч	45,54		503,217					
		ЗТм	чел.-ч	0,55		6,0775					
		Итого по расценке					6 474,42		71 542,34		641 153,25
		ФОТ							6 152,97		147 180,03
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1		6 036,06		144 383,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		2 981,11		71 308,72
		Всего по позиции							80 559,51		856 845,58
Карнизы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	1,384	1	1,384					
		1 ОТ					1 541,54		2 133,49	23,92	51 033,08
		2 ЭМ					80,37		111,23	10,32	1 147,89
		4 М					5 894,16		8 157,52	7,51	61 262,98
		ЗТ	чел.-ч	143		197,912					
		Итого по расценке					7 516,07		10 402,24		113 443,95
		ФОТ							2 133,49		51 033,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 304,17		55 115,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 173,42		28 068,19
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 879,83</b>		<b>196 627,87</b>
29	ТЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	1,384	1	1,384					
		1 ОТ					365,01		505,17	23,92	12 083,67
		2 ЭМ					46,13		63,84	10,32	658,83
		3 в т.ч. ОТм					1,96		2,71	23,93	64,85
		4 М					13,40		18,55	7,51	139,31
		ЗТ	чел.-ч	32,59		45,10456					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,16608					
		Итого по расценке					424,54		587,56		12 881,81
		ФОТ							507,88		12 148,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			472,33		11 298,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			314,89		7 532,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 374,78</b>		<b>31 712,01</b>
30	101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	-0,0004152	1	-0,0004152	35 089,00		-14,57	7,51	-109,42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-14,57</b>		<b>-109,42</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	-0,0004152	1	-0,0004152	9 584,90		-3,98	7,51	-29,89
		Всего по позиции							-3,98		-29,89
32	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием /"карниз.элемент	м2	138,4	1	138,4	178,07		24 644,89	7,51	185 083,12
		Всего по позиции							24 644,89		185 083,12
33	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 мм	100 шт.	6,9	1	6,9	37,50		258,75	7,51	1 943,21
		Всего по позиции							258,75		1 943,21
34	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ /"на карнизы	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	1,384	1	1,384					
		1 ОТ					475,02		657,43	23,92	15 725,73
		2 ЭМ					6,14		8,50	10,32	87,72
		4 М					653,16		903,97	7,51	6 788,81
		ЗТ	чел.-ч	43,5		60,204					
		Итого по расценке					1 134,32		1 569,90		22 602,26
		ФОТ							657,43		15 725,73
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Гприл. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110		110			723,17		17 298,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Гприл. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69		69			453,63		10 850,75
		Всего по позиции							2 746,70		50 751,31
<b>Снегозадержание</b>											
47	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. снегозадержатель)	100 м плинтуса	0,3	1	0,3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					150,27	1,15	51,84	23,92	1 240,01
		2 ЭМ					38,98	1,25	14,62	10,32	150,88
		4 М					38,52		11,56	7,51	86,82
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	4,416					
		Итого по расценке					227,77		78,02		1 477,71
		ФОТ							51,84		1 240,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Гприл. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7			43,39		1 037,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			27,32		653,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>148,73</b>		<b>3 169,09</b>
48	ТССЦ-101-7317	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	30	1	30	155,91		4 677,30	7,51	35 126,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 677,30</b>		<b>35 126,52</b>

<b>Итого по разделу 1 Кровля :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							357 443,84		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							34 326,05		
		Эксплуатация машин							14 406,64		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							245,46		
		Материалы							308 711,15		
		Строительные работы							407 928,48		
		в том числе:									
		оплата труда							34 326,05		
		эксплуатация машин и механизмов							14 406,64		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							245,46		
		материалы							308 711,15		
		накладные расходы							33 133,89		
		сметная прибыль							17 350,75		
		Итого ФОТ (справочно)							34 571,51		
		Итого накладные расходы (справочно)							33 133,89		
		Итого сметная прибыль (справочно)							17 350,75		
		<b>Итого по разделу 1 Кровля</b>							<b>407 928,48</b>		

**Раздел 2. Фасад**

49	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,22	1	7,22					
		1 ОТ					475,02		3 429,64	23,92	82 036,99
		2 ЭМ					6,14		44,33	10,32	457,49
		4 М					653,16		4 715,82	7,51	35 415,81
		ЗТ	чел.-ч	43,5		314,07					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>1 134,32</b>		<b>8 189,79</b>		<b>117 910,29</b>
		ФОТ							3 429,64		82 036,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			3 772,60		90 240,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			2 366,45		56 605,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 328,84</b>		<b>264 756,50</b>
50	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	4,04	1	4,04					
		1 ОТ					30,73		124,15	23,92	2 969,67
		4 М					8,82		35,63	7,51	267,58
		ЗТ	чел.-ч	2,71		10,9484					
		Итого по расценке					39,55		159,78		3 237,25
		ФОТ							124,15		2 969,67
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			114,22		2 732,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			64,56		1 544,23
		<b>Всего по позиции</b>							<b>338,56</b>		<b>7 513,58</b>
51	ТЕР15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2 облицовки	14,44	1	14,44					
		1 ОТ					4 489,59		64 829,68	23,92	1 550 725,95
		2 ЭМ					2 348,02		33 905,41	10,32	349 903,83
		3 в т.ч. ОТм					517,06		7 466,35	23,93	178 669,76
		ЗТ	чел.-ч	369,21		5331,3924					
		ЗТм	чел.-ч	36,88		532,5472					
		Итого по расценке					6 837,61		98 735,09		1 900 629,78
		ФОТ							72 296,03		1 729 395,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			72 296,03		1 729 395,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			35 425,05		847 403,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>206 456,17</b>		<b>4 477 429,39</b>
52	ТССЦ-104-0494	Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL	м3	72,2	1	72,2	1 394,00		100 646,80	7,51	755 857,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100 646,80</b>		<b>755 857,47</b>
53	ТССЦ-101-5865	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная	10 м2	148,732	1	148,732	173,60		25 819,88	7,51	193 907,30
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 819,88</b>		<b>193 907,30</b>
54	ТССЦ-101-2799	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x220 мм	10 шт.	1155,2	1	1155,2	13,85		15 999,52	7,51	120 156,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 999,52</b>		<b>120 156,40</b>
55	ТССЦ-201-1314	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов: кронштейн 70 мм из оцинкованной стали (прим.)	шт.	2350	1	2350	4,09		9 611,50	7,51	72 182,37
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 611,50</b>		<b>72 182,37</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ТССЦ-101-7262	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10x200 мм	шт.	8664	1	8664	3,70		32 056,80	7,51	240 746,57
		Всего по позиции							32 056,80		240 746,57
57	ТССЦ-101-4489	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	1444	1	1444	240,29		346 978,76	7,51	2 605 810,49
		Всего по позиции							346 978,76		2 605 810,49
58	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	2,8866	1	2,8866					
		1 ОТ					150,27		433,77	23,92	10 375,78
		2 ЭМ					38,98		112,52	10,32	1 161,21
		4 М					38,52		111,19	7,51	835,04
		ЗТ	чел.-ч	12,8		36,94848					
		Итого по расценке					227,77		657,48		12 372,03
		ФОТ							433,77		10 375,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			403,41		9 649,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			268,94		6 432,98
		Всего по позиции							1 329,83		28 454,49
59	ТССЦ-101-5018	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 85x85 мм	м	288,66	1	288,66	39,19		11 312,59	7,51	84 957,55
		Всего по позиции							11 312,59		84 957,55
<b>Отливы, откосы</b>											
60	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /отливы	100 м труб и покрытий	1,63	1	1,63					
		1 ОТ					89,73		146,26	23,92	3 498,54
		2 ЭМ					0,21		0,34	10,32	3,51
		ЗТ	чел.-ч	9,1		14,833					
		Итого по расценке					89,94		146,60		3 502,05
		ФОТ							146,26		3 498,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			131,63		3 148,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			67,28		1 609,33
		Всего по позиции							345,51		8 260,07
61	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм /прим. под отливы	100 м2 стяжки	0,5216	1	0,5216					
		1 ОТ					396,68		206,91	23,92	4 949,29
		2 ЭМ					48,00		25,04	10,32	258,41
		3 в т.ч. ОТм					20,74		10,82	23,93	258,92
		4 М					996,78		519,92	7,51	3 904,60
		ЗТ	чел.-ч	39,51		20,608416					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,662432					
		Итого по расценке					1 441,46		751,87		9 112,30
		ФОТ							217,73		5 208,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			243,86		5 833,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			141,52		3 385,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 137,25</b>		<b>18 330,84</b>
62	ТЕРр61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов /70% от поверхности откосов	100 м2	0,77	1	0,77					
		отремонти рованной поверхности									
		1 ОТ					9 088,72		6 998,31	23,92	167 399,58
		2 ЭМ					2,41		1,86	10,32	19,20
		4 М					2 062,43		1 588,07	7,51	11 926,41
		ЗТ	чел.-ч	764,4		588,588					
		Итого по расценке					11 153,56		8 588,24		179 345,19
		ФОТ							6 998,31		167 399,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			6 228,50		148 985,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			3 079,26		73 655,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 896,00</b>		<b>401 986,64</b>
63	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,621292	1	1,621292					
		1 ОТ					1 215,45		1 970,60	23,92	47 136,75
		2 ЭМ					35,88		58,17	10,32	600,31
		3 в т.ч. ОТм					3,27		5,30	23,93	126,83
		4 М					10 602,08		17 189,07	7,51	129 089,92
		ЗТ	чел.-ч	112,75		182,800673					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,3242584					
		Итого по расценке					11 853,41		19 217,84		176 826,98
		ФОТ							1 975,90		47 263,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			2 153,73		51 517,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			1 126,26		26 940,24
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 497,83</b>		<b>255 284,52</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ТССЦ-101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	-0,006485	1	-0,006485	7 383,28		-47,88	7,51	-359,58
		Всего по позиции							-47,88		-359,58
65	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-1,26785	1	-1,26785	13 325,93		-16 895,28	7,51	-126 883,55
		Всего по позиции							-16 895,28		-126 883,55
66	ТССЦ-101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием /отливы на нов.окна 41,41м; отливы на окна сущ. 121,5м; откосы 407,4м	п.м	570,31	1	570,31	42,09		24 004,35	7,51	180 272,67
		Всего по позиции							24 004,35		180 272,67
67	ТССЦ-101-5867	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8x16 мм	100 шт.	1,26	1	1,26	128,00		161,28	7,51	1 211,21
		Всего по позиции							161,28		1 211,21
68	ТССЦ-101-2415	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	12	1	12	58,00		696,00	7,51	5 226,96
		Всего по позиции							696,00		5 226,96
Цоколь											
Цоколь											
69	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляция	9,4	1	9,4					
		1 ОТ					224,22		2 107,67	23,92	50 415,47
		2 ЭМ					42,56		400,06	10,32	4 128,62
		4 М					1 292,65		12 150,91	7,51	91 253,33
		ЗТ	чел.-ч	18,17		170,798					
		Итого по расценке					1 559,43		14 658,64		145 797,42
		ФОТ							2 107,67		50 415,47
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	97		97			2 044,44		48 903,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55		55			1 159,22		27 728,51
		Всего по позиции							17 862,30		222 428,94
70	ТССЦ-104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-9,212	1	-9,212	1 001,84		-9 228,95	7,51	-69 309,41
		Всего по позиции							-9 228,95		-69 309,41
71	ТССЦ-104-0229	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35	м3	9,212	1	9,212	953,42		8 782,91	7,51	65 959,65
		Всего по позиции							8 782,91		65 959,65
72	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,306	1	0,306					
		1 ОТ					43,93		13,44	23,92	321,48
		2 ЭМ					5,87		1,80	10,32	18,58
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,04	23,93	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					420,31		128,61	7,51	965,86
		ЗТ	чел.-ч	3,83		1,17198					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00306					
		Итого по расценке					470,11		143,85		1 305,92
		ФОТ							13,48		322,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			12,67		303,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			6,87		164,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>163,39</b>		<b>1 773,45</b>
73	ТЕР15-01-017-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен	100 м2	1,88	1	1,88					
		1 ОТ					3 456,42		6 498,07	23,92	155 433,83
		2 ЭМ					48,80		91,74	10,32	946,76
		3 в т.ч. ОТм					21,09		39,65	23,93	948,82
		4 М					10 487,67		19 716,82	7,51	148 073,32
		ЗТ	чел.-ч	290,7		546,516					
		ЗТм	чел.-ч	1,32		2,4816					
		Итого по расценке					13 992,89		26 306,63		304 453,91
		ФОТ							6 537,72		156 382,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, коррозии	НР Отделочные работы	%	100		100			6 537,72		156 382,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, коррозии	СП Отделочные работы	%	49		49			3 203,48		76 627,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 047,83</b>		<b>537 464,06</b>
74	101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	-188	1	-188	95,12		-17 882,56	7,51	-134 298,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-17 882,56</b>		<b>-134 298,03</b>
75	ТССЦ-403-0365	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка: 200	м2	188	1	188	197,64		37 156,32	7,51	279 043,96
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37 156,32</b>		<b>279 043,96</b>
76	ТЕР07-05-039-11	Устройство : водоотводящего фартука	100 м шва	1,059	1	1,059					
		1 ОТ					11,91		12,61	23,92	301,63
		2 ЭМ					25,37		26,87	10,32	277,30
		4 М					1,23		1,30	7,51	9,76
		ЗТ	чел.-ч	1,05		1,11195					
		Итого по расценке					38,51		40,78		588,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							12,61		301,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	116		116			14,63		349,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	80		80			10,09		241,30
	<b>Всего по позиции</b>								<b>65,50</b>		<b>1 179,88</b>

<b>Итого по разделу 2 Фасад :</b>											
	Итого прямые затраты (справочно)									746 768,63	
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих									86 771,11	
	Эксплуатация машин									34 668,14	
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы									625 329,38	
	Строительные работы									887 641,05	
	в том числе:										
	оплата труда									86 771,11	
	эксплуатация машин и механизмов									34 668,14	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы									625 329,38	
	накладные расходы									93 953,44	
	сметная прибыль									46 918,98	
	Итого ФОТ (справочно)									94 293,27	
	Итого накладные расходы (справочно)									93 953,44	
	Итого сметная прибыль (справочно)									46 918,98	
	<b>Итого по разделу 2 Фасад</b>									<b>887 641,05</b>	

**Раздел 5. Демонтаж дверей**

77	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100	0,93	1	0,93					
		1 ОТ					1 818,10		1 690,83	23,92	40 444,65
		2 ЭМ					458,98		426,85	10,32	4 405,09
		3 в т.ч. ОТм					48,28		44,90	23,93	1 074,46
		ЗТ	чел.-ч	179,3		166,749					
		ЗТм	чел.-ч	3,97		3,6921					
		Итого по расценке					2 277,08		2 117,68		44 849,74
		ФОТ							1 735,73		41 519,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 562,16		37 367,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			815,79		19 513,98
	<b>Всего по позиции</b>								<b>4 495,63</b>		<b>101 730,92</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	2,394	1	2,394					
		1 ОТ					364,25		872,01	23,92	20 858,48
		ЗТ	чел.-ч	36,28		86,85432					
		Итого по расценке					364,25		872,01		20 858,48
		ФОТ							872,01		20 858,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			784,81		18 772,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			409,84		9 803,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 066,66</b>		<b>49 434,60</b>

**Итого по разделу 5 Демонтаж дверей :**

Итого прямые затраты (справочно)	2 989,69
в том числе:	
Оплата труда рабочих	2 562,84
Эксплуатация машин	426,85
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	44,90
Строительные работы	6 562,29
в том числе:	
оплата труда	2 562,84
эксплуатация машин и механизмов	426,85
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	44,90
накладные расходы	2 346,97
сметная прибыль	1 225,63
Итого ФОТ (справочно)	2 607,74
Итого накладные расходы (справочно)	2 346,97
Итого сметная прибыль (справочно)	1 225,63
<b>Итого по разделу 5 Демонтаж дверей</b>	<b>6 562,29</b>

**Раздел 6. Монтаж дверей**

79	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	1,6153	1	1,6153					
		1 ОТ					1 039,44		1 679,01	23,92	40 161,92
		2 ЭМ					1 615,31		2 609,21	10,32	26 927,05
		3 в т.ч. ОТм					158,24		255,61	23,93	6 116,75
		4 М					2 240,02		3 618,30	7,51	27 173,43
		ЗТ	чел.-ч	89,53		144,617809					
		ЗТм	чел.-ч	9,69		15,652257					
		Итого по расценке					4 894,77		7 906,52		94 262,40
		ФОТ							1 934,62		46 278,67
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 089,39		49 980,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 064,04		25 453,27
		Всего по позиции							11 059,95		169 696,63
80	ТССЦ-203-0603	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 890x2090 мм	компл.	77	1	77	1 556,57		119 855,89	7,51	900 117,73
		Всего по позиции							119 855,89		900 117,73
81	ТССЦ-203-8106	Блоки дверные внутренние: двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные	м2	18,3	1	18,3	1 335,39		24 437,64	7,51	183 526,68
		Всего по позиции							24 437,64		183 526,68
82	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл.	84	1	84	34,79		2 922,36	7,51	21 946,92
		Всего по позиции							2 922,36		21 946,92
83	ТССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	84	1	84	88,85		7 463,40	7,51	56 050,13
		Всего по позиции							7 463,40		56 050,13
84	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	4,2	1	4,2					
		1 ОТ					80,78		339,28	23,92	8 115,58
		2 ЭМ					3,51		14,74	10,32	152,12
		4 М					692,48		2 908,42	7,51	21 842,23
		3Т	чел.-ч	7,82		32,844					
		Итого по расценке					776,77		3 262,44		30 109,93
		ФОТ							339,28		8 115,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			366,42		8 764,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			186,60		4 463,57
		Всего по позиции							3 815,46		43 338,33
85	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	13,23	1	13,23					
		1 ОТ					26,72		353,51	23,92	8 455,96
		2 ЭМ					10,51		139,05	10,32	1 435,00
		4 М					75,36		997,01	7,51	7 487,55
		3Т	чел.-ч	2,07		27,3861					
		Итого по расценке					112,59		1 489,57		17 378,51
		ФОТ							353,51		8 455,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			328,76		7 864,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			219,18		5 242,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 037,51</b>		<b>30 485,25</b>
86	ТЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	5,46	1	5,46					
		1 ОТ					35,36		193,07	23,92	4 618,23
		2 ЭМ					11,60		63,34	10,32	653,67
		4 М					65,93		359,98	7,51	2 703,45
		ЗТ	чел.-ч	2,78		15,1788					
		Итого по расценке					112,89		616,39		7 975,35
		ФОТ							193,07		4 618,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			179,56		4 294,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			119,70		2 863,30
		<b>Всего по позиции</b>							<b>915,65</b>		<b>15 133,60</b>
87	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x2100 мм	шт.	2	1	2	4 912,95		9 825,90	7,51	73 792,51
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 825,90</b>		<b>73 792,51</b>
88	ТССЦ-203-8122	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт.	7	1	7	2 904,33		20 330,31	7,51	152 680,63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 330,31</b>		<b>152 680,63</b>
89	ТССЦ-101-6899	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	9	1	9	293,99		2 645,91	7,51	19 870,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 645,91</b>		<b>19 870,78</b>
90	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,372	1	0,372					
		1 ОТ					2 251,20		837,45	23,92	20 031,80
		2 ЭМ					439,26		163,40	10,32	1 686,29
		3 в т.ч. ОТм					17,15		6,38	23,93	152,67
		4 М					181 262,18		67 429,53	7,51	506 395,77
		ЗТ	чел.-ч	201		74,772					
		ЗТм	чел.-ч	1,05		0,3906					
		Итого по расценке					183 952,64		68 430,38		528 113,86
		ФОТ							843,83		20 184,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			911,34		21 799,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			464,11		11 101,46
<b>Всего по позиции</b>									<b>69 805,83</b>		<b>561 014,55</b>

<b>Итого по разделу 6 Монтаж дверей :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									269 186,71		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 402,32		
Эксплуатация машин									2 989,74		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									261,99		
Материалы									262 794,65		
Строительные работы									275 115,81		
в том числе:											
оплата труда									3 402,32		
эксплуатация машин и механизмов									2 989,74		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									261,99		
материалы									262 794,65		
накладные расходы									3 875,47		
сметная прибыль									2 053,63		
Итого ФОТ (справочно)									3 664,31		
Итого накладные расходы (справочно)									3 875,47		
Итого сметная прибыль (справочно)									2 053,63		
<b>Итого по разделу 6 Монтаж дверей</b>									<b>275 115,81</b>		

#### Раздел 7. Демонтаж Окожи

Окна

91	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,48	1	0,48					
		1 ОТ					1 329,78	638,29	23,92		15 267,90
		2 ЭМ					189,63	91,02	10,32		939,33
		3 в т.ч. ОТм					29,07	13,95	23,93		333,82
		ЗТ	чел.-ч	128,73		61,7904					
		ЗТм	чел.-ч	2,15		1,032					
Итого по расценке							1 519,41	729,31			16 207,23
ФОТ								652,24			15 601,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90		587,02			14 041,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47		306,55			7 332,81
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 622,88</b>		<b>37 581,59</b>

<b>Итого по разделу 7 Демонтаж Окожи :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									729,31		
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							638,29		
		Эксплуатация машин							91,02		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							13,95		
		Строительные работы							1 622,88		
		в том числе:									
		оплата труда							638,29		
		эксплуатация машин и механизмов							91,02		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							13,95		
		накладные расходы							587,02		
		сметная прибыль							306,55		
		Итого ФОТ (справочно)							652,24		
		Итого накладные расходы (справочно)							587,02		
		Итого сметная прибыль (справочно)							306,55		
		<b>Итого по разделу 7 Демонтаж Оюки</b>							<b>1 622,88</b>		
<b>Раздел 8. Монтаж окон</b>											
92	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	1,5611	1	1,5611					
		1 ОТ					2 072,43		3 235,27	23,92	77 387,66
		2 ЭМ					456,02		711,89	10,32	7 346,70
		3 в т.ч. ОТм					28,74		44,87	23,93	1 073,74
		4 М					12 391,10		19 343,75	7,51	145 271,56
		ЗТ	чел.-ч	187,55		292,784305					
		ЗТм	чел.-ч	1,76		2,747536					
		Итого по расценке					14 919,55		23 290,91		230 005,92
		ФОТ							3 280,14		78 461,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3 542,55		84 738,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 804,08		43 153,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28 637,54</b>		<b>357 898,00</b>
93	ТССЦ-203-0999	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	156,11	1	156,11	1 481,48		231 273,84	7,51	1 736 866,54
		<b>Всего по позиции</b>							<b>231 273,84</b>		<b>1 736 866,54</b>
94	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	3,17	1	3,17					
		1 ОТ					72,23		228,97	23,92	5 476,96
		4 М					332,10		1 052,76	7,51	7 906,23
		ЗТ	чел.-ч	6,7		21,239					
		Итого по расценке					404,33		1 281,73		13 383,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							228,97		5 476,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			247,29		5 915,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			125,93		3 012,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 654,95</b>		<b>22 310,64</b>
<b>95</b>	<b>ТЕРр56-3-1</b>	<b>Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных</b>	<b>100 м2</b>	<b>1,619</b>	<b>1</b>	<b>1,619</b>					
		1 ОТ					2 676,08		4 332,57	23,92	103 635,07
		2 ЭМ					182,77		295,90	10,32	3 053,69
		3 в т.ч. ОТм					19,21		31,10	23,93	744,22
		ЗТ	чел.-ч	275,6		446,1964					
		ЗТм	чел.-ч	1,58		2,55802					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>2 858,85</b>		<b>4 628,47</b>		<b>106 688,76</b>
		ФОТ							4 363,67		104 379,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 927,30		93 941,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2 050,92		49 058,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 606,69</b>		<b>249 688,39</b>
<b>96</b>	<b>ТЕР10-01-035-03</b>	<b>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м</b>	<b>100 п. м</b>	<b>1,84951</b>	<b>1</b>	<b>1,84951</b>					
		1 ОТ					230,48		426,28	23,92	10 196,62
		2 ЭМ					28,54		52,79	10,32	544,79
		3 в т.ч. ОТм					1,14		2,11	23,93	50,49
		4 М					6 803,54		12 583,22	7,51	94 499,98
		ЗТ	чел.-ч	21,38		39,5425238					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,1294657					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>7 062,56</b>		<b>13 062,29</b>		<b>105 241,39</b>
		ФОТ							428,39		10 247,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			462,66		11 066,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			235,61		5 635,91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 760,56</b>		<b>121 944,18</b>
<b>97</b>	<b>ТССЦ-101-2912</b>	<b>Доски подоконные ПВХ, шириной: 550 мм</b>	<b>м</b>	<b>184,951</b>	<b>1</b>	<b>184,951</b>	<b>307,10</b>		<b>56 798,45</b>	<b>7,51</b>	<b>426 556,36</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56 798,45</b>		<b>426 556,36</b>
<b>Итого по разделу 8 Монтаж окон :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							330 335,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 223,09		
		Эксплуатация машин							1 060,58		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							78,08		
		Материалы							321 052,02		
		Строительные работы							342 732,03		
		в том числе:									
		оплата труда							8 223,09		
		эксплуатация машин и механизмов							1 060,58		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							78,08		
		материалы							321 052,02		
		накладные расходы							8 179,80		
		сметная прибыль							4 216,54		
		Итого ФОТ (справочно)							8 301,17		
		Итого накладные расходы (справочно)							8 179,80		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 216,54		
		<b>Итого по разделу 8 Монтаж окон</b>							<b>342 732,03</b>		
<b>Раздел 10. Демонтаж полов 1 этажа</b>											
99	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,563	1	0,563					
		1 ОТ					1 198,74		674,89	23,92	16 143,37
		2 ЭМ					2 278,03		1 282,53	10,32	13 235,71
		3 в т.ч. ОТм					262,92		148,02	23,93	3 542,12
		ЗТ	чел.-ч	111,2		62,6056					
		ЗТм	чел.-ч	21		11,823					
		Итого по расценке					3 476,77		1 957,42		29 379,08
		ФОТ							822,91		19 685,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			732,39		17 520,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			403,23		9 645,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 093,04</b>		<b>56 545,06</b>
100	ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	7,22	1	7,22					
		1 ОТ					109,35		789,51	23,92	18 885,08
		2 ЭМ					3,80		27,44	10,32	283,18
		3 в т.ч. ОТм					1,96		14,15	23,93	338,61
		ЗТ	чел.-ч	11,09		80,0698					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,8664					
		Итого по расценке					113,15		816,95		19 168,26
		ФОТ							803,66		19 223,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			715,26		17 109,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			393,79		9 419,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 926,00</b>		<b>45 696,95</b>
<b>101</b>	<b>ТЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2 покрытия</b>	<b>1,015</b>	<b>1</b>	<b>1,015</b>					
		1 ОТ					753,20		764,50	23,92	18 286,84
		2 ЭМ					45,58		46,26	10,32	477,40
		3 в т.ч. ОТм					23,52		23,87	23,93	571,21
		ЗТ	чел.-ч	69,87		70,91805					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		1,4616					
		Итого по расценке					798,78		810,76		18 764,24
		ФОТ							788,37		18 858,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			701,65		16 783,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			386,30		9 240,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 898,71</b>		<b>44 788,34</b>
<b>102</b>	<b>ТЕРр57-1-2</b>	<b>Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков</b>	<b>100 м2 основания</b>	<b>7,22</b>	<b>1</b>	<b>7,22</b>					
		1 ОТ					75,63		546,05	23,92	13 061,52
		ЗТ	чел.-ч	7,67		55,3774					
		Итого по расценке					75,63		546,05		13 061,52
		ФОТ							546,05		13 061,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			485,98		11 624,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			267,56		6 400,14
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 299,59</b>		<b>31 086,41</b>
<b>103</b>	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	<b>Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2 стяжки</b>	<b>1,015</b>	<b>1</b>	<b>1,015</b>					
		1 ОТ					396,68		402,63	23,92	9 630,91
		2 ЭМ					48,00		48,72	10,32	502,79
		3 в т.ч. ОТм					20,74		21,05	23,93	503,73
		4 М					996,78		1 011,73	7,51	7 598,09
		ЗТ	чел.-ч	39,51		40,10265					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		1,28905					
		Итого по расценке					1 441,46		1 463,08		17 731,79
		ФОТ							423,68		10 134,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			474,52		11 350,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			275,39		6 587,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 212,99</b>		<b>35 670,11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

<b>Итого по разделу 10 Демонтаж полов 1 этажа :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									5 594,26		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 177,58		
Эксплуатация машин									1 404,95		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									207,09		
Материалы									1 011,73		
Строительные работы									10 430,33		
в том числе:											
оплата труда									3 177,58		
эксплуатация машин и механизмов									1 404,95		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									207,09		
материалы									1 011,73		
накладные расходы									3 109,80		
сметная прибыль									1 726,27		
Итого ФОТ (справочно)									3 384,67		
Итого накладные расходы (справочно)									3 109,80		
Итого сметная прибыль (справочно)									1 726,27		
<b>Итого по разделу 10 Демонтаж полов 1 этажа</b>									<b>10 430,33</b>		

**Раздел 12. керамогранитные полы 1 этаж**

105	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	1,015	1	1,015					
		1 ОТ					3 430,14	3 481,59	23,92	83 279,63	
		2 ЭМ					35,24	35,77	10,32	369,15	
		3 в т.ч. ОТм					21,02	21,34	23,93	510,67	
		4 М					17 587,47	17 851,28	7,51	134 063,11	
		ЗТ	чел.-ч	310,42		315,0763					
		ЗТм	чел.-ч	1,72		1,7458					
		Итого по расценке					21 052,85	21 368,64		217 711,89	
		ФОТ						3 502,93		83 790,30	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112		3 923,28		93 845,14	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65		2 276,90		54 463,70	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>27 568,82</b>		<b>366 020,73</b>	
106	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	1,81	1	1,81					
		1 ОТ					283,91	513,88	23,92	12 292,01	
		2 ЭМ					5,26	9,52	10,32	98,25	
		4 М					2 270,30	4 109,24	7,51	30 860,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	23,6		42,716					
		Итого по расценке					2 559,47		4 632,64		43 250,65
		ФОТ							513,88		12 292,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			575,55		13 767,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			334,02		7 989,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 542,21</b>		<b>65 007,51</b>

<b>Итого по разделу 12 керамогранитные полы 1 этаж :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							26 001,28		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 995,47		
		Эксплуатация машин							45,29		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							21,34		
		Материалы							21 960,52		
		Строительные работы							33 111,03		
		в том числе:									
		оплата труда							3 995,47		
		эксплуатация машин и механизмов							45,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							21,34		
		материалы							21 960,52		
		накладные расходы							4 498,83		
		сметная прибыль							2 610,92		
		Итого ФОТ (справочно)							4 016,81		
		Итого накладные расходы (справочно)							4 498,83		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 610,92		
		<b>Итого по разделу 12 керамогранитные полы 1 этаж</b>							<b>33 111,03</b>		

<b>Раздел 13. Дощатые полы 1 этажа</b>											
107	ТЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2	3,56	1	3,56					
			покрытия								
		1 ОТ					602,46		2 144,76	23,92	51 302,66
		2 ЭМ					65,12		231,83	10,32	2 392,49
		3 в т.ч. ОТм					3,10		11,04	23,93	264,19
		4 М					1 870,05		6 657,38	7,51	49 996,92
		ЗТ	чел.-ч	55,17		196,4052					
		ЗТм	чел.-ч	0,19		0,6764					
		Итого по расценке					2 537,63		9 033,97		103 692,07
		ФОТ							2 155,80		51 566,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			2 414,50		57 754,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			1 401,27		33 518,45
	<b>Всего по позиции</b>								<b>12 849,74</b>		<b>194 965,39</b>
<b>108</b>	<b>ТЕР11-01-012-03</b>	<b>Укладка лаг: по плитам перекрытий</b>	<b>100 м2 пола</b>	<b>7,22</b>	<b>1</b>	<b>7,22</b>					
		1 ОТ					385,28		2 781,72	23,92	66 538,74
		2 ЭМ					28,82		208,08	10,32	2 147,39
		3 в т.ч. ОТм					2,94		21,23	23,93	508,03
		4 М					1 620,77		11 701,96	7,51	87 881,72
		ЗТ	чел.-ч	35,74		258,0428					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		1,2996					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>2 034,87</b>		<b>14 691,76</b>		<b>156 567,85</b>
		ФОТ							2 802,95		67 046,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			3 139,30		75 092,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			1 821,92		43 580,40
	<b>Всего по позиции</b>								<b>19 652,98</b>		<b>275 240,63</b>
<b>109</b>	<b>ТЕР11-01-033-02</b>	<b>Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм</b>	<b>100 м2 покрытия</b>	<b>7,22</b>	<b>1</b>	<b>7,22</b>					
		1 ОТ					719,13		5 192,12	23,92	124 195,51
		2 ЭМ					129,28		933,40	10,32	9 632,69
		3 в т.ч. ОТм					12,41		89,60	23,93	2 144,13
		4 М					13 094,12		94 539,55	7,51	709 992,02
		ЗТ	чел.-ч	66,71		481,6462					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		5,4872					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>13 942,53</b>		<b>100 665,07</b>		<b>843 820,22</b>
		ФОТ							5 281,72		126 339,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			5 915,53		141 500,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			3 433,12		82 120,77
	<b>Всего по позиции</b>								<b>110 013,72</b>		<b>1 067 441,39</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	ТЕР15-04-037-02	Проолифка деревянных поверхностей: валиком	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,22	1	7,22					
		1 ОТ					40,75		294,22	23,92	7 037,74
		ЗТ	чел.-ч	3,78		27,2916					
		Итого по расценке					40,75		294,22		7 037,74
		ФОТ							294,22		7 037,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			294,22		7 037,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			144,17		3 448,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>732,61</b>		<b>17 523,97</b>
112	ТССЦ-101-2968	Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный), глянцевый	т	0,1444	1	0,1444	48 019,69		6 934,04	7,51	52 074,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 934,04</b>		<b>52 074,64</b>
113	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	4,56	1	4,56					
		1 ОТ					82,47		376,06	23,92	8 995,36
		2 ЭМ					7,02		32,01	10,32	330,34
		4 М					797,10		3 634,78	7,51	27 297,20
		ЗТ	чел.-ч	7,65		34,884					
		Итого по расценке					886,59		4 042,85		36 622,90
		ФОТ							376,06		8 995,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			421,19		10 074,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			244,44		5 846,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 708,48</b>		<b>52 544,68</b>

**Итого по разделу 13 Дощатые полы 1 этажа :**

Итого прямые затраты (справочно)	135 661,91
в том числе:	
Оплата труда рабочих	10 788,88
Эксплуатация машин	1 405,32
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	121,87
Материалы	123 467,71
Строительные работы	154 891,57
в том числе:	
оплата труда	10 788,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							1 405,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							121,87		
		материалы							123 467,71		
		накладные расходы							12 184,74		
		сметная прибыль							7 044,92		
		Итого ФОТ (справочно)							10 910,75		
		Итого накладные расходы (справочно)							12 184,74		
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 044,92		
		<b>Итого по разделу 13 Дощатые полы 1 этажа</b>							<b>154 891,57</b>		
<b>Раздел 14. Потолок 1 этаж</b>											
<b>Потолок 1-го этажа</b>											
114	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. потолок)	100 м2 расчищенной поверхности	9,953	1	9,953					
		1 ОТ						205,09	2 041,26	23,92	48 826,94
		ЗТ	чел.-ч	20,8		207,0224					
		Итого по расценке						205,09	2 041,26		48 826,94
		ФОТ							2 041,26		48 826,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 837,13		43 944,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			938,98		22 460,39
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 817,37</b>		<b>115 231,58</b>
115	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	9,953	1	9,953					
		1 ОТ						1 158,80	11 533,54	23,92	275 882,28
		2 ЭМ						45,56	453,46	10,32	4 679,71
		3 в т.ч. ОТм						27,95	278,19	23,93	6 657,09
		4 М						117,20	1 166,49	7,51	8 760,34
		ЗТ	чел.-ч	89,76		893,38128					
		ЗТм	чел.-ч	2,14		21,29942					
		Итого по расценке						1 321,56	13 153,49		289 322,33
		ФОТ							11 811,73		282 539,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			10 512,44		251 460,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			5 197,16		124 317,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28 863,09</b>		<b>665 099,69</b>
116	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2538,015	1	2538,015	4,65		11 801,77	7,51	88 631,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 801,77</b>		<b>88 631,29</b>
117	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка: Ветонит LR	т	2,38872	1	2,38872	8 541,17		20 402,46	7,51	153 222,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 402,46</b>		<b>153 222,47</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,953	1	9,953					
		1 ОТ					447,78		4 456,75	23,92	106 605,46
		2 ЭМ					9,05		90,07	10,32	929,52
		3 в т.ч. ОТм					0,14		1,39	23,93	33,26
		4 М					652,35		6 492,84	7,51	48 761,23
		ЗТ	чел.-ч	39,98		397,92094					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,09953					
		Итого по расценке					1 109,18		11 039,66		156 296,21
		ФОТ							4 458,14		106 638,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			4 458,14		106 638,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			2 184,49		52 252,97
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 682,29</b>		<b>315 187,90</b>

<b>Итого по разделу 14 Потолок 1 этаж :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							58 438,64		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							18 031,55		
		Эксплуатация машин							543,53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							279,58		
		Материалы							39 863,56		
		Строительные работы							83 566,98		
		в том числе:									
		оплата труда							18 031,55		
		эксплуатация машин и механизмов							543,53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							279,58		
		материалы							39 863,56		
		накладные расходы							16 807,71		
		сметная прибыль							8 320,63		
		Итого ФОТ (справочно)							18 311,13		
		Итого накладные расходы (справочно)							16 807,71		
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 320,63		
		<b>Итого по разделу 14 Потолок 1 этаж</b>							<b>83 566,98</b>		

Раздел 16. Выравнивание стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	ТЕРп62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	21,27	1	21,27					
		1 ОТ					205,09		4 362,26	23,92	104 345,26
		ЗТ	чел.-ч	20,8		442,416					
		Итого по расценке					205,09		4 362,26		104 345,26
		ФОТ							4 362,26		104 345,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 926,03		93 910,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 006,64		47 998,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 294,93</b>		<b>246 254,81</b>
120	ТЕРп63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	2,955	1	2,955					
		1 ОТ					739,29		2 184,60	23,92	52 255,63
		2 ЭМ					200,79		593,33	10,32	6 123,17
		3 в т.ч. ОТм					25,65		75,80	23,93	1 813,89
		ЗТ	чел.-ч	74,3		219,5565					
		ЗТм	чел.-ч	1,99		5,88045					
		Итого по расценке					940,08		2 777,93		58 378,80
		ФОТ							2 260,40		54 069,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 034,36		48 662,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 017,18		24 331,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 829,47</b>		<b>131 372,65</b>
121	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 штукатуриваемой поверхности	21,27	1	21,27					
		1 ОТ					864,84		18 395,15	23,92	440 011,99
		2 ЭМ					135,82		2 888,89	10,32	29 813,34
		3 в т.ч. ОТм					68,89		1 465,29	23,93	35 064,39
		4 М					797,70		16 967,08	7,51	127 422,77
		ЗТ	чел.-ч	75,4		1603,758					
		ЗТм	чел.-ч	6,07		129,1089					
		Итого по расценке					1 798,36		38 251,12		597 248,10
		ФОТ							19 860,44		475 076,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			19 860,44		475 076,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			9 731,62		232 787,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>67 843,18</b>		<b>1 305 111,91</b>
122	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхнос ти	21,27	1	21,27					
		1 ОТ					910,69		19 370,38	23,92	463 339,49
		2 ЭМ					41,13		874,84	10,32	9 028,35
		3 в т.ч. ОТм					25,02		532,18	23,93	12 735,07
		4 М					106,37		2 262,49	7,51	16 991,30
		ЗТ	чел.-ч	73,8		1569,726					
		ЗТм	чел.-ч	1,9		40,413					
		Итого по расценке					1 058,19		22 507,71		489 359,14
		ФОТ							19 902,56		476 074,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			17 713,28		423 706,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			8 757,13		209 472,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48 978,12</b>		<b>1 122 538,31</b>
123	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	5423,85	1	5423,85	4,65		25 220,90	7,51	189 408,96
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 220,90</b>		<b>189 408,96</b>
124	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка: Ветонит LR	т	5,1048	1	5,1048	8 541,17		43 600,96	7,51	327 443,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 600,96</b>		<b>327 443,21</b>

**Итого по разделу 16 Выравнивание стен :**

Итого прямые затраты (справочно)	136 720,88
в том числе:	
Оплата труда рабочих	44 312,39
Эксплуатация машин	4 357,06
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	2 073,27
Материалы	88 051,43
Строительные работы	201 767,56
в том числе:	
оплата труда	44 312,39
эксплуатация машин и механизмов	4 357,06
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	2 073,27
материалы	88 051,43
накладные расходы	43 534,11
сметная прибыль	21 512,57
Итого ФОТ (справочно)	46 385,66
Итого накладные расходы (справочно)	43 534,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого сметная прибыль (справочно)									21 512,57		
Итого по разделу 16 Выравнивание стен									201 767,56		
<b>Раздел 17. Стены косметика</b>											
125	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,27	1	21,27					
		1 ОТ					366,58		7 797,16	23,92	186 508,07
		2 ЭМ					9,05		192,49	10,32	1 986,50
		3 в т.ч. ОТм					0,14		2,98	23,93	71,31
		4 М					598,72		12 734,77	7,51	95 638,12
		ЗТ	чел.-ч	32,73		696,1671					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,2127					
		Итого по расценке					974,35		20 724,42		284 132,69
		ФОТ							7 800,14		186 579,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			7 800,14		186 579,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			3 822,07		91 423,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 346,63</b>		<b>562 135,97</b>
126	ТЕР15-01-020-11	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,955	1	2,955					
		1 ОТ					2 086,67		6 166,11	23,92	147 493,35
		2 ЭМ					40,17		118,70	10,32	1 224,98
		3 в т.ч. ОТм					21,19		62,62	23,93	1 498,50
		4 М					11 246,44		33 233,23	7,51	249 581,56
		ЗТ	чел.-ч	179,73		531,10215					
		ЗТм	чел.-ч	1,65		4,87575					
		Итого по расценке					13 373,28		39 518,04		398 299,89
		ФОТ							6 228,73		148 991,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			6 228,73		148 991,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			3 052,08		73 006,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48 798,85</b>		<b>620 297,75</b>
127	ТССЦ-101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	-165,48	1	-165,48	18,52		-3 064,69	7,51	-23 015,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-3 064,69		-23 015,82
128	ТССЦ-101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	-165,48	1	-165,48	21,69		-3 589,26	7,51	-26 955,34
		Всего по позиции							-3 589,26		-26 955,34
129	ТССЦ-206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	330,88	1	330,88	6,81		2 253,29	7,51	16 922,21
		Всего по позиции							2 253,29		16 922,21
130	ТССЦ-101-5540	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300x200x7 мм	м2	295,5	1	295,5	104,00		30 732,00	7,51	230 797,32
		Всего по позиции							30 732,00		230 797,32
131	ТЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,56	1	0,56					
		1 ОТ					997,89		558,82	23,92	13 366,97
		2 ЭМ					7,57		4,24	10,32	43,76
		4 М					5 972,04		3 344,34	7,51	25 115,99
		ЗТ	чел.-ч	87		48,72					
		Итого по расценке					6 977,50		3 907,40		38 526,72
		ФОТ							558,82		13 366,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			543,17		12 992,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			261,25		6 249,06
		Всего по позиции							4 711,82		57 768,47
132	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,56	1	0,56					
		1 ОТ					144,24		80,77	23,92	1 932,02
		2 ЭМ					2,95		1,65	10,32	17,03
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,09	23,93	2,15
		4 М					411,35		230,36	7,51	1 730,00
		ЗТ	чел.-ч	11,99		6,7144					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0056					
		Итого по расценке					558,54		312,78		3 679,05
		ФОТ							80,86		1 934,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			80,86		1 934,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			39,62		947,74
	<b>Всего по позиции</b>									<b>433,26</b>	<b>6 560,96</b>
133	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,56	1	0,56					
		1 ОТ					366,58		205,28	23,92	4 910,30
		2 ЭМ					9,05		5,07	10,32	52,32
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,08	23,93	1,91
		4 М					598,72		335,28	7,51	2 517,95
		ЗТ	чел.-ч	32,73		18,3288					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0056					
		Итого по расценке					974,35		545,63		7 480,57
		ФОТ							205,36		4 912,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			205,36		4 912,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			100,63		2 406,98
	<b>Всего по позиции</b>									<b>851,62</b>	<b>14 799,76</b>

**Итого по разделу 17 Стены косметика :**

Итого прямые затраты (справочно)	91 339,61
в том числе:	
Оплата труда рабочих	14 808,14
Эксплуатация машин	322,15
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	65,77
Материалы	76 209,32
Строительные работы	113 473,52
в том числе:	
оплата труда	14 808,14
эксплуатация машин и механизмов	322,15
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	65,77
материалы	76 209,32
накладные расходы	14 858,26
сметная прибыль	7 275,65
Итого ФОТ (справочно)	14 873,91
Итого накладные расходы (справочно)	14 858,26
Итого сметная прибыль (справочно)	7 275,65
<b>Итого по разделу 17 Стены косметика</b>	<b>113 473,52</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 20. Демонтаж полов 2 этажа</b>											
<b>Полы</b>											
134	ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	7,357	1	7,357					
		1 ОТ					109,35		804,49	23,92	19 243,40
		2 ЭМ					3,80		27,96	10,32	288,55
		3 в т.ч. ОТм					1,96		14,42	23,93	345,07
		ЗТ	чел.-ч	11,09		81,58913					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,88284					
		Итого по расценке					113,15		832,45		19 531,95
		ФОТ							818,91		19 588,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			728,83		17 433,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			401,27		9 598,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 962,55</b>		<b>46 564,04</b>
135	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,662	1	0,662					
		1 ОТ					753,20		498,62	23,92	11 926,99
		2 ЭМ					45,58		30,17	10,32	311,35
		3 в т.ч. ОТм					23,52		15,57	23,93	372,59
		ЗТ	чел.-ч	69,87		46,25394					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,95328					
		Итого по расценке					798,78		528,79		12 238,34
		ФОТ							514,19		12 299,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			457,63		10 946,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			251,95		6 026,79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 238,37</b>		<b>29 211,76</b>

**Итого по разделу 20 Демонтаж полов 2 этажа :**

Итого прямые затраты (справочно)	1 361,24
в том числе:	
Оплата труда рабочих	1 303,11
Эксплуатация машин	58,13
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	29,99
Строительные работы	3 200,92
в том числе:	
оплата труда	1 303,11
эксплуатация машин и механизмов	58,13
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	29,99
накладные расходы	1 186,46
сметная прибыль	653,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							1 333,10		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 186,46		
		Итого сметная прибыль (справочно)							653,22		
		<b>Итого по разделу 20 Демонтаж полов 2 этажа</b>							<b>3 200,92</b>		
<b>Раздел 22. Керамогранитные полы</b>											
136	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,324	1	1,324					
		1 ОТ					396,68		525,20	23,92	12 562,78
		2 ЭМ					48,00		63,55	10,32	655,84
		3 в т.ч. ОТм					20,74		27,46	23,93	657,12
		4 М					996,78		1 319,74	7,51	9 911,25
		ЗТ	чел.-ч	39,51		52,31124					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		1,68148					
		Итого по расценке					1 441,46		1 908,49		23 129,87
		ФОТ							552,66		13 219,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			618,98		14 806,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			359,23		8 592,94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 886,70</b>		<b>46 529,10</b>
138	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	1,324	1	1,324					
		1 ОТ					3 430,14		4 541,51	23,92	108 632,92
		2 ЭМ					35,24		46,66	10,32	481,53
		3 в т.ч. ОТм					21,02		27,83	23,93	665,97
		4 М					17 587,47		23 285,81	7,51	174 876,43
		ЗТ	чел.-ч	310,42		410,99608					
		ЗТм	чел.-ч	1,72		2,27728					
		Итого по расценке					21 052,85		27 873,98		283 990,88
		ФОТ							4 569,34		109 298,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			5 117,66		122 414,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			2 970,07		71 044,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>35 961,71</b>		<b>477 449,92</b>
139	ТССЦ-101-2416	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	26,48	1	26,48	24,60		651,41	7,51	4 892,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>651,41</b>		<b>4 892,09</b>
140	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	1,81	1	1,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					283,91		513,88	23,92	12 292,01
		2 ЭМ					5,26		9,52	10,32	98,25
		4 М					2 270,30		4 109,24	7,51	30 860,39
		ЗТ	чел.-ч	23,6		42,716					
		Итого по расценке					2 559,47		4 632,64		43 250,65
		ФОТ							513,88		12 292,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			575,55		13 767,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			334,02		7 989,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 542,21</b>		<b>65 007,51</b>

**Итого по разделу 22 Керамогранитные полы :**

Итого прямые затраты (справочно)	35 066,52
в том числе:	
Оплата труда рабочих	5 580,59
Эксплуатация машин	119,73
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	55,29
Материалы	29 366,20
Строительные работы	45 042,03
в том числе:	
оплата труда	5 580,59
эксплуатация машин и механизмов	119,73
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	55,29
материалы	29 366,20
накладные расходы	6 312,19
сметная прибыль	3 663,32
Итого ФОТ (справочно)	5 635,88
Итого накладные расходы (справочно)	6 312,19
Итого сметная прибыль (справочно)	3 663,32
<b>Итого по разделу 22 Керамогранитные полы</b>	<b>45 042,03</b>

**Раздел 23. Дощатые полы**

141	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	7,357	1	7,357					
		1 ОТ					385,28		2 834,50	23,92	67 801,24
		2 ЭМ					28,82		212,03	10,32	2 188,15
		3 в т.ч. ОТм					2,94		21,63	23,93	517,61
		4 М					1 620,77		11 924,00	7,51	89 549,24
		ЗТ	чел.-ч	35,74		262,93918					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		1,32426					
		Итого по расценке					2 034,87		14 970,53		159 538,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2 856,13		68 318,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			3 198,87		76 517,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			1 856,48		44 407,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 025,88</b>		<b>280 462,99</b>
142	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	7,357	1	7,357					
		1 ОТ					719,13		5 290,64	23,92	126 552,11
		2 ЭМ					129,28		951,11	10,32	9 815,46
		3 в т.ч. ОТм					12,41		91,30	23,93	2 184,81
		4 М					13 094,12		96 333,44	7,51	723 464,13
		ЗТ	чел.-ч	66,71		490,78547					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		5,59132					
		Итого по расценке					13 942,53		102 575,19		859 831,70
		ФОТ							5 381,94		128 736,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			6 027,77		144 185,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			3 498,26		83 679,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>112 101,22</b>		<b>1 087 696,05</b>
144	ТЕР15-04-037-02	Проолифка деревянных поверхностей: валиком	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,357	1	7,357					
		1 ОТ					40,75		299,80	23,92	7 171,22
		ЗТ	чел.-ч	3,78		27,80946					
		Итого по расценке					40,75		299,80		7 171,22
		ФОТ							299,80		7 171,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			299,80		7 171,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			146,90		3 513,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>746,50</b>		<b>17 856,34</b>
145	ТССЦ-101-2968	Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный), глянцевый	т	0,14714	1	0,14714	48 019,69		7 065,62	7,51	53 062,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 065,62</b>		<b>53 062,81</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	4,58	1	4,58					
		1 ОТ					82,47		377,71	23,92	9 034,82
		2 ЭМ					7,02		32,15	10,32	331,79
		4 М					797,10		3 650,72	7,51	27 416,91
		ЗТ	чел.-ч	7,65		35,037					
		Итого по расценке					886,59		4 060,58		36 783,52
		ФОТ							377,71		9 034,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			423,04		10 119,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			245,51		5 872,63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 729,13</b>		<b>52 775,15</b>

**Итого по разделу 23 Дощатые полы :**

Итого прямые затраты (справочно)	128 971,72
в том числе:	
Оплата труда рабочих	8 802,65
Эксплуатация машин	1 195,29
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	112,93
Материалы	118 973,78
Строительные работы	144 668,35
в том числе:	
оплата труда	8 802,65
эксплуатация машин и механизмов	1 195,29
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	112,93
материалы	118 973,78
накладные расходы	9 949,48
сметная прибыль	5 747,15
Итого ФОТ (справочно)	8 915,58
Итого накладные расходы (справочно)	9 949,48
Итого сметная прибыль (справочно)	5 747,15
<b>Итого по разделу 23 Дощатые полы</b>	<b>144 668,35</b>

**Раздел 24. Потолок 2 этаж**

**Потолок 2-го этажа**

147	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. потолок)	100 м2 расчищен ой поверхнос ти	8,0484	1	8,0484					
		1 ОТ					205,09		1 650,65	23,92	39 483,55
		ЗТ	чел.-ч	20,8		167,40672					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					205,09		1 650,65		39 483,55
		ФОТ							1 650,65		39 483,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 485,59		35 535,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			759,30		18 162,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 895,54</b>		<b>93 181,18</b>
148	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	10,959	1	10,959					
		1 ОТ					1 158,80		12 699,29	23,92	303 767,02
		2 ЭМ					45,56		499,29	10,32	5 152,67
		3 в т.ч. ОТм					27,95		306,30	23,93	7 329,76
		4 М					117,20		1 284,39	7,51	9 645,77
		ЗТ	чел.-ч	89,76		983,67984					
		ЗТм	чел.-ч	2,14		23,45226					
		Итого по расценке					1 321,56		14 482,97		318 565,46
		ФОТ							13 005,59		311 096,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			11 574,98		276 876,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			5 722,46		136 882,58
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31 780,41</b>		<b>732 324,17</b>
149	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2794,545	1	2794,545	4,65		12 994,63	7,51	97 589,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 994,63</b>		<b>97 589,67</b>
150	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка: Ветонит LR	т	2,63016	1	2,63016	8 541,17		22 464,64	7,51	168 709,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 464,64</b>		<b>168 709,45</b>
151	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	10,959	1	10,959					
		1 ОТ					447,78		4 907,22	23,92	117 380,70
		2 ЭМ					9,05		99,18	10,32	1 023,54
		3 в т.ч. ОТм					0,14		1,53	23,93	36,61
		4 М					652,35		7 149,10	7,51	53 689,74
		ЗТ	чел.-ч	39,98		438,14082					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,10959					
		Итого по расценке					1 109,18		12 155,50		172 093,98
		ФОТ							4 908,75		117 417,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			4 908,75		117 417,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			2 405,29		57 534,48
	<b>Всего по позиции</b>								<b>19 469,54</b>		<b>347 045,77</b>

<b>Итого по разделу 24 Потолок 2 этаж :</b>											
	Итого прямые затраты (справочно)								63 748,39		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								19 257,16		
	Эксплуатация машин								598,47		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								307,83		
	Материалы								43 892,76		
	Строительные работы								90 604,76		
	в том числе:										
	оплата труда								19 257,16		
	эксплуатация машин и механизмов								598,47		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								307,83		
	материалы								43 892,76		
	накладные расходы								17 969,32		
	сметная прибыль								8 887,05		
	Итого ФОТ (справочно)								19 564,99		
	Итого накладные расходы (справочно)								17 969,32		
	Итого сметная прибыль (справочно)								8 887,05		
	<b>Итого по разделу 24 Потолок 2 этаж</b>								<b>90 604,76</b>		

**Раздел 26. Выравнивание 2 этаж**

152	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	12,9763	1	12,9763					
		1 ОТ					205,09		2 661,31	23,92	63 658,54
		ЗТ	чел.-ч	20,8		269,90704					
		Итого по расценке					205,09		2 661,31		63 658,54
		ФОТ							2 661,31		63 658,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 395,18		57 292,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 224,20		29 282,93
	<b>Всего по позиции</b>								<b>6 280,69</b>		<b>150 234,16</b>
153	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	2,9781	1	2,9781					
		1 ОТ					739,29		2 201,68	23,92	52 664,19
		2 ЭМ					200,79		597,97	10,32	6 171,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					25,65		76,39	23,93	1 828,01
		ЗТ	чел.-ч	74,3		221,27283					
		ЗТм	чел.-ч	1,99		5,926419					
		Итого по расценке					940,08		2 799,65		58 835,24
		ФОТ							2 278,07		54 492,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90				2 050,26		49 042,98
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45		1 025,13		24 521,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 875,04</b>		<b>132 399,71</b>
<b>154</b>	<b>ТЕР15-02-016-01</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен</b>	<b>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</b>	<b>12,9763</b>	<b>1</b>	<b>12,9763</b>					
		1 ОТ					864,84		11 222,42	23,92	268 440,29
		2 ЭМ					135,82		1 762,44	10,32	18 188,38
		3 в т.ч. ОТм					68,89		893,94	23,93	21 391,98
		4 М					797,70		10 351,19	7,51	77 737,44
		ЗТ	чел.-ч	75,4		978,41302					
		ЗТм	чел.-ч	6,07		78,766141					
		Итого по расценке					1 798,36		23 336,05		364 366,11
		ФОТ							12 116,36		289 832,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100		12 116,36		289 832,27
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49		5 937,02		142 017,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41 389,43</b>		<b>796 216,19</b>
<b>155</b>	<b>ТЕРр61-1-9</b>	<b>Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен</b>	<b>100 м2 поверхности</b>	<b>12,9763</b>	<b>1</b>	<b>12,9763</b>					
		1 ОТ					910,69		11 817,39	23,92	282 671,97
		2 ЭМ					41,13		533,72	10,32	5 507,99
		3 в т.ч. ОТм					25,02		324,67	23,93	7 769,35
		4 М					106,37		1 380,29	7,51	10 365,98
		ЗТ	чел.-ч	73,8		957,65094					
		ЗТм	чел.-ч	1,9		24,65497					
		Итого по расценке					1 058,19		13 731,40		298 545,94
		ФОТ							12 142,06		290 441,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		10 806,43		258 492,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			5 342,51		127 794,18
		Всего по позиции							29 880,34		684 832,89
156	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	3308,9565	1	3308,9565	4,65		15 386,65	7,51	115 553,74
		Всего по позиции							15 386,65		115 553,74
157	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка: Ветонит LR	т	3,114312	1	3,114312	8 541,17		26 599,87	7,51	199 765,02
		Всего по позиции							26 599,87		199 765,02

<b>Итого по разделу 26 Выравнивание 2 этаж :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							84 514,93		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							27 902,80		
		Эксплуатация машин							2 894,13		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 295,00		
		Материалы							53 718,00		
		Строительные работы							125 412,02		
		в том числе:									
		оплата труда							27 902,80		
		эксплуатация машин и механизмов							2 894,13		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 295,00		
		материалы							53 718,00		
		накладные расходы							27 368,23		
		сметная прибыль							13 528,86		
		Итого ФОТ (справочно)							29 197,80		
		Итого накладные расходы (справочно)							27 368,23		
		Итого сметная прибыль (справочно)							13 528,86		
		<b>Итого по разделу 26 Выравнивание 2 этаж</b>							<b>125 412,02</b>		

**Раздел 27. Стены косметика**

158	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	12,9763	1	12,9763					
		1 ОТ					366,58		4 756,85	23,92	113 783,85
		2 ЭМ					9,05		117,44	10,32	1 211,98
		3 в т.ч. ОТм					0,14		1,82	23,93	43,55
		4 М					598,72		7 769,17	7,51	58 346,47
		ЗТ	чел.-ч	32,73		424,714299					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,129763					
		Итого по расценке					974,35		12 643,46		173 342,30
		ФОТ							4 758,67		113 827,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			4 758,67		113 827,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			2 331,75		55 775,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 733,88</b>		<b>342 945,13</b>
159	ТЕР15-01-020-11	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,9781	1	2,9781					
		1 ОТ					2 086,67		6 214,31	23,92	148 646,30
		2 ЭМ					40,17		119,63	10,32	1 234,58
		3 в т.ч. ОТм					21,19		63,11	23,93	1 510,22
		4 М					11 246,44		33 493,02	7,51	251 532,58
		ЗТ	чел.-ч	179,73		535,253913					
		ЗТм	чел.-ч	1,65		4,913865					
		Итого по расценке					13 373,28		39 826,96		401 413,46
		ФОТ							6 277,42		150 156,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			6 277,42		150 156,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			3 075,94		73 576,69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>49 180,32</b>		<b>625 146,67</b>
160	ТСЦЦ-101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	-166,78	1	-166,78	18,52		-3 088,77	7,51	-23 196,66
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-3 088,77</b>		<b>-23 196,66</b>
161	ТСЦЦ-101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	-166,78	1	-166,78	21,69		-3 617,46	7,51	-27 167,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-3 617,46</b>		<b>-27 167,12</b>
162	ТСЦЦ-101-5540	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300x200x7 мм	м2	297,81	1	297,81	104,00		30 972,24	7,51	232 601,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>30 972,24</b>		<b>232 601,52</b>
163	ТСЦЦ-206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	215,2	1	215,2	6,81		1 465,51	7,51	11 005,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 465,51</b>		<b>11 005,98</b>
164	ТЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,89	1	0,89					
		1 ОТ					997,89		888,12	23,92	21 243,83
		2 ЭМ					7,57		6,74	10,32	69,56
		4 М					5 972,04		5 315,12	7,51	39 916,55
		ЗТ	чел.-ч	87		77,43					
		Итого по расценке					6 977,50		6 209,98		61 229,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							888,12		21 243,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			959,17		22 943,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			488,47		11 684,11
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 657,62</b>		<b>95 857,39</b>
<b>165</b>	<b>ТЕРр53-20-2</b>	<b>Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности</b>	<b>100 м3 кладки</b>	<b>0,32</b>	<b>1</b>	<b>0,32</b>					
		1 ОТ					7 033,60		2 250,75	23,92	53 837,94
		2 ЭМ					5 798,52		1 855,53	10,32	19 149,07
		3 в т.ч. ОТм					636,87		203,80	23,93	4 876,93
		4 М					65 098,60		20 831,55	7,51	156 444,94
		ЗТ	чел.-ч	628		200,96					
		ЗТм	чел.-ч	39		12,48					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>77 930,72</b>		<b>24 937,83</b>		<b>229 431,95</b>
		ФОТ							2 454,55		58 714,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			2 258,19		54 017,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 276,37		30 531,73
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28 472,39</b>		<b>313 981,36</b>

<b>Итого по разделу 27 Стены косметика :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									109 349,75		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									14 110,03		
Эксплуатация машин									2 099,34		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										268,73	
Материалы									93 140,38		
Строительные работы									130 775,73		
в том числе:											
оплата труда									14 110,03		
эксплуатация машин и механизмов									2 099,34		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										268,73	
материалы									93 140,38		
накладные расходы									14 253,45		
сметная прибыль									7 172,53		
Итого ФОТ (справочно)									14 378,76		
Итого накладные расходы (справочно)									14 253,45		
Итого сметная прибыль (справочно)									7 172,53		
<b>Итого по разделу 27 Стены косметика</b>									<b>130 775,73</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					688,20		137,64	23,92	3 292,35
		2 ЭМ					9,18		1,84	10,32	18,99
		3 в т.ч. ОТм					4,74		0,95	23,93	22,73
		ЗТ	чел.-ч	63,84		12,768					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,058					
		Итого по расценке					697,38		139,48		3 311,34
		ФОТ							138,59		3 315,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87	87			120,57		2 884,12
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44	44			60,98		1 458,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>321,03</b>		<b>7 654,10</b>
167	ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,19	1	0,19					
		1 ОТ					553,01		105,07	23,92	2 513,27
		2 ЭМ					8,23		1,56	10,32	16,10
		3 в т.ч. ОТм					4,25		0,81	23,93	19,38
		ЗТ	чел.-ч	51,3		9,747					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,0494					
		Итого по расценке					561,24		106,63		2 529,37
		ФОТ							105,88		2 532,65
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87	87			92,12		2 203,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44	44			46,59		1 114,37
		<b>Всего по позиции</b>							<b>245,34</b>		<b>5 847,15</b>
168	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	9,36	1	9,36					
		1 ОТ					407,48		3 814,01	23,92	91 231,12
		ЗТ	чел.-ч	37,8		353,808					
		Итого по расценке					407,48		3 814,01		91 231,12
		ФОТ							3 814,01		91 231,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87	87			3 318,19		79 371,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44	44			1 678,16		40 141,69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 810,36</b>		<b>210 743,88</b>
169	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопроводов	0,96	1	0,96					
		1 ОТ					703,93		675,77	23,92	16 164,42
		2 ЭМ					26,66		25,59	10,32	264,09
		4 М					51,03		48,99	7,51	367,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	65,3		62,688					
		Итого по расценке					781,62		750,35		16 796,42
		ФОТ							675,77		16 164,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			587,92		14 063,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			297,34		7 112,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 635,61</b>		<b>37 971,81</b>
170	ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	1,95	1	1,95					
		1 ОТ					589,67		1 149,86	23,92	27 504,65
		ЗТ	чел.-ч	54,7		106,665					
		Итого по расценке					589,67		1 149,86		27 504,65
		ФОТ							1 149,86		27 504,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 000,38		23 929,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			505,94		12 102,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 656,18</b>		<b>63 535,75</b>

**Итого по разделу 29 Демонтаж сантехника :**

Итого прямые затраты (справочно)	5 960,33
в том числе:	
Оплата труда рабочих	5 882,35
Эксплуатация машин	28,99
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	1,76
Материалы	48,99
Строительные работы	13 668,52
в том числе:	
оплата труда	5 882,35
эксплуатация машин и механизмов	28,99
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1,76
материалы	48,99
накладные расходы	5 119,18
сметная прибыль	2 589,01
Итого ФОТ (справочно)	5 884,11
Итого накладные расходы (справочно)	5 119,18
Итого сметная прибыль (справочно)	2 589,01
<b>Итого по разделу 29 Демонтаж сантехника</b>	<b>13 668,52</b>

**Раздел 30. Монтаж сантехника**

171	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	2	1	2					
		1 ОТ					296,42		592,84	23,92	14 180,73
		2 ЭМ					45,09		90,18	10,32	930,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					5,23		10,46	23,93	250,31
		4 М					3 306,46		6 612,92	7,51	49 663,03
		ЗТ	чел.-ч	24,64		49,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,64					
		Итого по расценке					3 647,97		7 295,94		64 774,42
		ФОТ							603,30		14 431,04
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			729,99		17 461,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			434,38		10 390,35
		Всего по позиции							8 460,31		92 626,33
172	301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-20	1	-20	304,58		-6 091,60	7,51	-45 747,92
		Всего по позиции							-6 091,60		-45 747,92
173	ТССЦ-301-0903	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	17	1	17	304,09		5 169,53	7,51	38 823,17
		Всего по позиции							5 169,53		38 823,17
174	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	3	1	3	304,58		913,74	7,51	6 862,19
		Всего по позиции							913,74		6 862,19
175	ТССЦ-301-0045	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	17	1	17	272,69		4 635,73	7,51	34 814,33
		Всего по позиции							4 635,73		34 814,33
176	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					3 059,05		61,18	23,92	1 463,43
		2 ЭМ					12,28		0,25	10,32	2,58
		4 М					21 110,69		422,21	7,51	3 170,80
		ЗТ	чел.-ч	266,7		5,334					
		Итого по расценке					24 182,02		483,64		4 636,81
		ФОТ							61,18		1 463,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			63,02		1 507,33
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			31,81		760,98
		Всего по позиции							578,47		6 905,12
177	ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,19	1	0,19					
		1 ОТ					2 294,00		435,86	23,92	10 425,77
		2 ЭМ					7,90		1,50	10,32	15,48
		4 М					13 550,69		2 574,63	7,51	19 335,47
		ЗТ	чел.-ч	200		38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					15 852,59		3 011,99		29 776,72
		ФОТ							435,86		10 425,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			448,94		10 738,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			226,65		5 421,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 687,58</b>		<b>45 936,66</b>
178	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-19	1	-19	133,64		-2 539,16	7,51	-19 069,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2 539,16</b>		<b>-19 069,09</b>
179	ТССЦ-301-0627	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с азратором, латунными маховичками	компл.	17	1	17	336,31		5 717,27	7,51	42 936,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 717,27</b>		<b>42 936,70</b>
180	ТССЦ-301-0616	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с азратором	компл.	2	1	2	238,76		477,52	7,51	3 586,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>477,52</b>		<b>3 586,18</b>
181	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					2 683,98		322,08	23,92	7 704,15
		2 ЭМ					66,86		8,02	10,32	82,77
		3 в т.ч. ОТм					9,14		1,10	23,93	26,32
		4 М					17 185,21		2 062,23	7,51	15 487,35
		ЗТ	чел.-ч	234		28,08					
		ЗТм	чел.-ч	0,56		0,0672					
		Итого по расценке					19 936,05		2 392,33		23 274,27
		ФОТ							323,18		7 730,47
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			332,88		7 962,38
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			168,05		4 019,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 893,26</b>		<b>35 256,49</b>
182	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,9	1	1,9					
		1 ОТ					263,26		500,19	23,92	11 964,54
		2 ЭМ					24,16		45,90	10,32	473,69
		3 в т.ч. ОТм					2,12		4,03	23,93	96,44
		4 М					1 543,64		2 932,92	7,51	22 026,23
		ЗТ	чел.-ч	21,65		41,135					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,247					
		Итого по расценке					1 831,06		3 479,01		34 464,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							504,22		12 060,98
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121			121	610,11		14 593,79
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72			72	363,04		8 683,91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 452,16</b>		<b>57 742,16</b>
183	301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	-19	1	-19	145,42		-2 762,98	7,51	-20 749,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2 762,98</b>		<b>-20 749,98</b>
184	ТССЦ-301-0676	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,; полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм	компл.	14	1	14	388,94		5 445,16	7,51	40 893,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 445,16</b>		<b>40 893,15</b>
185	ТССЦ-301-0682	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,; полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм	компл.	5	1	5	429,77		2 148,85	7,51	16 137,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 148,85</b>		<b>16 137,86</b>
186	ТЕР17-01-005-02	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,7	1	0,7					
		1 ОТ					307,77		215,44	23,92	5 153,32
		2 ЭМ					55,22		38,65	10,32	398,87
		3 в т.ч. ОТм					10,45		7,32	23,93	175,17
		4 М					6 846,38		4 792,47	7,51	35 991,45
		ЗТ	чел.-ч	25,31		17,717					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,448					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>7 209,37</b>		<b>5 046,56</b>		<b>41 543,64</b>
		ФОТ							222,76		5 328,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121			121	269,54		6 447,47
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72			72	160,39		3 836,51
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 476,49</b>		<b>51 827,62</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	301-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800x600x204 мм	компл.	-7	1	-7	672,83		-4 709,81	7,51	-35 370,67
		Всего по позиции							-4 709,81		-35 370,67
188	ТССЦ-301-0506	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	7	1	7	1 292,85		9 049,95	7,51	67 965,12
		Всего по позиции							9 049,95		67 965,12
189	ТЕР17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 компл.	0,7	1	0,7					
		1 ОТ					1 038,71		727,10	23,92	17 392,23
		2 ЭМ					107,00		74,90	10,32	772,97
		3 в т.ч. ОТм					16,17		11,32	23,93	270,89
		4 М					21 616,65		15 131,66	7,51	113 638,77
		ЗТ	чел.-ч	87,36		61,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,693					
		Итого по расценке					22 762,36		15 933,66		131 803,97
		ФОТ							738,42		17 663,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	121			893,49		21 372,38
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	72			531,66		12 717,45
		Всего по позиции							17 358,81		165 893,80
190	ТССЦ-301-1513	Нагреватель индивидуальный: водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25x2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2	компл.	-7	1	-7	2 159,70		-15 117,90	7,51	-113 535,43
		Всего по позиции							-15 117,90		-113 535,43
191	ТССЦ-301-6086	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780x460x520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	7	1	7	6 305,58		44 139,06	7,51	331 484,34
		Всего по позиции							44 139,06		331 484,34
192	ТССЦ-301-1211	Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм	10 шт.	1,4	1	1,4	87,20		122,08	7,51	916,82
		Всего по позиции							122,08		916,82
		<b>Итого по разделу 30 Монтаж сантехника :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)								84 240,57	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								2 854,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							259,40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,23		
		Материалы							81 126,48		
		Строительные работы							89 504,52		
		в том числе:									
		оплата труда							2 854,69		
		эксплуатация машин и механизмов							259,40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,23		
		материалы							81 126,48		
		накладные расходы							3 347,97		
		сметная прибыль							1 915,98		
		Итого ФОТ (справочно)							2 888,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 347,97		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 915,98		
		<b>Итого по разделу 30 Монтаж сантехника</b>							<b>89 504,52</b>		
<b>Раздел 31. Водоснабжение</b>											
193	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопров ода	4,44	1	4,44					
		1 ОТ					2 385,61		10 592,11	23,92	253 363,27
		2 ЭМ					1 142,88		5 074,39	10,32	52 367,70
		3 в т.ч. ОТм					219,15		973,03	23,93	23 284,61
		4 М					334,20		1 483,85	7,51	11 143,71
		ЗТ	чел.-ч	190,24			844,6656				
		ЗТм	чел.-ч	13,42			59,5848				
		Итого по расценке					3 862,69		17 150,35		316 874,68
		ФОТ							11 565,14		276 647,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121					13 993,82		334 743,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72					8 326,90		199 186,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>39 471,07</b>		<b>850 805,08</b>
194	ТССЦ-302-3344	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	444	1	444	32,02		14 216,88	7,51	106 768,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 216,88</b>		<b>106 768,77</b>
195	507-2970	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-39,916	1	-39,916	28,40		-1 133,61	7,51	-8 513,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 133,61</b>		<b>-8 513,41</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопров ода	2,7	1	2,7					
		1 ОТ					1 876,49		5 066,52	23,92	121 191,16
		2 ЭМ					707,48		1 910,20	10,32	19 713,26
		3 в т.ч. ОТм					133,91		361,56	23,93	8 652,13
		4 М					441,13		1 191,05	7,51	8 944,79
		ЗТ	чел.-ч	149,64		404,028					
		ЗТм	чел.-ч	8,2		22,14					
		Итого по расценке					3 025,10		8 167,77		149 849,21
		ФОТ							5 428,08		129 843,29
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	121			6 567,98		157 110,38
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	72			3 908,22		93 487,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 643,97</b>		<b>400 446,76</b>
197	ТССЦ-302-3345	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	270	1	270	43,25		11 677,50	7,51	87 698,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 677,50</b>		<b>87 698,03</b>
198	ТССЦ-507-2971	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-25,083	1	-25,083	41,20		-1 033,42	7,51	-7 760,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 033,42</b>		<b>-7 760,98</b>
201	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером: 1/2"	шт.	105	1	105	48,57		5 099,85	7,51	38 299,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 099,85</b>		<b>38 299,87</b>
202	ТССЦ-302-1484	Кран шаровой В-В размером: 3/4"	шт.	22	1	22	71,41		1 571,02	7,51	11 798,36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 571,02</b>		<b>11 798,36</b>
203	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопров ода	9,05	1	9,05					
		1 ОТ					73,75		667,44	23,92	15 965,16
		2 ЭМ					43,31		391,96	10,32	4 045,03
		4 М					6,30		57,02	7,51	428,22
		ЗТ	чел.-ч	5,01		45,3405					
		Итого по расценке					123,36		1 116,42		20 438,41
		ФОТ							667,44		15 965,16
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	121			807,60		19 317,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			480,56		11 494,92
	<b>Всего по позиции</b>									<b>2 404,58</b>	<b>51 251,17</b>

<b>Итого по разделу 31 Водоснабжение :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									56 832,76		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									16 326,07		
Эксплуатация машин									7 376,55		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									1 334,59		
Материалы									33 130,14		
Строительные работы									90 917,84		
в том числе:											
оплата труда									16 326,07		
эксплуатация машин и механизмов									7 376,55		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									1 334,59		
материалы									33 130,14		
накладные расходы									21 369,40		
сметная прибыль									12 715,68		
Итого ФОТ (справочно)									17 660,66		
Итого накладные расходы (справочно)									21 369,40		
Итого сметная прибыль (справочно)									12 715,68		
<b>Итого по разделу 31 Водоснабжение</b>									<b>90 917,84</b>		

#### Раздел 32. Канализация

199	ТЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м трубопроводов	1,95	1	1,95						
		1 ОТ					712,45		1 389,28	23,92	33 231,58	
		2 ЭМ					10,80		21,06	10,32	217,34	
		3 в т.ч. ОТм					0,89		1,74	23,93	41,64	
		4 М					1 152,78		2 247,92	7,51	16 881,88	
		3Т	чел.-ч	59,92		116,844						
		3Тм	чел.-ч	0,06		0,117						
		<b>Итого по расценке</b>						<b>1 876,03</b>		<b>3 658,26</b>		<b>50 330,80</b>
		ФОТ								1 391,02		33 273,22
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121		121			1 683,13		40 260,60	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72		72			1 001,53		23 956,72	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>6 342,92</b>	<b>114 548,12</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода	0,96	1	0,96					
		1 ОТ					663,82		637,27	23,92	15 243,50
		2 ЭМ					48,10		46,18	10,32	476,58
		3 в т.ч. ОТм					4,16		3,99	23,93	95,48
		4 М					4 773,41		4 582,47	7,51	34 414,35
		3Т	чел.-ч	55,83		53,5968					
		3Тм	чел.-ч	0,28		0,2688					
		Итого по расценке					5 485,33		5 265,92		50 134,43
		ФОТ							641,26		15 338,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			775,92		18 560,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			461,71		11 044,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 503,55</b>		<b>79 738,67</b>

**Итого по разделу 32 Канализация :**

Итого прямые затраты (справочно)	8 924,18
в том числе:	
Оплата труда рабочих	2 026,55
Эксплуатация машин	67,24
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	5,73
Материалы	6 830,39
Строительные работы	12 846,47
в том числе:	
оплата труда	2 026,55
эксплуатация машин и механизмов	67,24
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	5,73
материалы	6 830,39
накладные расходы	2 459,05
сметная прибыль	1 463,24
Итого ФОТ (справочно)	2 032,28
Итого накладные расходы (справочно)	2 459,05
Итого сметная прибыль (справочно)	1 463,24
<b>Итого по разделу 32 Канализация</b>	<b>12 846,47</b>

**Раздел 34. Демонтаж радиаторов**

204	ТЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	1,24	1	1,24					
		1 ОТ					1 094,50		1 357,18	23,92	32 463,75
		2 ЭМ					70,90		87,92	10,32	907,33
		3 в т.ч. ОТм					36,58		45,36	23,93	1 085,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1 157,53		27 688,42
		Всего по позиции							7 937,10		137 570,38
206	ТССЦ-301-1018	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт	шт.	94	1	94	1 630,01		153 220,94	7,51	1 150 689,26
		Всего по позиции							153 220,94		1 150 689,26
207	ТССЦ-301-1015	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт	шт.	30	1	30	1 185,46		35 563,80	7,51	267 084,14
		Всего по позиции							35 563,80		267 084,14
208	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	11,2	1	11,2					
		1 ОТ					1 876,49		21 016,69	23,92	502 719,22
		2 ЭМ					707,48		7 923,78	10,32	81 773,41
		3 в т.ч. ОТм					133,91		1 499,79	23,93	35 889,97
		4 М					441,13		4 940,66	7,51	37 104,36
		3Т	чел.-ч	149,64		1675,968					
		3Тм	чел.-ч	8,2		91,84					
		Итого по расценке					3 025,10		33 881,13		621 596,99
		ФОТ							22 516,48		538 609,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			27 244,94		651 717,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			16 211,87		387 798,62
		Всего по позиции							77 337,94		1 661 112,73
209	ТССЦ-302-3345	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	1120	1	1120	43,25		48 440,00	7,51	363 784,40
		Всего по позиции							48 440,00		363 784,40
210	ТССЦ-507-2971	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-104	1	-104	41,20		-4 284,80	7,51	-32 178,85
		Всего по позиции							-4 284,80		-32 178,85
211	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	1,96	1	1,96					
		1 ОТ					2 036,50		3 991,54	23,92	95 477,64
		2 ЭМ					524,50		1 028,02	10,32	10 609,17
		3 в т.ч. ОТм					96,35		188,85	23,93	4 519,18
		4 М					2 563,84		5 025,13	7,51	37 738,73
		3Т	чел.-ч	162,4		318,304					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	5,9		11,564					
		Итого по расценке					5 124,84		10 044,69		143 825,54
		ФОТ							4 180,39		99 996,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		5 058,27		120 996,15
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72		3 009,88		71 997,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 112,84</b>		<b>336 819,40</b>
212	ТССЦ-302-3347	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	196	1	196	70,52		13 821,92	7,51	103 802,62
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 821,92</b>		<b>103 802,62</b>
213	ТССЦ-507-3643	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40x3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	-183,65	1	-183,65	26,32		-4 833,67	7,51	-36 300,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-4 833,67</b>		<b>-36 300,86</b>
214	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером: 1/2"	шт.	104	1	104	48,57		5 051,28	7,51	37 935,11
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 051,28</b>		<b>37 935,11</b>
215	ТССЦ-301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм (Прим.)	10 шт.	12,4	1	12,4	74,19		919,96	7,51	6 908,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>919,96</b>		<b>6 908,90</b>
216	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопроводов	13,16	1	13,16					
		1 ОТ					73,75		970,55	23,92	23 215,56
		2 ЭМ					43,31		569,96	10,32	5 881,99
		4 М					6,30		82,91	7,51	622,65
		ЗТ	чел.-ч	5,01		65,9316					
		Итого по расценке					123,36		1 623,42		29 720,20
		ФОТ							970,55		23 215,56
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		1 174,37		28 090,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72		698,80		16 715,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 496,59</b>		<b>74 526,23</b>
<b>Узел учета потребления воды</b>											
217	ТЕРР65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт. арматуры	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					299,68		5,99	23,92	143,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					31,45		0,63	10,32	6,50
		3 в т.ч. ОТм					3,36		0,07	23,93	1,68
		ЗТ	чел.-ч	27,8		0,556					
		ЗТм	чел.-ч	0,24		0,0048					
		Итого по расценке					331,13		6,62		149,78
		ФОТ							6,06		144,96
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87				5,27		126,12
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44		44		2,67		63,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,56</b>		<b>339,68</b>
<b>218</b>	<b>ТЕР16-06-005-01</b>	<b>Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм</b>	<b>1 счетчик (водомер)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
		1 ОТ					4,87		9,74	23,92	232,98
		2 ЭМ					0,88		1,76	10,32	18,16
		4 М					1 162,58		2 325,16	7,51	17 461,95
		ЗТ	чел.-ч	0,41		0,82					
		Итого по расценке					1 168,33		2 336,66		17 713,09
		ФОТ							9,74		232,98
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		11,79		281,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72		7,01		167,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 355,46</b>		<b>18 162,75</b>
<b>219</b>	<b>ТЕР18-06-007-02</b>	<b>Установка фильтров диаметром : 32 мм</b>	<b>10 фильтров</b>	<b>0,2</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>					
		1 ОТ					97,26		19,45	23,92	465,24
		2 ЭМ					58,44		11,69	10,32	120,64
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,10	23,93	2,39
		4 М					6 092,74		1 218,55	7,51	9 151,31
		ЗТ	чел.-ч	8,18		1,636					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,006					
		Итого по расценке					6 248,44		1 249,69		9 737,19
		ФОТ							19,55		467,63
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		23,66		565,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72		14,08		336,69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 287,43</b>		<b>10 639,71</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**Итого по разделу 35 Монтаж отопления :**

Итого прямые затраты (справочно)	301 875,92
в том числе:	
Оплата труда рабочих	27 577,71
Эксплуатация машин	10 028,17
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	1 732,74
Материалы	264 270,04
Строительные работы	358 441,35
в том числе:	
оплата труда	27 577,71
эксплуатация машин и механизмов	10 028,17
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1 732,74
материалы	264 270,04
накладные расходы	35 463,59
сметная прибыль	21 101,84
Итого ФОТ (справочно)	29 310,45
Итого накладные расходы (справочно)	35 463,59
Итого сметная прибыль (справочно)	21 101,84
<b>Итого по разделу 35 Монтаж отопления</b>	<b>358 441,35</b>

**Раздел 36. Электромонтажные работы**

**Демонтажные работы**

220	ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м пучка проводов	13	1	13				
		1 ОТ					30,47	396,11	23,92	9 474,95
		ЗТ	чел.-ч	2,95		38,35				
		Итого по расценке					30,47	396,11		9 474,95
		ФОТ						396,11		9 474,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91		360,46		8 622,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48		190,13		4 547,98
		<b>Всего по позиции</b>						<b>946,70</b>		<b>22 645,13</b>
221	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: коробок КУВ (прим.)	100 шт.	0,59	1	0,59				
		1 ОТ					57,58	33,97	23,92	812,56
		ЗТ	чел.-ч	5,84		3,4456				
		Итого по расценке					57,58	33,97		812,56
		ФОТ						33,97		812,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91		30,91		739,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48		16,31		390,03
		<b>Всего по позиции</b>						<b>81,19</b>		<b>1 942,02</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	ТЕРр67-2-11	Демонтаж труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,16	1	0,16					
		1 ОТ					41,11		6,58	23,92	157,39
		ЗТ	чел.-ч	3,98		0,6368					
		Итого по расценке					41,11		6,58		157,39
		ФОТ							6,58		157,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			5,99		143,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,16		75,55
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15,73</b>		<b>376,16</b>
223	ТЕРм08-02-390-01	Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм	100 м	0,32	1	0,32					
		МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					195,97	0,3	18,81	23,92	449,94
		2 ЭМ					22,99	0,3	2,21	10,32	22,81
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,3	0,02	23,93	0,48
		4 М					57,15	0	0,00	7,51	
		ЗТ	чел.-ч	16,29	0,3	1,56384					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	0,00096					
		Итого по расценке					276,11		21,02		472,75
		ФОТ							18,83		450,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,27		436,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,60		229,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,89</b>		<b>1 139,37</b>
224	ТЕРм08-03-603-01	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					14,30	0,3	4,29	23,92	102,62
		2 ЭМ					2,79	0,3	0,84	10,32	8,67
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,3	0,05	23,93	1,20
		4 М					4,02	0	0,00	7,51	
		ЗТ	чел.-ч	1,14	0,3	0,342					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	0,003					
		Итого по расценке					21,11		5,13		111,29
		ФОТ							4,34		103,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,21		100,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,21		52,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,55</b>		<b>264,95</b>
225	ТЕРм08-03-530-04	Демонтаж пускателя магнитного	1 шт.	2	1	2					
		Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					37,22	0,3	22,33	23,92	534,13
		2 ЭМ					3,55	0,3	2,13	10,32	21,98
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,3	0,10	23,93	2,39
		4 М					65,48	0	0,00	7,51	
		ЗТ	чел.-ч	3,17	0,3	1,902					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	0,006					
		Итого по расценке					106,25		24,46		556,11
		ФОТ							22,43		536,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			21,76		520,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,44		273,63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>57,66</b>		<b>1 350,16</b>
226	ТЕРм08-03-572-07	Демонтаж_Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4									
		Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					58,44	0,3	17,53	23,92	419,32
		2 ЭМ					98,30	0,3	29,49	10,32	304,34
		3 в т.ч. ОТм					6,70	0,3	2,01	23,93	48,10
		4 М					384,32	0	0,00	7,51	
		ЗТ	чел.-ч	4,66	0,3	1,398					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	0,3	0,123					
		Итого по расценке					541,06		47,02		723,66
		ФОТ							19,54		467,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,95		453,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,97		238,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>75,94</b>		<b>1 415,44</b>
227	ТЕРм08-03-572-03	Демонтаж щита ШР	1 шт.	6	1	6					
		Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4									
		Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					29,09	0,3	52,36	23,92	1 252,45
		2 ЭМ					28,95	0,3	52,11	10,32	537,78
		3 в т.ч. ОТм					1,63	0,3	2,93	23,93	70,11
		4 М					194,45	0	0,00	7,51	
		ЗТ	чел.-ч	2,32	0,3	4,176					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	0,3	0,18					
		Итого по расценке					252,49		104,47		1 790,23
		ФОТ							55,29		1 322,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			53,63		1 282,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,20		674,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									186,30		3 747,62
<b>Монтажные работы</b>											
228	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	1 шт.	5	1	5					
		1 ОТ					58,44		292,20	23,92	6 989,42
		2 ЭМ					98,30		491,50	10,32	5 072,28
		3 в т.ч. ОТм					6,70		33,50	23,93	801,66
		4 М					384,32		1 921,60	7,51	14 431,22
		ЗТ	чел.-ч	4,66		23,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,41		2,05					
		Итого по расценке					541,06		2 705,30		26 492,92
		ФОТ							325,70		7 791,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			315,93		7 557,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			166,11		3 973,45
Всего по позиции									3 187,34		38 023,72
229	ТССЦ-509-1529	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-13-20	шт.	3	1	3	6 544,40		19 633,20	4,98	97 773,34
О		Всего по позиции							19 633,20		97 773,34
230	ТССЦ-509-8432	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-12, размером 250x300x120 мм	шт.	2	1	2	101,03		202,06	7,51	1 517,47
		Всего по позиции							202,06		1 517,47
231	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	6	1	6					
		1 ОТ					29,09		174,54	23,92	4 175,00
		2 ЭМ					28,95		173,70	10,32	1 792,58
		3 в т.ч. ОТм					1,63		9,78	23,93	234,04
		4 М					194,45		1 166,70	7,51	8 761,92
		ЗТ	чел.-ч	2,32		13,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,6					
		Итого по расценке					252,49		1 514,94		14 729,50
		ФОТ							184,32		4 409,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			178,79		4 276,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			94,00		2 248,61
Всего по позиции									1 787,73		21 254,88
232	ТССЦ-509-5270	Пункт распределительный, тип: ПР 11-3046-54У1	шт.	6	1	6	1 914,29		11 485,74	4,98	57 198,99
О		Всего по позиции							11 485,74		57 198,99
233	ТССЦ-103-2431	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 20 мм	10 м	39,4	1	39,4	42,84		1 687,90	7,51	12 676,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 687,90		12 676,13
234	ТССЦ-103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	49,25	1	49,25	3,20		157,60	7,51	1 183,58
		Всего по позиции							157,60		1 183,58
235	ТССЦ-103-2432	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм	10 м	34,6	1	34,6	56,44		1 952,82	7,51	14 665,68
		Всего по позиции							1 952,82		14 665,68
236	ТССЦ-509-5777	Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром: 25 мм	100 шт.	4,325	1	4,325	41,00		177,33	7,51	1 331,75
		Всего по позиции							177,33		1 331,75
237	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (3*1,5 FRLS)	100 м	4,53	1	4,53					
		1 ОТ					145,53		659,25	23,92	15 769,26
		2 ЭМ					45,95		208,15	10,32	2 148,11
		3 в т.ч. ОТм					1,63		7,38	23,93	176,60
		4 М					50,45		228,54	7,51	1 716,34
		3Т	чел.-ч	12,24		55,4472					
		3Тм	чел.-ч	0,1		0,453					
		Итого по расценке					241,93		1 095,94		19 633,71
		ФОТ							666,63		15 945,86
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			646,63		15 467,48
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			339,98		8 132,39
		Всего по позиции							2 082,55		43 233,58
238	ТССЦ-501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	0,46206	1	0,46206	21 531,42		9 948,81	7,51	74 715,56
		Всего по позиции							9 948,81		74 715,56
239	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (3*1,5)	100 м	10,4	1	10,4					
		1 ОТ					145,53		1 513,51	23,92	36 203,16
		2 ЭМ					45,95		477,88	10,32	4 931,72
		3 в т.ч. ОТм					1,63		16,95	23,93	405,61
		4 М					50,45		524,68	7,51	3 940,35
		3Т	чел.-ч	12,24		127,296					
		3Тм	чел.-ч	0,1		1,04					
		Итого по расценке					241,93		2 516,07		45 075,23
		ФОТ							1 530,46		36 608,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 484,55		35 510,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			780,53		18 670,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 781,15</b>		<b>99 256,21</b>
240	ТССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1,0608	1	1,0608	5 257,50		5 577,16	7,51	41 884,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 577,16</b>		<b>41 884,47</b>
241	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (3*2,5)	100 м	4,9	1	4,9					
		1 ОТ					145,53		713,10	23,92	17 057,35
		2 ЭМ					45,95		225,16	10,32	2 323,65
		3 в т.ч. ОТм					1,63		7,99	23,93	191,20
		4 М					50,45		247,21	7,51	1 856,55
		ЗТ	чел.-ч	12,24		59,976					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,49					
		<b>Итого по расценке</b>					241,93		1 185,47		21 237,55
		ФОТ							721,09		17 248,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			699,46		16 731,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			367,76		8 796,76
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 252,69</b>		<b>46 765,40</b>
242	ТССЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,4998	1	0,4998	7 833,76		3 915,31	7,51	29 403,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 915,31</b>		<b>29 403,98</b>
243	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (3*6)	100 м	0,44	1	0,44					
		1 ОТ					145,53		64,03	23,92	1 531,60
		2 ЭМ					45,95		20,22	10,32	208,67
		3 в т.ч. ОТм					1,63		0,72	23,93	17,23
		4 М					50,45		22,20	7,51	166,72
		ЗТ	чел.-ч	12,24		5,3856					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,044					
		<b>Итого по расценке</b>					241,93		106,45		1 906,99
		ФОТ							64,75		1 548,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			62,81		1 502,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			33,02		789,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>202,28</b>		<b>4 199,26</b>
244	ТССЦ-501-8195	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,04488	1	0,04488	17 071,47		766,17	7,51	5 753,94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>766,17</b>		<b>5 753,94</b>
245	ТССЦ-503-0584	Коробка распаечная НР 70	шт.	86	1	86	9,34		803,24	7,51	6 032,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>803,24</b>		<b>6 032,33</b>
246	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	1,1	1	1,1					
		1 ОТ					1 985,73		2 184,30	23,92	52 248,46
		2 ЭМ					2,53		2,78	10,32	28,69
		3 в т.ч. ОТм					1,31		1,44	23,93	34,46
		4 М					37 847,00		41 631,70	7,51	312 654,07
		3Т	чел.-ч	163,3		179,63					
		3Тм	чел.-ч	0,08		0,088					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>39 835,26</b>		<b>43 818,78</b>		<b>364 931,22</b>
		ФОТ							2 185,74		52 282,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1 989,02		47 577,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1 049,16		25 095,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46 856,96</b>		<b>437 604,48</b>
247	509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4	шт.	-110	1	-110	378,47		-41 631,70	7,51	-312 654,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-41 631,70</b>		<b>-312 654,07</b>
248	ТССЦ-509-5123	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4x18-711/9	шт.	110	1	110	284,58		31 303,80	7,51	235 091,54
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31 303,80</b>		<b>235 091,54</b>
249	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0,5	1	0,5					
		1 ОТ					1 083,46		541,73	23,92	12 958,18
		2 ЭМ					0,95		0,48	10,32	4,95
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,25	23,93	5,98
		4 М					5 831,00		2 915,50	7,51	21 895,41
		3Т	чел.-ч	89,1		44,55					
		3Тм	чел.-ч	0,03		0,015					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>6 915,41</b>		<b>3 457,71</b>		<b>34 858,54</b>
		ФОТ							541,98		12 964,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			493,20		11 797,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			260,15		6 222,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 211,06</b>		<b>52 878,73</b>
250	509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-50	1	-50	58,31		-2 915,50	7,51	-21 895,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2 915,50</b>		<b>-21 895,41</b>
251	ТССЦ-509-6747	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа: ALD 2x18, IP54	шт.	50	1	50	665,95		33 297,50	7,51	250 064,23
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 297,50</b>		<b>250 064,23</b>
252	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	1,56	1	1,56					
		1 ОТ					276,43		431,23	23,92	10 315,02
		4 М					578,00		901,68	7,51	6 771,62
		ЗТ	чел.-ч	24,1		37,596					
		<b>Итого по расценке</b>					854,43		1 332,91		17 086,64
		ФОТ							431,23		10 315,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			392,42		9 386,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			206,99		4 951,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 932,32</b>		<b>31 424,52</b>
253	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	-15,6	1	-15,6	57,80		-901,68	7,51	-6 771,62
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-901,68</b>		<b>-6 771,62</b>
254	ТССЦ-509-4598	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый	10 шт.	8,8	1	8,8	106,60		938,08	7,51	7 044,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>938,08</b>		<b>7 044,98</b>
255	ТССЦ-509-4581	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый	10 шт.	6,8	1	6,8	87,20		592,96	7,51	4 453,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>592,96</b>		<b>4 453,13</b>
256	ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	100 шт.	1,75	1	1,75					
		1 ОТ					276,43		483,75	23,92	11 571,30
		4 М					519,00		908,25	7,51	6 820,96
		ЗТ	чел.-ч	24,1		42,175					
		<b>Итого по расценке</b>					795,43		1 392,00		18 392,26
		ФОТ							483,75		11 571,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			440,21		10 529,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			232,20		5 554,22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 064,41</b>		<b>34 476,36</b>
257	503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	100 шт.	-1,75	1	-1,75	519,00		-908,25	7,51	-6 820,96
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-908,25</b>		<b>-6 820,96</b>
258	ТССЦ-503-0706	Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами	100 шт.	1,75	1	1,75	796,00		1 393,00	7,51	10 461,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 393,00</b>		<b>10 461,43</b>
259	ТЕРм08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					14,30		14,30	23,92	342,06
		2 ЭМ					2,79		2,79	10,32	28,79
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,16	23,93	3,83
		4 М					4,02		4,02	7,51	30,19
		ЗТ	чел.-ч	1,14		1,14					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01					
		Итого по расценке					21,11		21,11		401,04
		ФОТ							14,46		345,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,03		335,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,37		176,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42,51</b>		<b>912,95</b>
260	ТССЦ-504-0289	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1	шт.	1	1	1	980,88		980,88	4,98	4 884,78
О		<b>Всего по позиции</b>							<b>980,88</b>		<b>4 884,78</b>
261	ТЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	2	1	2					
		1 ОТ					37,22		74,44	23,92	1 780,60
		2 ЭМ					3,55		7,10	10,32	73,27
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,32	23,93	7,66
		4 М					65,48		130,96	7,51	983,51
		ЗТ	чел.-ч	3,17		6,34					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,02					
		Итого по расценке					106,25		212,50		2 837,38
		ФОТ							74,76		1 788,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			72,52		1 734,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,13		912,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>323,15</b>		<b>5 484,00</b>
262	ТССЦ-509-3278	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б	шт.	2	1	2	1 098,38		2 196,76	4,98	10 939,86
О		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 196,76</b>		<b>10 939,86</b>
263	ТЕРм08-02-396-09	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м	100 м	1,58	1	1,58					
		1 ОТ					569,77		900,24	23,92	21 533,74
		2 ЭМ					545,26		861,51	10,32	8 890,78
		3 в т.ч. ОТм					161,27		254,81	23,93	6 097,60
		4 М					101,39		160,20	7,51	1 203,10
		ЗТ	чел.-ч	47,92		75,7136					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	13,23		20,9034					
		Итого по расценке					1 216,42		1 921,95		31 627,62
		ФОТ							1 155,05		27 631,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 120,40		26 802,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			589,08		14 091,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 631,43</b>		<b>72 522,00</b>
264	ТССЦ-509-5697	Лоток перфорированный "BAKS" KBJ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м	шт.	53	1	53	160,78		8 521,34	7,51	63 995,26
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 521,34</b>		<b>63 995,26</b>
265	ТССЦ-509-5558	Крышка лотка "BAKS" РКJ100/3 шириной 100 мм	шт.	53	1	53	115,03		6 096,59	7,51	45 785,39
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 096,59</b>		<b>45 785,39</b>
266	ТССЦ-509-5558	Крышка лотка "BAKS" РКJ100/3 шириной 100 мм	шт.	6	1	6	115,03		690,18	7,51	5 183,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>690,18</b>		<b>5 183,25</b>
<b>Земление</b>											
267	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	1,5	1	1,5					
		1 ОТ					197,37		296,06	23,92	7 081,76
		2 ЭМ					77,51		116,27	10,32	1 199,91
		3 в т.ч. ОТм					3,59		5,39	23,93	128,98
		4 М					48,89		73,34	7,51	550,78
		ЗТ	чел.-ч	16,6		24,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,33					
		Итого по расценке					323,77		485,67		8 832,45
		ФОТ							301,45		7 210,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			292,41		6 994,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			153,74		3 677,48
		<b>Всего по позиции</b>							<b>931,82</b>		<b>19 504,35</b>
268	ТССЦ-101-4678	Сталь полосовая: 40x5 мм, марка СтЗсп	т	0,2355	1	0,2355	5 379,74		1 266,93	7,51	9 514,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 266,93</b>		<b>9 514,64</b>
269	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	1,3	1	1,3					
		ОП п. 1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					238,99	1,05	326,22	23,92	7 803,18
		2 ЭМ					56,04		72,85	10,32	751,81
		3 в т.ч. ОТм					1,80		2,34	23,93	56,00
		4 М					301,44		391,87	7,51	2 942,94
		ЗТ	чел.-ч	20,1	1,05	27,4365					
		ЗТм	чел.-ч	0,11		0,143					
		Итого по расценке					596,47		790,94		11 497,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							328,56		7 859,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			318,70		7 623,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			167,57		4 008,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 277,21</b>		<b>23 129,51</b>
270	ТССЦ-101-1613	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 8 мм	т	0,05135	1	0,05135	5 378,96		276,21	7,51	2 074,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>276,21</b>		<b>2 074,34</b>
271	ТЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	100 м	0,4	1	0,4					
		1 ОТ					253,26		101,30	23,92	2 423,10
		2 ЭМ					73,27		29,31	10,32	302,48
		3 в т.ч. ОТм					3,10		1,24	23,93	29,67
		4 М					112,89		45,16	7,51	339,15
		ЗТ	чел.-ч	21,3		8,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,19		0,076					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>439,42</b>		<b>175,77</b>		<b>3 064,73</b>
		ФОТ							102,54		2 452,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			99,46		2 379,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			52,30		1 250,91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>327,53</b>		<b>6 694,83</b>
272	ТССЦ-101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 12 мм	т	0,03552	1	0,03552	5 855,30		207,98	7,51	1 561,93
		<b>Всего по позиции</b>							<b>207,98</b>		<b>1 561,93</b>
273	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,375	1	0,375					
		1 ОТ					1 518,44		569,42	23,92	13 620,53
		ЗТ	чел.-ч	154		57,75					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>1 518,44</b>		<b>569,42</b>		<b>13 620,53</b>
		ФОТ							569,42		13 620,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			506,78		12 122,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			227,77		5 448,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 303,97</b>		<b>31 191,01</b>
274	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,375	1	0,375					
		1 ОТ					838,98		314,62	23,92	7 525,71
		ЗТ	чел.-ч	88,5		33,1875					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>838,98</b>		<b>314,62</b>		<b>7 525,71</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							314,62		7 525,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			280,01		6 697,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			125,85		3 010,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>720,48</b>		<b>17 233,87</b>

<b>Итого по разделу 36 Электромонтажные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							127 672,15		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 206,22		
		Эксплуатация машин							2 776,48		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							347,38		
		Материалы							114 689,45		
		Строительные работы							59 883,94		
		в том числе:									
		оплата труда							4 961,71		
		эксплуатация машин и механизмов							3,26		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,69		
		материалы							48 108,25		
		накладные расходы							4 499,00		
		сметная прибыль							2 311,72		
		Монтажные работы							82 872,45		
		в том числе:									
		оплата труда							5 244,51		
		эксплуатация машин и механизмов							2 773,22		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							345,69		
		материалы							66 581,20		
		накладные расходы							5 422,51		
		сметная прибыль							2 851,01		
		Оборудование							34 296,58		
		Итого ФОТ (справочно)							10 553,60		
		Итого накладные расходы (справочно)							9 921,51		
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 162,73		
		<b>Итого по разделу 36 Электромонтажные работы</b>							<b>177 052,97</b>		

**Раздел 37. Вентиляция**

275	ТЕР20-06-002-03	Демонтаж камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	1 камера	1	1	1					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4								
		1 ОТ					785,88	0,4	314,35	23,92	7 519,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					222,00	0,4	88,80	10,32	916,42
		3 в т.ч. ОТм					9,47	0,4	3,79	23,93	90,69
		4 М					494,87	0	0,00	7,51	
		ЗТ	чел.-ч	67,69	0,4	27,076					
		ЗТм	чел.-ч	0,58	0,4	0,232					
		Итого по расценке					1 502,75		403,15		8 435,67
		ФОТ							318,14		7 609,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			384,95		9 208,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			229,06		5 479,16
		11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 017,16</b>		<b>23 122,86</b>
276	ТЕР20-06-002-03	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	1 камера	1	1	1					
		1 ОТ					785,88		785,88	23,92	18 798,25
		2 ЭМ					222,00		222,00	10,32	2 291,04
		3 в т.ч. ОТм					9,47		9,47	23,93	226,62
		4 М					494,87		494,87	7,51	3 716,47
		ЗТ	чел.-ч	67,69		67,69					
		ЗТм	чел.-ч	0,58		0,58					
		Итого по расценке					1 502,75		1 502,75		24 805,76
		ФОТ							795,35		19 024,87
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			962,37		23 020,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			572,65		13 697,91
		11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 037,77</b>		<b>61 523,76</b>
277	ТССЦ-301-5918	Установки вентиляционно-приточные типа: АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	1	1	1	12 392,17		12 392,17	7,51	93 065,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 392,17</b>		<b>93 065,20</b>
278	ТССЦ-301-4945	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х100	шт.	1	1	1	414,24		414,24	7,51	3 110,94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>414,24</b>		<b>3 110,94</b>
279	ТЕРм11-05-001-03	Механизм исполнительный, масса: до 100 кг	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		1 ОТ					25,44	1,15	29,26	23,92	699,90
		2 ЭМ					98,07	1,25	122,59	10,32	1 265,13
		3 в т.ч. ОТм					11,27	1,25	14,09	23,93	337,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					9,94		9,94	7,51	74,65
		ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	2,6795					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,25	0,8625					
		Итого по расценке					133,45		161,79		2 039,68
		ФОТ							43,35		1 037,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			39,02		933,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			19,94		477,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>220,75</b>		<b>3 450,09</b>
280	ТССЦ-301-6877	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем	шт.	1	1	1	456,31		456,31	4,98	2 272,42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>456,31</b>		<b>2 272,42</b>
281	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	90	1	90					
		1 ОТ					16,56		1 490,40	23,92	35 650,37
		2 ЭМ					3,04		273,60	10,32	2 823,55
		4 М					4,58		412,20	7,51	3 095,62
		ЗТ	чел.-ч	1,46		131,4					
		Итого по расценке					24,18		2 176,20		41 569,54
		ФОТ							1 490,40		35 650,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			1 803,38		43 136,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1 073,09		25 668,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 052,67</b>		<b>110 374,76</b>
282	ТССЦ-301-4110	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200x200 мм	шт.	35	1	35	65,42		2 289,70	7,51	17 195,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 289,70</b>		<b>17 195,65</b>
283	ТССЦ-301-4088	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300x100 мм	шт.	55	1	55	64,89		3 568,95	7,51	26 802,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 568,95</b>		<b>26 802,81</b>
284	ТЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,89	1	0,89					
		1 ОТ					430,12		382,81	23,92	9 156,82
		2 ЭМ					23,74		21,13	10,32	218,06
		3 в т.ч. ОТм					12,25		10,90	23,93	260,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	39,9		35,511					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,6675					
		Итого по расценке					453,86		403,94		9 374,88
		ФОТ							393,71		9 417,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			342,53		8 193,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			173,23		4 143,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>919,70</b>		<b>21 712,01</b>
285	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,89	1	0,89					
		1 ОТ					1 698,27		1 511,46	23,92	36 154,12
		2 ЭМ					118,46		105,43	10,32	1 088,04
		3 в т.ч. ОТм					6,70		5,96	23,93	142,62
		4 М					516,79		459,94	7,51	3 454,15
		ЗТ	чел.-ч	153,69		136,7841					
		ЗТм	чел.-ч	0,41		0,3649					
		Итого по расценке					2 333,52		2 076,83		40 696,31
		ФОТ							1 517,42		36 296,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			1 836,08		43 919,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1 092,54		26 133,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 005,45</b>		<b>110 749,02</b>
286	ТССЦ-301-1787	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	89	1	89	230,82		20 542,98	7,51	154 277,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 542,98</b>		<b>154 277,78</b>
287	ТССЦ-301-1819	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	0,01	1	0,01	13 741,64		137,42	7,51	1 032,02
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,42</b>		<b>1 032,02</b>
<b>Вытяжная вентиляция</b>											
288	ТЕРп65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	100 шт.	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					3 709,40		74,19	23,92	1 774,62
		2 ЭМ					23,74		0,47	10,32	4,85
		3 в т.ч. ОТм					12,25		0,25	23,93	5,98
		ЗТ	чел.-ч	344,1		6,882					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,015					
		Итого по расценке					3 733,14		74,66		1 779,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							74,44		1 780,60	
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			64,76		1 549,12	
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			32,75		783,46	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>172,17</b>		<b>4 112,05</b>	
<b>289</b>	<b>ТЕР20-03-001-01</b>	<b>Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
		1 ОТ							70,50	141,00	23,92	3 372,72
		2 ЭМ							6,24	12,48	10,32	128,79
		3 в т.ч. ОТм							0,16	0,32	23,93	7,66
		4 М							19,74	39,48	7,51	296,49
		ЗТ	чел.-ч	6,54		13,08						
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,02						
		<b>Итого по расценке</b>							<b>96,48</b>	<b>192,96</b>		<b>3 798,00</b>
		ФОТ								141,32		3 380,38
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121		121				171,00		4 090,26
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72		72				101,75		2 433,87
		<b>Всего по позиции</b>								<b>465,71</b>		<b>10 322,13</b>
<b>290</b>	<b>ТССЦ-301-4698</b>	<b>Вентиляторы канальные: ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт</b>	компл.	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2 038,82</b>		<b>4 077,64</b>	<b>7,51</b>	<b>30 623,08</b>	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 077,64</b>		<b>30 623,08</b>	
<b>291</b>	<b>ТЕР20-02-004-01</b>	<b>Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм</b>	<b>1 клапан</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						
		1 ОТ							11,54	11,54	23,92	276,04
		2 ЭМ							1,61	1,61	10,32	16,62
		4 М							8,29	8,29	7,51	62,26
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03						
		<b>Итого по расценке</b>							<b>21,44</b>	<b>21,44</b>		<b>354,92</b>
		ФОТ								11,54		276,04
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121		121				13,96		334,01
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72		72				8,31		198,75
		<b>Всего по позиции</b>								<b>43,71</b>		<b>887,68</b>
<b>292</b>	<b>ТССЦ-301-8759</b>	<b>Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: КВО 355М, диаметром 355 мм</b>	шт.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>446,86</b>		<b>446,86</b>	<b>7,51</b>	<b>3 355,92</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>446,86</b>		<b>3 355,92</b>
293	ТЕР20-02-014-02	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					12,21		12,21	23,92	292,06
		2 ЭМ					1,64		1,64	10,32	16,92
		4 М					4,96		4,96	7,51	37,25
		ЗТ	чел.-ч	1,09		1,09					
		Итого по расценке					18,81		18,81		346,23
		ФОТ								12,21	292,06
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121		121			14,77		353,39
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72		72			8,79		210,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42,37</b>		<b>909,90</b>
294	ТССЦ-301-6709	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки: RSA 300x150/1000 АРКТОС	шт.	1	1	1	923,99		923,99	7,51	6 939,16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>923,99</b>		<b>6 939,16</b>
295	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	1	1	1					
		1 ОТ					16,56		16,56	23,92	396,12
		2 ЭМ					3,04		3,04	10,32	31,37
		4 М					4,58		4,58	7,51	34,40
		ЗТ	чел.-ч	1,46		1,46					
		Итого по расценке					24,18		24,18		461,89
		ФОТ								16,56	396,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121		121			20,04		479,31
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72		72			11,92		285,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56,14</b>		<b>1 226,41</b>
296	ТССЦ-301-4088	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300x100 мм	шт.	1	1	1	64,89		64,89	7,51	487,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>64,89</b>		<b>487,32</b>
297	ТЕР65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхнос ти воздухово дов	0,0602	1	0,0602					
		1 ОТ					430,12		25,89	23,92	619,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					23,74		1,43	10,32	14,76
		3 в т.ч. ОТм					12,25		0,74	23,93	17,71
		ЗТ	чел.-ч	39,9		2,40198					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,04515					
		Итого по расценке					453,86		27,32		634,05
		ФОТ							26,63		637,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87				23,17		554,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44				11,72		280,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>62,21</b>		<b>1 468,52</b>
298	ТЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,060212	1	0,060212					
		1 ОТ					1 854,85		111,68	23,92	2 671,39
		2 ЭМ					147,67		8,89	10,32	91,74
		3 в т.ч. ОТм					8,49		0,51	23,93	12,20
		4 М					517,27		31,15	7,51	233,94
		ЗТ	чел.-ч	167,86		10,1071863					
		ЗТм	чел.-ч	0,52		0,0313102					
		Итого по расценке					2 519,79		151,72		2 997,07
		ФОТ							112,19		2 683,59
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121				135,75		3 247,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72				80,78		1 932,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>368,25</b>		<b>8 176,39</b>
299	ТССЦ-301-1787	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	6,02	1	6,02	230,82		1 389,54	7,51	10 435,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 389,54</b>		<b>10 435,45</b>
300	ТЕР20-02-009-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 630 мм	1 зонт	6	1	6					
		1 ОТ					13,44		80,64	23,92	1 928,91
		2 ЭМ					2,68		16,08	10,32	165,95
		4 М					9,48		56,88	7,51	427,17
		ЗТ	чел.-ч	1,2		7,2					
		Итого по расценке					25,60		153,60		2 522,03
		ФОТ							80,64		1 928,91
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121				97,57		2 333,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			58,06		1 388,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>309,23</b>		<b>6 244,83</b>
301	ТССЦ-301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	2,23	1	2,23	135,23		301,56	7,51	2 264,72
		<b>Всего по позиции</b>							<b>301,56</b>		<b>2 264,72</b>
302	ТССЦ-301-1819	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	0,005	1	0,005	13 741,64		68,71	7,51	516,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>68,71</b>		<b>516,01</b>
303	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	1 клапан	1	1	1					
		1 ОТ					11,54		11,54	23,92	276,04
		2 ЭМ					1,61		1,61	10,32	16,62
		4 М					8,29		8,29	7,51	62,26
		3Т	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке					21,44		21,44		354,92
		ФОТ							11,54		276,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			13,96		334,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			8,31		198,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43,71</b>		<b>887,68</b>
304	ТССЦ-301-1901	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 280 мм	шт.	1	1	1	54,96		54,96	7,51	412,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>54,96</b>		<b>412,75</b>

**Итого по разделу 37 Вентиляция :**

Итого прямые затраты (справочно)	54 084,40
в том числе:	
Оплата труда рабочих	4 999,41
Эксплуатация машин	880,80
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	46,03
Материалы	48 204,19
Строительные работы	63 269,86
в том числе:	
оплата труда	4 970,15
эксплуатация машин и механизмов	758,21
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	31,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							48 194,25		
		накладные расходы							5 884,29		
		сметная прибыль							3 462,96		
		Монтажные работы							220,75		
		в том числе:									
		оплата труда							29,26		
		эксплуатация машин и механизмов							122,59		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,09		
		материалы							9,94		
		накладные расходы							39,02		
		сметная прибыль							19,94		
		Оборудование							456,31		
		Итого ФОТ (справочно)							5 045,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 923,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 482,90		
		<b>Итого по разделу 37 Вентиляция</b>							<b>63 946,92</b>		
<b>Раздел 38. АПС</b>											
305	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радионезопасный, световой в нормальном исполнении ,ИП-212-41М	1 шт.	1254	1	1254					
		1 ОТ					20,43		25 619,22	23,92	612 811,74
		2 ЭМ					0,60		752,40	10,32	7 764,77
		4 М					3,09		3 874,86	7,51	29 100,20
		ЗТ	чел.-ч	1,68		2106,72					
		Итого по расценке					24,12		30 246,48		649 676,71
		ФОТ							25 619,22		612 811,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			23 057,30		551 530,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			11 784,84		281 893,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>65 088,62</b>		<b>1 483 100,68</b>
306	ТССЦ-509-4320	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "ВЭРС-ПК 4М" в металлическом корпусе	шт.	4	1	4	1 289,24		5 156,96	4,98	25 681,66
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 156,96</b>		<b>25 681,66</b>
307	ТССЦ-509-1885	Извещатель пожарный дымовой: ИП-212-46	10 шт.	115,5	1	115,5	880,50		101 697,75	7,51	763 750,10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>101 697,75</b>		<b>763 750,10</b>
308	ТССЦ-509-7229	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10	10 шт.	95	1	95	592,00		56 240,00	7,51	422 362,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56 240,00</b>		<b>422 362,40</b>
309	ТЕРм10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	1 шт.	4	1	4					
		1 ОТ					43,20		172,80	23,92	4 133,38
		2 ЭМ					1,08		4,32	10,32	44,58
		4 М					6,17		24,68	7,51	185,35
		ЗТ	чел.-ч	3,3		13,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					50,45		201,80		4 363,31
		ФОТ							172,80		4 133,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	80		80			138,24		3 306,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	60		60			103,68		2 480,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>443,72</b>		<b>10 150,04</b>
310	ТССЦ-509-5663	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт.	4	1	4	63,23		252,92	7,51	1 899,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>252,92</b>		<b>1 899,43</b>
311	ТЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг	1 шт.	12	1	12					
		1 ОТ					11,25		135,00	23,92	3 229,20
		2 ЭМ					0,88		10,56	10,32	108,98
		4 М					0,22		2,64	7,51	19,83
		ЗТ	чел.-ч	1,03		12,36					
		Итого по расценке					12,35		148,20		3 358,01
		ФОТ							135,00		3 229,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			121,50		2 906,28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			62,10		1 485,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>331,80</b>		<b>7 749,72</b>
312	ТССЦ-509-1787	Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12)	шт.	12	1	12	40,48		485,76	4,98	2 419,08
О		<b>Всего по позиции</b>							<b>485,76</b>		<b>2 419,08</b>
313	ТЕРм08-01-121-01	Аккумуляторная батарея	1 шт.	4	1	4					
		1 ОТ					25,05		100,20	23,92	2 396,78
		4 М					13,95		55,80	7,51	419,06
		ЗТ	чел.-ч	2,06		8,24					
		Итого по расценке					39,00		156,00		2 815,84
		ФОТ							100,20		2 396,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			97,19		2 324,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			51,10		1 222,36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>304,29</b>		<b>6 363,08</b>
314	ТССЦ-509-1811	Батарея аккумуляторная: АКБ-12 12В/12 А/ч	шт.	4	1	4	359,07		1 436,28	4,98	7 152,67
О		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 436,28</b>		<b>7 152,67</b>
315	ТССЦ-503-0453	Коробка универсальная марки: УК-П	10 шт.	2	1	2	65,10		130,20	7,51	977,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>130,20</b>		<b>977,80</b>
316	ТЕРм10-04-030-02	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле (резистор)	1 шт.	4	1	4					
		1 ОТ					5,74		22,96	23,92	549,20
		4 М					0,11		0,44	7,51	3,30
		ЗТ	чел.-ч	0,5		2					
		Итого по расценке					5,85		23,40		552,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							22,96		549,20	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95		21,81		521,74	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53		12,17		291,08	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>57,38</b>		<b>1 365,32</b>	
317	ТССЦ-509-1471		Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ	100 шт.	0,04	1	0,04		20,00	0,80	7,51	6,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>0,80</b>		<b>6,01</b>	
318	ТЕРм08-03-530-04		Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40	1 шт.	4	1	4					
		1	ОТ						37,22	148,88	23,92	3 561,21
		2	ЭМ						3,55	14,20	10,32	146,54
		3	в т.ч. ОТм						0,16	0,64	23,93	15,32
		4	М						65,48	261,92	7,51	1 967,02
			ЗТ	чел.-ч	3,17		12,68					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,04					
			Итого по расценке						106,25	425,00		5 674,77
			ФОТ							149,52		3 576,53
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			145,03		3 469,23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			76,26		1 824,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>646,29</b>		<b>10 968,03</b>	
319	ТССЦ-509-3225		Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле: без кнопок ПМЛ-1100 04В	шт.	4	1	4		173,15	692,60	4,98	3 449,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>692,60</b>		<b>3 449,15</b>	
320	ТЕРм10-08-019-01		Коробка ответвительная на стене	1 шт.	20	1	20					
		1	ОТ						6,17	123,40	23,92	2 951,73
		4	М						0,44	8,80	7,51	66,09
			ЗТ	чел.-ч	0,5		10					
			Итого по расценке						6,61	132,20		3 017,82
			ФОТ							123,40		2 951,73
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			111,06		2 656,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			56,76		1 357,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>300,02</b>		<b>7 032,18</b>	
321	ТССЦ-503-0600		Коробка ответвительная КОР-74У3	10 шт.	2	1	2		68,30	136,60	7,51	1 025,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136,60</b>		<b>1 025,87</b>	
322	ТЕРм10-01-055-03		Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной, по потолку, КПСнг-	100 м кабеля	12,5	1	12,5					
		1	ОТ						487,48	6 093,50	23,92	145 756,52
		2	ЭМ						166,19	2 077,38	10,32	21 438,56
		3	в т.ч. ОТм						21,16	264,50	23,93	6 329,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					509,29		6 366,13	7,51	47 809,64
		ЗТ	чел.-ч	42,5		531,25					
		ЗТм	чел.-ч	1,74		21,75					
		Итого по расценке					1 162,96		14 537,01		215 004,72
		ФОТ							6 358,00		152 086,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			5 722,20		136 877,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2 924,68		69 959,56
		<b>Всего по позиции</b>							<b>23 183,89</b>		<b>421 841,69</b>
323	ТССЦ-501-1902	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,5	1000 м	1,25	1	1,25	7 930,26		9 912,83	7,51	74 445,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 912,83</b>		<b>74 445,35</b>

**Итого по разделу 38 АПС :**

Итого прямые затраты (справочно)	214 241,19
в том числе:	
Оплата труда рабочих	32 415,96
Эксплуатация машин	2 858,86
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	265,14
Материалы	178 966,37
Строительные работы	0,80
в том числе:	
материалы	0,80
Монтажные работы	258 726,31
в том числе:	
оплата труда	32 415,96
эксплуатация машин и механизмов	2 858,86
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	265,14
материалы	178 965,57
накладные расходы	29 414,33
сметная прибыль	15 071,59
Оборудование	7 771,60
Итого ФОТ (справочно)	32 681,10
Итого накладные расходы (справочно)	29 414,33
Итого сметная прибыль (справочно)	15 071,59
<b>Итого по разделу 38 АПС</b>	<b>266 498,71</b>

**Раздел 39. Общестроительные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 отверстий	0,26	1	0,26					
		1 ОТ					1 331,00		346,06	23,92	8 277,76
		2 ЭМ					3 536,34		919,45	10,32	9 488,72
		3 в т.ч. ОТм					371,73		96,65	23,93	2 312,83
		ЗТ	чел.-ч	110,64		28,7664					
		ЗТм	чел.-ч	30,57		7,9482					
		Итого по расценке					4 867,34		1 265,51		17 766,48
		ФОТ							442,71		10 590,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			455,99		10 908,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			261,20		6 248,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 982,70</b>		<b>34 923,24</b>
325	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,65	1	0,65					
		1 ОТ					564,29		366,79	23,92	8 773,62
		2 ЭМ					21,84		14,20	10,32	146,54
		4 М					641,98		417,29	7,51	3 133,85
		ЗТ	чел.-ч	55,16		35,854					
		Итого по расценке					1 228,11		798,28		12 054,01
		ФОТ							366,79		8 773,62
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			377,79		9 036,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			216,41		5 176,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 392,48</b>		<b>26 267,28</b>
326	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,24	1	0,24					
		1 ОТ					426,22		102,29	23,92	2 446,78
		2 ЭМ					1 039,96		249,59	10,32	2 575,77
		3 в т.ч. ОТм					109,32		26,24	23,93	627,92
		ЗТ	чел.-ч	35,43		8,5032					
		ЗТм	чел.-ч	8,99		2,1576					
		Итого по расценке					1 466,18		351,88		5 022,55
		ФОТ							128,53		3 074,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			132,39		3 166,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			75,83		1 814,07
	<b>Всего по позиции</b>								<b>560,10</b>		<b>10 003,56</b>
327	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,024	1	0,024					
		1 ОТ					769,50		18,47	23,92	441,80
		2 ЭМ					35,47		0,85	10,32	8,77
		4 М					1 208,07		28,99	7,51	217,71
		ЗТ	чел.-ч	75,22		1,80528					
		Итого по расценке					2 013,04		48,31		668,28
		ФОТ							18,47		441,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			19,02		455,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			10,90		260,66
	<b>Всего по позиции</b>								<b>78,23</b>		<b>1 383,99</b>

**Итого по разделу 39 Общестроительные работы :**

Итого прямые затраты (справочно)	2 463,98
в том числе:	
Оплата труда рабочих	833,61
Эксплуатация машин	1 184,09
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	122,89
Материалы	446,28
Строительные работы	4 013,51
в том числе:	
оплата труда	833,61
эксплуатация машин и механизмов	1 184,09
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	122,89
материалы	446,28
накладные расходы	985,19
сметная прибыль	564,34
Итого ФОТ (справочно)	956,50
Итого накладные расходы (справочно)	985,19
Итого сметная прибыль (справочно)	564,34
<b>Итого по разделу 39 Общестроительные работы</b>	<b>4 013,51</b>

Раздел 40. Общестроительные работы входные группы (тамбур)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>пожарный выход+ основной</b>											
328	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,59	1	0,59					
		1 ОТ					1 215,45		717,12	23,92	17 153,51
		2 ЭМ					35,88		21,17	10,32	218,47
		3 в т.ч. ОТм					3,27		1,93	23,93	46,18
		4 М					10 602,08		6 255,23	7,51	46 976,78
		ЗТ	чел.-ч	112,75		66,5225					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,118					
		Итого по расценке					11 853,41		6 993,52		64 348,76
		ФОТ							719,05		17 199,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			783,76		18 747,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			409,86		9 803,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 187,14</b>		<b>92 900,24</b>
329	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,89	1	0,89					
		1 ОТ					420,75		374,47	23,92	8 957,32
		2 ЭМ					151,75		135,06	10,32	1 393,82
		3 в т.ч. ОТм					12,90		11,48	23,93	274,72
		4 М					584,99		520,64	7,51	3 910,01
		ЗТ	чел.-ч	38,53		34,2917					
		ЗТм	чел.-ч	0,79		0,7031					
		Итого по расценке					1 157,49		1 030,17		14 261,15
		ФОТ							385,95		9 232,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			420,69		10 062,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			219,99		5 262,26
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 670,85</b>		<b>29 586,33</b>
330	101-1845	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	100 шт.	-5,7405	1	-5,7405	21,00		-120,55	7,51	-905,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-120,55</b>		<b>-905,33</b>
331	101-1846	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	100 шт.	-0,7209	1	-0,7209	26,00		-18,74	7,51	-140,74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-18,74</b>		<b>-140,74</b>
332	ТССЦ-101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	97,9	1	97,9	143,81		14 079,00	7,51	105 733,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 079,00</b>		<b>105 733,29</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 мм	100 шт.	5,43	1	5,43	37,50		203,63	7,51	1 529,26
		Всего по позиции							203,63		1 529,26
334	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					384,20		23,05	23,92	551,36
		2 ЭМ					3 702,38		222,14	10,32	2 292,48
		3 в т.ч. ОТм					328,52		19,71	23,93	471,66
		4 М					252,67		15,16	7,51	113,85
		ЗТ	чел.-ч	35,64		2,1384					
		ЗТм	чел.-ч	21,67		1,3002					
		Итого по расценке					4 339,25		260,35		2 957,69
		ФОТ							42,76		1 023,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			39,77		951,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			26,51		634,27
		Всего по позиции							326,63		4 543,37
335	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,89	1	0,89					
		1 ОТ					699,24		622,32	23,92	14 885,89
		2 ЭМ					584,52		520,22	10,32	5 368,67
		3 в т.ч. ОТм					62,61		55,72	23,93	1 333,38
		4 М					376,64		335,21	7,51	2 517,43
		ЗТ	чел.-ч	63,28		56,3192					
		ЗТм	чел.-ч	3,82		3,3998					
		Итого по расценке					1 660,40		1 477,75		22 771,99
		ФОТ							678,04		16 219,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			630,58		15 083,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			420,38		10 055,95
		Всего по позиции							2 528,71		47 911,86
336	ТССЦ-507-4286	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08X18N10, размером: 30x30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	4,3	1	4,3	811,55		3 489,67	7,51	26 207,42
		Всего по позиции							3 489,67		26 207,42
337	ТССЦ-401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	0,3804	1	0,3804	499,97		190,19	7,51	1 428,33
		Всего по позиции							190,19		1 428,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	ТССЦ-103-1532	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100x100 мм, толщина стенки 7 мм	м	30	1	30	172,41		5 172,30	7,51	38 843,97
		Всего по позиции							5 172,30		38 843,97
339	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	1	0,26					
		1 ОТ					454,61		118,20	23,92	2 827,34
		2 ЭМ					2,95		0,77	10,32	7,95
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,04	23,93	0,96
		4 М					426,51		110,89	7,51	832,78
		3Т	чел.-ч	40,59		10,5534					
		3Тм	чел.-ч	0,01		0,0026					
		Итого по расценке					884,07		229,86		3 668,07
		ФОТ							118,24		2 828,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			118,24		2 828,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			57,94		1 385,87
		Всего по позиции							406,04		7 882,24
340	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	1 м3 бетона	6	1	6					
		1 ОТ					284,59		1 707,54	23,92	40 844,36
		2 ЭМ					755,45		4 532,70	10,32	46 777,46
		3Т	чел.-ч	26,4		158,4					
		Итого по расценке					1 040,04		6 240,24		87 621,82
		ФОТ							1 707,54		40 844,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			1 570,94		37 576,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			751,32		17 971,52
		Всего по позиции							8 562,50		143 170,15
341	ТЕР08-01-002-01	Разборка основания под фундаменты: песчаного основания	1 м3 основания	1,4	1	1,4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					23,76	0,8	26,61	23,92	636,51
		2 ЭМ					27,54	0,8	30,84	10,32	318,27
		3 в т.ч. ОТм					3,67	0,8	4,11	23,93	98,35
		4 М					193,16	0	0,00	7,51	
		3Т	чел.-ч	2,3	0,8	2,576					
		3Тм	чел.-ч	0,29	0,8	0,3248					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					244,46		57,45		954,78
		ФОТ							30,72		734,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			33,79		808,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			21,20		507,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>112,44</b>		<b>2 270,18</b>
<b>342</b>	<b>ТЕР08-01-002-01</b>	<b>Устройство основания под фундаменты: песчаного основания</b>	<b>1 м3</b>	<b>3,2</b>	<b>1</b>	<b>3,2</b>					
		1 ОТ					23,76		76,03	23,92	1 818,64
		2 ЭМ					27,54		88,13	10,32	909,50
		3 в т.ч. ОТм					3,67		11,74	23,93	280,94
		4 М					193,16		618,11	7,51	4 642,01
		ЗТ	чел.-ч	2,3		7,36					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,928					
		Итого по расценке					244,46		782,27		7 370,15
		ФОТ							87,77		2 099,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			96,55		2 309,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			60,56		1 448,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>939,38</b>		<b>11 128,40</b>
<b>343</b>	<b>ТЕР06-01-005-01</b>	<b>Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3</b>	<b>100 м3 бетона и железобетона в деле</b>	<b>0,0556</b>	<b>1</b>	<b>0,0556</b>					
		1 ОТ					4 717,28		262,28	23,92	6 273,74
		2 ЭМ					3 760,87		209,10	10,32	2 157,91
		3 в т.ч. ОТм					563,65		31,34	23,93	749,97
		4 М					5 624,42		312,72	7,51	2 348,53
		ЗТ	чел.-ч	441,28		24,535168					
		ЗТм	чел.-ч	34,58		1,922648					
		Итого по расценке					14 102,57		784,10		10 780,18
		ФОТ							293,62		7 023,71
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			299,49		7 164,18
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58		58			170,30		4 073,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 253,89</b>		<b>22 018,11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,6712	1	5,6712	416,33		2 361,09	7,51	17 731,79
		Всего по позиции							2 361,09		17 731,79
345	ТЕР06-01-111-01	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных	100 м3 железобетона в деле	0,0044	1	0,0044					
		1 ОТ					26 345,59		115,92	23,92	2 772,81
		2 ЭМ					8 733,85		38,43	10,32	396,60
		3 в т.ч. ОТм					913,36		4,02	23,93	96,20
		4 М					9 037,44		39,76	7,51	298,60
		ЗТ	чел.-ч	2412,6		10,61544					
		ЗТм	чел.-ч	56,59		0,248996					
		Итого по расценке					44 116,88		194,11		3 468,01
		ФОТ							119,94		2 869,01
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	%	102		102			122,34		2 926,39
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве	%	58		58			69,57		1 664,03
		Всего по позиции							386,02		8 058,43
346	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,446	1	0,446	416,33		185,68	7,51	1 394,46
		Всего по позиции							185,68		1 394,46
347	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,069	1	0,069					
		1 ОТ					141,57		9,77	23,92	233,70
		2 ЭМ					37,70		2,60	10,32	26,83
		3 в т.ч. ОТм					2,61		0,18	23,93	4,31
		4 М					238,37		16,45	7,51	123,54
		ЗТ	чел.-ч	12,64		0,87216					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,01104					
		Итого по расценке					417,64		28,82		384,07
		ФОТ							9,95		238,01
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	%	102		102			10,15		242,77
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве	%	58		58			5,77		138,05
		Всего по позиции							44,74		764,89
348	ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,069	1	0,069	11 286,00		778,73	7,51	5 848,26
		Всего по позиции							778,73		5 848,26
349	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0704	1	0,0704					
		1 ОТ					396,68		27,93	23,92	668,09
		2 ЭМ					48,00		3,38	10,32	34,88
		3 в т.ч. ОТм					20,74		1,46	23,93	34,94
		4 М					996,78		70,17	7,51	526,98
		ЗТ	чел.-ч	39,51		2,781504					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,089408					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 441,46		101,48		1 229,95
		ФОТ							29,39		703,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			29,63		708,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,24		388,42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>147,35</b>		<b>2 327,02</b>
350	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см // 30*30 см	100 м2 покрытия	0,1976	1	0,1976					
		1 ОТ					3 430,14		677,80	23,92	16 212,98
		2 ЭМ					35,24		6,96	10,32	71,83
		3 в т.ч. ОТм					21,02		4,15	23,93	99,31
		4 М					17 587,47		3 475,28	7,51	26 099,35
		ЗТ	чел.-ч	310,42		61,338992					
		ЗТм	чел.-ч	1,72		0,339872					
		Итого по расценке					21 052,85		4 160,04		42 384,16
		ФОТ							681,95		16 312,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			763,78		18 269,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			443,27		10 602,99
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 367,09</b>		<b>71 256,91</b>
351	ТССЦ-101-2416	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,928	1	5,928	24,60		145,83	7,51	1 095,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>145,83</b>		<b>1 095,18</b>
352	ТЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,03672	1	0,03672					
		1 ОТ					4 390,55		161,22	23,92	3 856,38
		2 ЭМ					88,87		3,26	10,32	33,64
		3 в т.ч. ОТм					27,93		1,03	23,93	24,65
		4 М					15 989,12		587,12	7,51	4 409,27
		ЗТ	чел.-ч	378,17		13,8864024					
		ЗТм	чел.-ч	2,16		0,0793152					
		Итого по расценке					20 468,54		751,60		8 299,29
		ФОТ							162,25		3 881,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			162,25		3 881,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			79,50		1 901,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>993,35</b>		<b>14 082,02</b>
353	ТССЦ-101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2	-3,7	1	-3,7	108,21		-400,38	7,51	-3 006,85
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-400,38</b>		<b>-3 006,85</b>
354	ТССЦ-101-5581	Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм, темно-серые	м2	3,7	1	3,7	86,36		319,53	7,51	2 399,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>319,53</b>		<b>2 399,67</b>
355	ТССЦ-101-4266	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная"	кг	1,504	1	1,504	54,19		81,50	7,51	612,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>81,50</b>		<b>612,07</b>
<b>Тамбур</b>											
356	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,137	1	0,137					
		1 ОТ					753,20		103,19	23,92	2 468,30
		2 ЭМ					45,58		6,24	10,32	64,40
		3 в т.ч. ОТм					23,52		3,22	23,93	77,05
		3Т	чел.-ч	69,87		9,57219					
		3Тм	чел.-ч	1,44		0,19728					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>798,78</b>		<b>109,43</b>		<b>2 532,70</b>
		ФОТ							106,41		2 545,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			94,70		2 265,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			52,14		1 247,22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>256,27</b>		<b>6 045,28</b>
357	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,137	1	0,137					
		1 ОТ					396,68		54,35	23,92	1 300,05
		2 ЭМ					48,00		6,58	10,32	67,91
		3 в т.ч. ОТм					20,74		2,84	23,93	67,96
		4 М					996,78		136,56	7,51	1 025,57
		3Т	чел.-ч	39,51		5,41287					
		3Тм	чел.-ч	1,27		0,17399					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>1 441,46</b>		<b>197,49</b>		<b>2 393,53</b>
		ФОТ							57,19		1 368,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			64,05		1 532,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			37,17		889,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>298,71</b>		<b>4 814,91</b>
358	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщ.10 мм)	100 м2 стяжки	0,137	1	0,137					
		Высота 5 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ					5,02	6	4,13	23,92	98,79
		2 ЭМ					8,64	6	7,10	10,32	73,27
		3 в т.ч. ОТм					3,43	6	2,82	23,93	67,48
		4 М					245,52	6	201,82	7,51	1 515,67
		ЗТ	чел.-ч	0,5	6	0,411					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,17262					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>259,18</b>		<b>213,05</b>		<b>1 687,73</b>
		ФОТ							6,95		166,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			7,78		186,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			4,52		108,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>225,35</b>		<b>1 982,03</b>
359	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,5038	1	0,5038					
		1 ОТ					753,20		379,46	23,92	9 076,68
		2 ЭМ					45,58		22,96	10,32	236,95
		3 в т.ч. ОТм					23,52		11,85	23,93	283,57
		ЗТ	чел.-ч	69,87		35,200506					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,725472					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>798,78</b>		<b>402,42</b>		<b>9 313,63</b>
		ФОТ							391,31		9 360,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			348,27		8 330,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			191,74		4 586,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>942,43</b>		<b>22 230,77</b>
360	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,137	1	0,137					
		1 ОТ					3 430,14		469,93	23,92	11 240,73
		2 ЭМ					35,24		4,83	10,32	49,85
		3 в т.ч. ОТм					21,02		2,88	23,93	68,92
		4 М					17 587,47		2 409,48	7,51	18 095,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	310,42		42,52754					
		ЗТм	чел.-ч	1,72		0,23564					
		Итого по расценке					21 052,85		2 884,24		29 385,77
		ФОТ							472,81		11 309,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			529,55		12 666,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			307,33		7 351,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 721,12</b>		<b>49 403,85</b>
361	ТССЦ-101-6511	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,004795	1	0,004795	19 934,93		95,59	7,51	717,88
		<b>Всего по позиции</b>							<b>95,59</b>		<b>717,88</b>
362	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2 поверхности	0,137	1	0,137					
		1 ОТ					1 158,80		158,76	23,92	3 797,54
		2 ЭМ					45,56		6,24	10,32	64,40
		3 в т.ч. ОТм					27,95		3,83	23,93	91,65
		4 М					117,20		16,06	7,51	120,61
		ЗТ	чел.-ч	89,76		12,29712					
		ЗТм	чел.-ч	2,14		0,29318					
		Итого по расценке					1 321,56		181,06		3 982,55
		ФОТ							162,59		3 889,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			144,71		3 461,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			71,54		1 711,24
		<b>Всего по позиции</b>							<b>397,31</b>		<b>9 155,17</b>
363	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	34,935	1	34,935	4,65		162,45	7,51	1 220,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>162,45</b>		<b>1 220,00</b>
364	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка: Ветонит LR	т	0,03288	1	0,03288	8 541,17		280,83	7,51	2 109,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>280,83</b>		<b>2 109,03</b>
365	ТЕР15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолок, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,137	1	0,137					
		1 ОТ					428,98		58,77	23,92	1 405,78
		2 ЭМ					4,70		0,64	10,32	6,60
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,02	23,93	0,48
		4 М					1 058,29		144,99	7,51	1 088,87
		ЗТ	чел.-ч	37,4		5,1238					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00137					
		Итого по расценке					1 491,97		204,40		2 501,25
		ФОТ							58,79		1 406,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			58,79		1 406,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			28,81		689,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>292,00</b>		<b>4 596,58</b>
366	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,39	1	0,39					
		1 ОТ					864,84		337,29	23,92	8 067,98
		2 ЭМ					135,82		52,97	10,32	546,65
		3 в т.ч. ОТм					68,89		26,87	23,93	643,00
		4 М					797,70		311,10	7,51	2 336,36
		ЗТ	чел.-ч	75,4		29,406					
		ЗТм	чел.-ч	6,07		2,3673					
		Итого по расценке					1 798,36		701,36		10 950,99
		ФОТ							364,16		8 710,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			364,16		8 710,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			178,44		4 268,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 243,96</b>		<b>23 930,35</b>
367	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,39	1	0,39					
		1 ОТ					910,69		355,17	23,92	8 495,67
		2 ЭМ					41,13		16,04	10,32	165,53
		3 в т.ч. ОТм					25,02		9,76	23,93	233,56
		4 М					106,37		41,48	7,51	311,51
		ЗТ	чел.-ч	73,8		28,782					
		ЗТм	чел.-ч	1,9		0,741					
		Итого по расценке					1 058,19		412,69		8 972,71
		ФОТ							364,93		8 729,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			324,79		7 769,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			160,57		3 840,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>898,05</b>		<b>20 582,58</b>
368	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	99,45	1	99,45	4,65		462,44	7,51	3 472,92
		<b>Всего по позиции</b>							<b>462,44</b>		<b>3 472,92</b>
369	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка: Ветонит LR	т	0,0936	1	0,0936	8 541,17		799,45	7,51	6 003,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>799,45</b>		<b>6 003,87</b>
370	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	1	0,39					
		1 ОТ					366,58		142,97	23,92	3 419,84
		2 ЭМ					9,05		3,53	10,32	36,43
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,05	23,93	1,20
		4 М					598,72		233,50	7,51	1 753,59
		ЗТ	чел.-ч	32,73		12,7647					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0039					
		Итого по расценке					974,35		380,00		5 209,86
		ФОТ							143,02		3 421,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100		100			143,02		3 421,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49		49			70,08		1 676,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>593,10</b>		<b>10 307,21</b>

**Итого по разделу 40 Общестроительные работы входные группы (тамбур) :**

Итого прямые затраты (справочно)	57 046,14
в том числе:	
Оплата труда рабочих	6 984,28
Эксплуатация машин	5 941,89
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	211,05
Материалы	44 119,97
Строительные работы	68 062,67
в том числе:	
оплата труда	6 984,28
эксплуатация машин и механизмов	5 941,89
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	211,05
материалы	44 119,97
накладные расходы	7 161,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							3 854,75		
		Итого ФОТ (справочно)							7 195,33		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 161,78		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 854,75		
		<b>Итого по разделу 40 Общестроительные работы входные группы (тамбур)</b>							<b>68 062,67</b>		
<b>Раздел 41. Эвакуационные входы</b>											
371	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкци й	3,25	1	3,25					
		1 ОТ					384,88		1 250,86	23,92	29 920,57
		2 ЭМ					719,50		2 338,38	10,32	24 132,08
		3 в т.ч. ОТм					92,27		299,88	23,93	7 176,13
		4 М					110,67		359,68	7,51	2 701,20
		ЗТ	чел.-ч	32,37		105,2025					
		ЗТм	чел.-ч	5,64		18,33					
		Итого по расценке					1 215,05		3 948,92		56 753,85
		ФОТ							1 550,74		37 096,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 442,19		34 499,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			961,46		22 999,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 352,57</b>		<b>114 253,73</b>
372	ТССЦ-201-0599	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	3,25	1	3,25	11 362,00		36 926,50	7,51	277 318,02
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 926,50</b>		<b>277 318,02</b>
373	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкци й	0,8	1	0,8					
		1 ОТ					454,30		363,44	23,92	8 693,48
		2 ЭМ					650,80		520,64	10,32	5 373,00
		3 в т.ч. ОТм					77,31		61,85	23,93	1 480,07
		4 М					110,67		88,54	7,51	664,94
		ЗТ	чел.-ч	39,13		31,304					
		ЗТм	чел.-ч	4,72		3,776					
		Итого по расценке					1 215,77		972,62		14 731,42
		ФОТ							425,29		10 173,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			395,52		9 461,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			263,68		6 307,60
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 631,82</b>		<b>30 500,42</b>
374	ТСЦЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,8	1	0,8	12 289,00		9 831,20	7,51	73 832,31
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 831,20</b>		<b>73 832,31</b>
375	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	1	0,56					
		1 ОТ					454,61		254,58	23,92	6 089,55
		2 ЭМ					2,95		1,65	10,32	17,03
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,09	23,93	2,15
		4 М					426,51		238,85	7,51	1 793,76
		ЗТ	чел.-ч	40,59		22,7304					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0056					
		Итого по расценке					884,07		495,08		7 900,34
		ФОТ							254,67		6 091,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			254,67		6 091,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			124,79		2 984,93
		<b>Всего по позиции</b>							<b>874,54</b>		<b>16 976,97</b>

**Итого по разделу 41 Эвакуационные входы :**

Итого прямые затраты (справочно)	52 174,32
в том числе:	
Оплата труда рабочих	1 868,88
Эксплуатация машин	2 860,67
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	361,82
Материалы	47 444,77
Строительные работы	55 616,63
в том числе:	
оплата труда	1 868,88
эксплуатация машин и механизмов	2 860,67
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	361,82
материалы	47 444,77
накладные расходы	2 092,38
сметная прибыль	1 349,93
Итого ФОТ (справочно)	2 230,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							2 092,38		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 349,93		
		<b>Итого по разделу 41 Эвакуационные входы</b>							<b>55 616,63</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 551 184,04		33 872 902,83
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							421 326,96		10 078 140,92
		Эксплуатация машин							103 037,42		1 063 346,22
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17 513,95		419 108,79
		Материалы							3 026 819,66		22 731 415,69
		Строительные работы							3 878 055,88		45 799 789,04
		в том числе:									
		оплата труда							383 637,23		9 176 602,57
		эксплуатация машин и механизмов							97 282,75		1 003 958,03
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16 889,03		404 154,45
		материалы							2 781 262,95		20 887 284,79
		накладные расходы							403 711,21		9 656 944,95
		сметная прибыль							212 161,74		5 074 998,70
		Монтажные работы							341 819,51		4 068 482,05
		в том числе:									
		оплата труда							37 689,73		901 538,35
		эксплуатация машин и механизмов							5 754,67		59 388,19
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							624,92		14 954,34
		материалы							245 556,71		1 844 130,90
		накладные расходы							34 875,86		834 236,15
		сметная прибыль							17 942,54		429 188,46
		Оборудование							42 524,49		211 771,95
		<b>Итого</b>							<b>4 262 399,88</b>		<b>50 080 043,04</b>
		Итого ФОТ (справочно)							438 840,91		10 497 249,71
		Итого накладные расходы (справочно)							438 587,07		10 491 181,10
		Итого сметная прибыль (справочно)							230 104,28		5 504 187,16
		НДС 20%							852 479,98		10 016 008,61
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>5 114 879,86</b>		<b>60 096 051,65</b>

Составил: Главный специалист

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Г.Ф.Вильданова)

Проверил: Главный инженер

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Г.И.Янбердина)

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.