

1120

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

2. Республика Башкортостан  
Республика Башкортостан

ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский колледж", расположенного по адресу: г.Стерлитамак, ул.Ибрагимова,14  
(наименование стройки)

ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский колледж", расположенного по адресу: г.Стерлитамак, ул.Ибрагимова,14  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Капитальный ремонт (замена окон) общежития ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский колледж", расположенного по адресу: г.Стерлитамак, ул.Ибрагимова,14  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание Дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость 1 062,56 тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ 885,46 тыс.руб.  
монтажных работ 0,00 тыс.руб.  
оборудования 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 139,21 тыс.руб.  
Средства на оплату труда машинистов 1,59 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 447,34 чел.-ч.  
Нормативные затраты труда машинистов 4,84 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Окна</b>												
<b>Демонтаж оконных блоков</b>												
1	ГЭСНр56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,6188	1	0,6188						
		Итого прямые затраты										8 374,92
		ФОТ										8 342,27
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90						7 508,07
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						3 920,87
		<b>Всего по позиции</b>										<b>19 803,83</b>
												32 003,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,26	1	0,26					
		Итого прямые затраты									9 876,55
		ФОТ									9 806,78
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 826,10
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					4 609,19
		Всего по позиции							89 660,92		23 311,84
3	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,2223	1	0,2223					
		Итого прямые затраты									902,80
		ФОТ									902,80
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					812,52
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					424,32
		Всего по позиции							9 625,01		2 139,64
<b>Монтаж оконных блоков</b>											
4	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,6188	1	0,6188					
		Итого прямые затраты									55 284,96
		ФОТ									28 832,52
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					28 025,21
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					13 479,20
		Всего по позиции							156 414,63		96 789,37
5	ФСБЦ-11.3.02.04-0042	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	61,88	1	61,88	4 687,74	1,41	6 609,71		409 008,85
		Всего по позиции									409 008,85
6	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,494	1	0,494					
		Итого прямые затраты									9 791,26
		ФОТ									2 950,36
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 867,75
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 379,29
		Всего по позиции							28 417,61		14 038,30
7	ФСБЦ-11.3.03.01-0008	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм	м	49,4	1	49,4	308,01	1,41	434,29		21 453,93
		Всего по позиции									21 453,93
8	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	5,2	1	5,2	326,12	1,2	391,34		2 034,97
		Всего по позиции									2 034,97
<b>Внутренние Оконные откосы</b>											
9	ГЭСНр61-03-004-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,117	1	0,117					
		Итого прямые затраты									15 246,44
		ФОТ									12 628,58
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					11 239,44
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					5 556,58
		Всего по позиции							273 867,18		32 042,46
10	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,468	1	0,468					
		Итого прямые затраты									27 929,03
		ФОТ									25 391,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					22 852,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 575,56
		Всего по позиции							131 104,55		61 356,93
11	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	49,14	1	49,14	335,17	1,41	472,59		23 223,07
		Всего по позиции									23 223,07
12	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	1,17	1	1,17					2 726,23
		Итого прямые затраты									2 384,08
		ФОТ									2 317,33
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 317,33
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 114,56
		Всего по позиции							5 263,35		6 158,12
13	ФСБЦ-11.3.03.13-0047	Уголки из ПВХ, размеры 40x40 мм	10 м	11,7	1	11,7	264,61	1,2	317,53		3 715,10
		Всего по позиции									3 715,10
<b>Наружные Оконные откосы</b>											
14	ГЭСНр61-03-004-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,234	1	0,234					30 492,86
		Итого прямые затраты									25 257,16
		ФОТ									22 478,87
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					11 113,15
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					273 867,01
		Всего по позиции									64 084,88
15	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,351	1	0,351					9 101,96
		Итого прямые затраты									9 075,40
		ФОТ									8 167,86
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 779,90
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					59 970,71
		Всего по позиции									21 049,72
16	ФСБЦ-04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	298,35	1	298,35	19,16	1,24	23,76		7 088,80
		Всего по позиции									7 088,80
17	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,318	1	6,318	68,29	1,65	112,68		711,91
		Всего по позиции									711,91
18	ГЭСН15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,351	1	0,351					2 899,97
		Итого прямые затраты									2 603,30
		ФОТ									2 342,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 084,27
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					18 026,24
		Всего по позиции									6 327,21
19	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,022113	1	0,022113	52 265,82	1,85	96 691,77		2 138,15
		Всего по позиции									2 138,15
<b>Установка наружного оконного водоотлива</b>											
20	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,494	1	0,494					6 913,11
		Итого прямые затраты									6 240,24
		ФОТ									5 616,22
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 870,51
		Всего по позиции							31 173,77		15 399,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ФСБЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм Всего по позиции	м	49,4	1	49,4	419,80	1,21	507,96		25 093,22
Прочие работы											25 093,22
22	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора Итого прямые затраты ФОТ	100 т	0,08545	1	0,08545					4 142,58
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					4 142,58
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					3 811,17
		Всего по позиции							114 411,82		9 776,49
23	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки Итого прямые затраты ФОТ	т	8,545	1	8,545					6 843,10
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					2 249,36
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					2 069,41
		Всего по позиции							1 158,83		9 902,23
24	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Всего по позиции	т	8,545	1	8,545			859,54		7 344,77
25	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км Всего по позиции Итого по смете: Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Перевозка Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Перевозка Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) НДС 20% ВСЕГО по смете Справочно затраты труда рабочих затраты труда машинистов	т	8,545	1	8,545			172,12		1 470,77
		Всего по позиции									1 470,77
		Итого по смете:									693 809,31
		Всего прямые затраты (справочно)									139 213,92
		в том числе:									2 068,27
		Оплата труда рабочих									1 593,00
		Эксплуатация машин									542 118,58
		Оплата труда машинистов (Отм)									8 815,54
		Материалы									885 464,40
		Перевозка									876 648,86
		Строительные работы									139 213,92
		Строительные работы									2 068,27
		в том числе:									1 593,00
		оплата труда									542 118,58
		эксплуатация машин и механизмов									128 935,23
		оплата труда машинистов (Отм)									62 719,86
		материалы									8 815,54
		накладные расходы									140 806,92
		сметная прибыль									128 935,23
		Перевозка									62 719,86
		Всего ФОТ (справочно)									177 092,88
		Всего накладные расходы (справочно)									1 062 557,28
		Всего сметная прибыль (справочно)									
		НДС 20%									
		ВСЕГО по смете									
		Справочно									
		затраты труда рабочих					447,34281				
		затраты труда машинистов					4,844866				

Министерство здравоохранения  
Республики Башкортостан  
**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник отдела развития  
имущественного комплекса  
Сагитова Л.Ф. 

Составил:

*Сметчик Л.Ф. Матвеева РИ*

Проверил:

*Нач. отд. И.В. Мещеряков ВЕ*

