

Номер закупки: 081-0025188

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-354841
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Солнечногорский д. Задороно
(объект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Геофизика" от ЦРП-10/0,4 кВ № 13 до ЦРП-10/0,4 кВ № 9 п.Поварово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задороно

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно технического задания

| Наименование работ (услуг) | | | СОСТАВ ЛОТА: | Условия исполнения |
|-------------------------------------|---|--|---|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ | | |
| <input type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений | | | |
| <input type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации | | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение авторского надзора | | | |
| <input type="checkbox"/> | Проведение государственной экспертизы | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ" | | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление оборудования | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ) | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии. | |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input checked="" type="checkbox"/> | да |
| | <input type="checkbox"/> | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 3 336 629,12 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| в т.ч. | |
| ПИР | 60 803,05 руб. |
| АН | 0,00 руб. |
| СМР | 3 175 761,77 руб. |
| Оборудование | 0,00 руб. |
| ПНР | 47 829,06 руб. |
| Прочие | 0,00 руб. |
| Непредвиденные работы и затраты | 52 235,24 руб. |

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/> | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| <input type="checkbox"/> | Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 27 ноября 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С.Жук

I-354841

Идентификатор
инвестиционного проекта:

реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Геофизика" от ЦРП-10/0,4 кВ № 13 до ЦРП-10/0,4 кВ № 9 п. Поварово (перустроительство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР МО, Солнечногорский р-н, д. Задорново

они́де

**Наименование
инвестиционного проекта:**

[illegible]

| год | год |
|--|------|
| Год соответствующий полугодью выполнения ПИР | 2026 |
| Год, соответствующий полугодью строительства | 2026 |
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР | Нет |

| | СМР | Оборуд. | ПНР | ПНР | Расшифровка "прочих" | | | Итого: руб. |
|--|--------------|---------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|--|--------------|
| | | | | | Создание здания | Строительный материал | Прочие работы на инженерные работы и затраты | |
| Не застрахованные объемы на начало года оставлены в смете оплаты строительства, без НДС | 2 603 083,42 | 0,00 | 39 204,15 | 49 838,56 | 105 801,20 | 56 543,15 | 85 631,54 | 2 940 102,02 |
| Не застрахованные объемы на начало года оставлены в смете оплаты строительства, без НДС (без затрат Заказчика) | 2 603 083,42 | 0,00 | 39 204,15 | 49 838,56 | 0,00 | 0,00 | 42 815,77 | 2 734 941,90 |

| Жил/п | Наименование | Расшифровка ПНР | | | | Расшифровка "прочих" | | | | Итого: руб. |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|------------------|
| | | СМР | Оборуд. | ПНР | ПНР | Авторский надзор | Совмещение здания | Строительный материал | Прочие работы на инженерные работы и затраты | |
| 1 | Стоимость строительства не застрахованных объектов в текущих ценах сметного расчета | 2 358 838,96 | 0,00 | 35 322,97 | 45 162,63 | 0,00 | 95 874,80 | 51 238,20 | -0,00 | 2 644 258,06 |
| | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал" | | | | | | | | | |
| | 2022/2021 | 114,631427330594 | 114,631427330594 | 114,631427330594 | 114,631427330594 | 114,631427330594 | 114,631427330594 | 114,631427330594 | 114,631427330594 | 114,631427330594 |
| | 2023/2022 | 109,09466260827 | 109,09466260827 | 109,09466260827 | 109,09466260827 | 109,09466260827 | 109,09466260827 | 109,09466260827 | 109,09466260827 | 109,09466260827 |
| | 2024/2023 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 |
| | 2025/2024 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 |
| | 2026/2025 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 |
| | 2027/2026 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | 2028/2027 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | 2029/2028 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | 2030/2029 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| 3 | Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах | | | | | | 95 874,80 | 51 238,20 | 38 798,74 | 185 911,74 |
| | Предельная стоимость лота в прогнозируемых ценах года полугодия строительства | 2 603 083,42 | 0,00 | 39 204,15 | 49 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 815,77 | 2 734 941,91 |
| 4 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 2 603 083,42 | 0,00 | 39 204,15 | 49 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 815,77 | 2 734 941,91 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат** | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| | Предельная стоимость лота в прогнозируемых ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат | 2 603 083,42 | 0,00 | 39 204,15 | 49 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 815,77 | 2 734 941,90 |
| 6 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 2 603 083,42 | 0,00 | 39 204,15 | 49 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 815,77 | 2 734 941,90 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Предельная стоимость лота в прогнозируемых ценах года полугодия строительства с учетом НДС | 3 175 761,77 | 0,00 | 47 825,06 | 60 803,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 235,24 | 3 336 625,12 |

*Сравнение стоимости лота выполняется с незааказанным остатком в пропорционам уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (Смр, Сопм, Сопмд) с учетом ранее предоставленных торгово-закупочных процедур по лотному лоту, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (С.ко), без учета НДС необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (Смр, Сопм, Сопмд). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Главный специалист

А.О. Давыдова

Начальник СДО

О.А.Шиткина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От Солнечногорский РЭС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-25-00-211203/143/С8 от 25.03.2025

Заказчик (далее – Заявитель): Филатов Алексей Валентинович

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Земельный участок с жилым строением

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 141540, Московская обл., г. Солнечногорск, д. Задорино

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

- 1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

| № п/п | Диспетчерское наименование, напряжение | Марка кабеля/провода, сечение | Длина ликвидируемого участка, м. | Инв. номер |
|-------|--|---|----------------------------------|------------|
| 1 | ВЛ 10 кВ фид. "Геофизика" от ЦРП-13 до ЦРП-9 п.Поварово. | А-70 *фактически СИП-3 1х70 Опоры 5 шт. | 340 | 031-030356 |

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

- 2.1. Мероприятия по восстановлению воздушных линий:

- 2.1.1.

| № п/п | Наименование линий, напряжение | Марка провода, сечение | Протяжённость трассы, м. | Наименование опор | Кол-во опор |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|---|
| 1 | ВЛ 10 кВ фид. Геофизика от оп.113 до оп.119 | Изолированный алюминиевый провод сечением 3(1х70) | 420 | Определить проектом | 9 опор, из них: 4-трёхстоечные 3-двухстоечные 2-одностоечные |
| 2 | ВЛ 10 кВ фид. Геофизика от нов.оп.114 до нов.оп.1 | Изолированный алюминиевый провод сечением 3(1х70) | 30 | Определить проектом | 1-двухстоечная |

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью СЭС - филиал – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.

9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2450cae2

***Заместитель директора
департамента перспективного
развития сети и инженерного
обеспечения ТП ПАО «Россети
Московский регион»
Т.К.Колодяжный***

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

С25-2353-1 И-25-00-211203

Филатов Алексей Валентинович Земельный участок с жилым строением 141540, Московская обл., г. Солнечногорск, д. Задорино 141540, Московская обл., г. Солнечногорск, д. Задорино

(наименование стройки)

| № п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сметная стоимость: | |
| 1,1 | строительных и монтажных работ | 2 358,859 |
| 1,2 | оборудования | - |
| 1,3 | ПИР | 45,163 |
| 1,4 | прочих затрат | 260,236 |
| | в том числе: | |
| | ПНР | 35,526 |
| | Содержание службы заказчика | 95,875 |
| | Строительный контроль | 51,238 |
| | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 77,597 |
| | Прочие | - 0,000 |
| | Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС): | |
| | Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года | 2 664,258 |
| | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год | 2 664,258 |
| | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год | - |
| | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год | - |
| | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год | - |
| | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год | - |
| | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год | - |
| | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год | - |
| | Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.: | |
| | 2025 год | 107,40 |
| | 2026 год | 105,50 |
| | 2027 год | 104,10 |
| | 2028 год | 104,10 |
| | 2029 год | 104,10 |
| | 2030 год | 104,10 |
| | 2031 год | 104,10 |
| | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 2 762,836 |
| | в том числе: | |
| | строительных и монтажных работ | 2 446,137 |
| | оборудования | - |
| | ПИР | 46,834 |
| | ПНР | 36,840 |
| | Содержание службы заказчика | 99,422 |
| | Строительный контроль | 53,134 |
| | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 80,469 |
| | Прочие | - 0,000 |
| | Сметная стоимость всего: | 2 762,836 |
| | НДС | 552,567 |
| | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 3 315,403 |

Ответственный исполнитель:

Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Утвержден: « » 20 г.

| | | |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Сводный сметный расчет в сумме: | 3 197,11 | тыс. руб. |
|------------------------------------|----------|-----------|

« » 20 г.

Филатов Алексей Валентинович Земельный участок с жилым строением 141540, Московская обл., г. Солнечногорск, д. Задорино 141540, Московская обл., г. Солнечногорск, д. Задорино

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

| № пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства. | | | | | | | |
| 1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Демонтаж ВЛ 6-10 кВ (1км) | 81,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39 |
| 2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02 | Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 70 мм2 | 1 715,94 | 315,95 | 0,00 | 0,00 | 2 031,89 |
| 3 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03 | Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 70 мм2 | 122,57 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 145,13 |
| | | Итого по Главе 2 | 1 919,90 | 338,51 | 0,00 | 0,00 | 2 258,42 |
| | | Итого по Главам 1-2 | 1 919,90 | 338,51 | 0,00 | 0,00 | 2 258,42 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения. | | | | | | | |
| 4-6 | | Временные здания и сооружения | 48,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 56,46 |
| | | Итого по Главе 8 | 48,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 56,46 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 1967,90 | 346,98 | 0,00 | 0,00 | 2 314,87 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты. | | | | | | | |
| 7-8 | | ПНР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,53 | 35,53 |
| 9-11 | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 37,39 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 43,98 |
| | | Итого по Главе 9 | 37,39 | 6,59 | 0,00 | 35,53 | 79,51 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 2 005,29 | 353,57 | 0,00 | 35,53 | 2 394,38 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. | | | | | | | |
| 12-14 | | Строительный контроль 2,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 51,24 |
| 15-17 | | Содержание службы заказчика-застройщика 3,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 95,87 |
| | | Итого по Главе 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,11 | 147,11 |
| | | Итого по Главам 1-10 | 2 005,29 | 353,57 | 0,00 | 182,64 | 2 541,50 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. | | | | | | | |
| 18-20 | | ПИР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 | 45,16 |
| | | Итого по Главе 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 | 45,16 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 2 005,29 | 353,57 | 0,00 | 227,80 | 2 586,66 |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. | | | | | | | |
| 21-23 | | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 60,158 | 10,608 | 0,000 | 6,832 | 77,597 |
| Всего по сводному расчету г. без НДС. | | | 2 065,45 | 364,18 | 0,00 | 234,63 | 2 664,26 |
| 24 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 413,09 | 72,84 | 0,00 | 46,93 | 532,85 |
| | | Всего с НДС | 2 478,54 | 437,01 | 0,00 | 281,56 | 3 197,11 |

Ответственный исполнитель:

Жбанов В. В.