

ПРИКАЗ

ОТ 10.07.2025

№ 740

О корректировке сметной стоимости проекта I-223500

В связи с корректировкой сметной стоимости проектно-сметной документации, выполненной ООО «Инжпроектстрой» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва, и на основании протокола от 07.07.2025 № 1578 «Проведения комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию: «Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))» по договору №НМ-103/23-ПИР от 25.08.2023г (I-223500, шифр: НМ-103/23-ПИР-СМР), выполненную в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Технические показатели:		Кол-во	Ед. изм.
1.1.	Корпус 2БКТП - 250 кВА 10/0,4 с внутренним оборудованием (согласно опросному листу)	1	шт.
1.2.	Трансформатор ТМГ-11 250/10/0,4	2	шт.
1.3.	Комплект ТМ/ИВКЭ «ТОРАЗ КП ТП ИВКЭ НМ.1020.L» с ПО АРМ-Д- КП-ТОРАЗ	1	шт.
1.4.	Протяженность КЛ 10 кВ (ТП нов.- ТП 2119 яч.1)	0,045	км.
1.5.	Протяженность КЛ 10 кВ (ТП нов.- КРУН 24 яч.3)	0,029	км.
1.6.	Протяженность КЛ 10 кВ (ТП нов. – ТП 2103 яч. 5)	0,027	км.
1.7.	Кабель АСБл 3х120	0,117	км.
1.8.	Протяженность 2 КЛ 0,4 кВ (до ВРЩ больницы)	0,033	км.
1.9.	Протяженность 2 КЛ 0,4 кВ (до ВРЩ д. 23)	0,048	км.
1.10	Протяженность 2 КЛ 0,4 кВ (до ВРЩ д.12)	0,045	км.
1.11	Протяженность 2 КЛ 0,4 кВ (до ВРЩ поликлиники)	0,045	км.
1.12	Протяженность 2 КЛ 0,4 кВ (до ВРЩ больницы)	0,037	км.
1.13	КАбель АПВБШп(г) 4х120	0,591	км.
1.14	Благоустройство (восстановление газона)	347	м.кв.

Стоимость строительства:	в базовых ценах 2000		в текущих ценах 2024	
ВСЕГО:	3 117,96	тыс. руб.	24 816,54	тыс. руб.
в том числе:				
СМР	257,46	тыс. руб.	3 465,81	тыс. руб.
Оборудование	2 500,10	тыс. руб.	18 000,75	тыс. руб.
ПНР	32,23	тыс. руб.	976,77	тыс. руб.
Прочие затраты	224,07	тыс. руб.	1 788,29	тыс. руб.
ПИР	104,10	тыс. руб.	584,92	тыс. руб.

2. Руководителю отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества в соответствии с настоящим приказом, и расчетом оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.

3. Приказ об утверждении проектно-сметной документации от 04.06.2025 № 573 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления капитального строительства Д.И. Карпухина

Директор



В.А. Складчиков

Рассылается: зам. директора по капитальному строительству, начальнику УБ, начальнику ОИПЭиФ, начальнику управления логистики и МТО, главному специалисту ОБиОП УКС Смирновой С.А.

Д.В. Денисов
(916) 817-59-05