

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2026 г.

" " 2026 г.

Наименование программного продукта

Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Владимирская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Владимирская область

(наименование стройки)

03. Производственная база г. Лакинск Собинский РЭС, инв. № 110000000669

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03

Производственная база г. Лакинск Собинский РЭС, инв. № 110000000669

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на IV квартал 2025 года

Сметная стоимость	1 097,33 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	330,60 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	4,70 тыс. руб.
строительных работ	1 026,16 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	553,4065655 чел.-ч.
монтажных работ	71,17 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	8,5914075 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Внутренние работы

1	ГЭСНР 57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,054		0,054					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			4,338927					2 502,39
		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	69,87	1,15	4,338927			576,73		2 502,39
		2 ЭМ	чел.-ч.								5,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,089424					29,69
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44	1,15	0,089424	37,32	1,53	57,10		5,11
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,44	1,15	0,089424			332,00		29,69
		Итого прямые затраты									2 537,19
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,2808	0,00				0,00
		ФОТ									2 532,08
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					2 253,55
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 240,72
		Всего по позиции							111 693,70		6 031,46
2	ГЭСНР 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (28,2+5,4)	100 м2	0,336		0,336					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			28,70952					15 305,62
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч.	74,3	1,15	28,70952			533,12		15 305,62
		2 ЭМ	чел.-ч.								129,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,13524					44,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	1,15	0,13524	37,32	1,53	57,10		7,72
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,35	1,15	0,13524			332,00		44,90
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64	1,15	0,633696	115,43	1,61	185,84		117,77
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28	1,15	1,267392			2,91		3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	999-9900	Итого прямые затраты		4,41		1,48176	0,00				15 479,70
		Строительный мусор	<i>m</i>								0,00
	Пр/812-097.0-1	ФОТ									15 350,52
		НР Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	90		90					13 815,47
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45					6 907,73
3	ГЭСН 46-04-006-02	Всего по позиции							107 746,73		36 202,90
		Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	<i>100 м2</i>	0,054		0,054					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.5	<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i>									
		ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1	ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			3,249693					1 688,35
	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	<i>чел.-ч.</i>	52,33	1,15	3,249693			519,54		1 688,35
		ЭМ									14,40
		ОТм(ЗТм)	<i>чел.-ч.</i>			0,252126					83,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<i>маш.-ч</i>	4,06	1,15	0,252126	37,32	1,53	57,10		14,40
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	<i>чел.-ч.</i>	4,06	1,15	0,252126			332,00		83,71
		Итого прямые затраты									1 786,46
		ФОТ									1 772,06
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 612,57
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					921,47
		Всего по позиции							80 009,26		4 320,50
4	ГЭСНр 62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	<i>м2</i>	5,4		5,4					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.5	<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i>									
		ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1	ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			3,6018					1 839,87
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	<i>чел.-ч.</i>	0,58	1,15	3,6018			510,82		1 839,87
		Итого прямые затраты									1 839,87
		ФОТ									1 839,87
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 655,88
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					846,34
		Всего по позиции							804,09		4 342,09
5	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	<i>100 м2</i>	0,054		0,054					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i>									
		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	<i>При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</i>									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты:									
		ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875;									
		ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525;									
		ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875;									
		НР 0,9;									
		СП 0,85									
	1	ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			1,257525					807,53
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	<i>чел.-ч.</i>	15	1,5525	1,257525			642,16		807,53
		ЭМ									2,42
		ОТм(ЗТм)	<i>чел.-ч.</i>			0,0045563					2,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<i>маш.-ч</i>	0,01	1,6875	0,0009113	37,32	1,53	57,10		0,05
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	<i>чел.-ч.</i>	0,01	1,6875	0,0009113			332,00		0,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<i>маш.-ч</i>	0,04	1,6875	0,003645			650,83		2,37
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	<i>чел.-ч.</i>	0,04	1,6875	0,003645			649,43		2,37
		4 М									86,78
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	<i>м2</i>	0,44		0,02376	531,44	1,31	696,19		16,54
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	<i>кв</i>	0,15		0,0081	56,11	1,54	86,41		0,70
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	<i>т</i>	0,032		0,001728	24 995,33	1,61	40 242,48		69,54
		Итого прямые затраты									899,40
		ФОТ									810,20
	Пр/812-015.0-1;□п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					729,18
	Пр/774-015.0;□п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					337,45
		Всего по позиции							36 407,96		1 966,03
6	ГЭСН 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	<i>100 м2</i>	0,054		0,054					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i>									
		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	<i>При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</i>									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты:									
		ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875;									
		ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525;									
		ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875;									
		НР 0,9;									
		СП 0,85									
	1	ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			5,281605					3 122,85
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	<i>чел.-ч.</i>	63	1,5525	5,281605			591,27		3 122,85
		ЭМ									9,58
		ОТм(ЗТм)	<i>чел.-ч.</i>			0,0164025					10,08
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	<i>маш.-ч</i>	0,02	1,6875	0,0018225	30,61	1,53	46,83		0,09
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	<i>чел.-ч.</i>	0,02	1,6875	0,0018225			332,00		0,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<i>маш.-ч</i>	0,16	1,6875	0,01458			650,83		9,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,16	1,6875	0,01458				649,43		9,47
	4 М										285,46
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,04536	531,44	1,31	696,19			31,58
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,01674	56,11	1,54	86,41			1,45
14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	0,055		0,00297	52 790,33	1,61	84 992,43			252,43
	Итого прямые затраты ФОТ										3 427,97
Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						3 132,93
Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						2 819,64
											1 304,87
7	14.3.02.01-0392	Всего по позиции							139 860,74		7 552,48
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	1,782		1,782	456,84	1,81	826,88			1 473,50
	Объем: 1,782=0,054*33										
8	14.3.01.01-0113	Всего по позиции							826,88		1 473,50
	Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	т	0,001188		0,001188	72 673,80	1,46	106 103,75			126,05
9	ГЭСН 15-07-003-02	Всего по позиции							106 102,69		126,05
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,282		0,282						
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35										
421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты:										
	ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525;										
	ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	НР 0,9;										
	СП 0,85										
1-100-36	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,6155005						1 002,18
	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч.	3,69	1,5525	1,6155005			620,35			1 002,18
	2 ЭМ										20,98
91.06.06-046	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч.			0,0237938						13,94
	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0047588	30,61	1,53	46,83				0,22
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,6875	0,0047588				332,00		1,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,019035				650,83		12,39
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,04	1,6875	0,019035				649,43		12,36
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,6875	1,3419675	4,52	1,38	6,24			8,37
	4 М										24,48
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00282	35,71	1,12	40,00			0,11
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,282	56,11	1,54	86,41			24,37
	Итого прямые затраты ФОТ										1 061,58
Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						1 016,12
Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						914,51
											423,21
10	14.3.01.02-0300	Всего по позиции							8 508,16		2 399,30
	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	3,8916		3,8916	185,26	1,46	270,48			1 052,60
11	ГЭСН 15-01-019-05	Всего по позиции							270,48		1 052,60
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,282		0,282						
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35										
421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты:										
	ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525;										
	ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	НР 0,9;										
	СП 0,85										
1-100-36	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			50,4614043						31 303,73
	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч.	115,26	1,5525	50,4614043			620,35			31 303,73
	2 ЭМ										70,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,7851938						276,46
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,6875	0,03807			1 592,23			60,62
4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,08	1,6875	0,03807				746,36		28,41
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,6875	0,1284863	37,32	1,53	57,10			7,34
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,27	1,6875	0,1284863				332,00		42,66
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,6875	0,6186375	2,31	1,67	3,86			2,39
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,3	1,6875	0,6186375				332,00		205,39
	4 М										13,14
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,02397	35,71	1,12	40,00			0,96
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,141	56,11	1,54	86,41			12,18
	Итого прямые затраты ФОТ										31 663,68
Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						31 580,19
											28 422,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 153,15
12	14.1.06.02-0011	Всего по позиции Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	<i>m</i>	0,10575		0,10575	36 038,35	1,19	259 712,77 42 885,64		73 239,00 4 535,16
13	06.2.05.03-0007	Всего по позиции Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	<i>м2</i>	28,2		28,2	945,92	1,31	42 885,67 1 239,16		4 535,16 34 944,31
		Объем: 28,2=0,282*100									
14	04.3.02.09-0741	Всего по позиции Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	<i>m</i>	0,0141		0,0141	98 938,35	1,97	1 239,16 194 908,55		34 944,31 2 748,21
15	ГЭСН 11-01-004-12	Всего по позиции Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике	<i>100 м2</i>	0,054		0,054			194 908,51		2 748,21
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/нр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1 ОТ (ЗТ)		<i>чел.-ч.</i>			2,6709832					1 571,53
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	<i>чел.-ч</i>	11,67	1,5525	0,9783545			528,27		516,84
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	<i>чел.-ч</i>	7,31	1,5525	0,6128339			576,73		353,44
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	<i>чел.-ч</i>	12,88	1,5525	1,0797948			649,43		701,25
	2 ЭМ										4,15
	ОТм(ЗТм)		<i>чел.-ч.</i>			0,0063788					4,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<i>маш.-ч</i>	0,07	1,6875	0,0063788			650,83		4,15
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	<i>чел.-ч.</i>	0,07	1,6875	0,0063788			649,43		4,14
	4 М										395,63
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	<i>КВт-ч</i>	2,1		0,1134			8,34		0,95
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	<i>м2</i>	111,8		6,0372	12,83	1,16	14,88		89,83
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	<i>кг</i>	0,5		0,027	56,11	1,54	86,41		2,33
	14.5.04.08-0011	Мастика клеящая акриловая для теплоизоляционных, гидроизоляционных материалов, ПВХ, ГВЛ, ДСП, МДФ, расход 0,30-0,60 кг/м2	<i>m</i>	0,0473		0,0025542	69 263,74	1,71	118 441,00		302,52
		Итого прямые затраты									1 975,45
	Пр/812-011.0-1;□ п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 575,67
	Пр/774-011.0;□ п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 588,28
											870,56
16	ГЭСН 11-01-022-01	Всего по позиции Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	<i>100 м2</i>	0,054		0,054			82 116,48		4 434,29
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/нр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1 ОТ (ЗТ)		<i>чел.-ч.</i>			9,9470228					6 387,58
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	<i>чел.-ч.</i>	118,65	1,5525	9,9470228			642,16		6 387,58
	2 ЭМ										212,39
	ОТм(ЗТм)		<i>чел.-ч.</i>			0,3298726					163,33
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	<i>маш.-ч</i>	0,82	1,6875	0,0747225			1 592,23		118,98
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	<i>чел.-ч.</i>	0,82	1,6875	0,0747225			746,36		55,77
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<i>маш.-ч</i>	0,76	1,6875	0,069255	37,32	1,53	57,10		3,95
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	<i>чел.-ч.</i>	0,76	1,6875	0,069255			332,00		22,99
	91.07.03-010	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л	<i>маш.-ч</i>	1,25	1,6875	0,1139063	21,49	1,53	32,88		3,75
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	<i>чел.-ч.</i>	1,25	1,6875	0,1139063			332,00		37,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<i>маш.-ч</i>	0,28	1,6875	0,025515			650,83		16,61
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	<i>чел.-ч.</i>	0,28	1,6875	0,025515			649,43		16,57
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	<i>маш.-ч</i>	0,51	1,6875	0,0464738			392,52		18,24
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	<i>чел.-ч.</i>	0,51	1,6875	0,0464738			649,43		30,18
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	<i>маш.-ч</i>	32	1,6875	2,916	13,11	1,33	17,44		50,86
	4 М										3 398,89
	01.7.03.01-0001	Вода	<i>м3</i>	0,401		0,021654	35,71	1,12	40,00		0,87
	01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	<i>кг</i>	284		15,336	70,90	1,31	92,88		1 424,41
	01.7.17.05-0021	Карборунд	<i>кг</i>	2		0,108	170,43	1,31	223,26		24,11
	02.2.05.03-0011	Щебень андезитовый фракционный № 1, фракция 10-15 мм	<i>м3</i>	1,39		0,07506	10 235,94	1,26	12 897,28		968,07
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	<i>м3</i>	0,8		0,0432			756,25		32,67
	03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ О 42,5Н	<i>m</i>	0,909		0,049086	4 885,85	1,69	8 257,09		405,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.03.01-0063		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,01		0,00054	16 496,03	1,01	16 660,99		9,00
14.4.02.04-0142		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	70		3,78	79,88	1,77	141,39		534,45
		Итого прямые затраты									10 162,19
Пр/812-011.0-1;□ п.25		ФОТ									6 550,91
Пр/774-011.0;□ п.16		НР Полы	%	112		0,9	100,8				6 603,32
		СП Полы	%	65		0,85	55,25				3 619,38
		Всего по позиции							377 497,96		20 384,89
17	ГЭСН 11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,054		0,054					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			10,0417563					5 937,39
1-100-32		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч.	119,78	1,5525	10,0417563			591,27		5 937,39
	2	ЭМ									81,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,4100625					157,83
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36	1,6875	0,032805			1 592,23		52,23
4-100-050		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,36	1,6875	0,032805			746,36		24,48
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3	1,6875	0,2095875	37,32	1,53	57,10		11,97
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	2,3	1,6875	0,2095875			332,00		69,58
91.07.08-024		Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,56	1,6875	0,142155	2,31	1,67	3,86		0,55
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,56	1,6875	0,142155			332,00		47,20
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,6875	0,025515			650,83		16,61
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,28	1,6875	0,025515			649,43		16,57
	4	М									3 676,13
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,1		0,0054	35,71	1,12	40,00		0,22
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,027	56,11	1,54	86,41		2,33
04.3.02.09-0102		Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0027	37 800,30	1,97	74 466,59		201,06
06.2.02.01-0081		Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, декорированная методом сериографии, с многоцветным рисунком, толщина 11 мм	м2	102		5,508	538,85	1,17	630,45		3 472,52
		Итого прямые затраты									9 852,71
		ФОТ									6 095,22
Пр/812-011.0-1;□ п.25		НР Полы	%	112		0,9	100,8				6 143,98
Пр/774-011.0;□ п.16		СП Полы	%	65		0,85	55,25				3 367,61
		Всего по позиции							358 598,15		19 364,30
18	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0243		0,0243	36 038,35	1,19	42 885,64		1 042,12
		Всего по позиции							42 885,60		1 042,12
19	ГЭСНр 65-01-005-06	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 ШТ	0,03		0,03					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,03=3/100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			6,693					4 103,34
1-100-35		Средний разряд работы 3,5	чел.-ч.	194	1,15	6,693			613,08		4 103,34
	2	ЭМ									3,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,00483					3,14
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,15	0,00483			650,83		3,14
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	1,15	0,00483			649,43		3,14
	4	М									9,32
01.7.07.29-0111		Пакля смоляная пропитанная	кг	0,4		0,012	92,95	1,31	121,76		1,46
14.4.02.04-0175		Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0012		0,000036	57 199,55	1,77	101 243,20		3,64
14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0019		0,000057	60 697,21	1,22	74 050,60		4,22
		Итого прямые затраты									4 118,94
19.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26		0,0078	0,00				0,00
		ФОТ									4 106,48
Пр/812-099.2-1		НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103		103					4 229,67
Пр/774-099.2		СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52		52					2 135,37
		Всего по позиции							349 466,00		10 483,98
20	18.1.10.10-0015	Смеситель для душа, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм	КОМПЛ	3		3	1 460,94	1,39	2 030,71		6 092,13
		Всего по позиции							2 030,71		6 092,13

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСНр 65-01-006-01	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 ШТ	0,03		0,03					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,03=3/100									
	1-100-35	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,5	чел.-ч.		96	1,15	3,312 3,312		613,08		2 030,52 2 030,52
		2 ЭМ									8,06
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч		0,33	1,15	0,02277 0,011385		37,32	1,53	57,10 0,65
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.		0,33	1,15	0,011385				332,00 3,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,33	1,15	0,011385				650,83 7,41
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,33	1,15	0,011385				649,43 7,39
	01.7.07.29-0320	4 М Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг		7		0,21	177,57	1,31	232,62	78,79 48,85
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т		0,024		0,00072	30 350,05	1,37	41 579,57	29,94
		Итого прямые затраты									2 128,54
	Пр/812-099.2-1	ФОТ НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%		103		103				2 041,69 2 102,94
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%		52		52				1 061,68
		Всего по позиции								176 438,67	5 293,16
22	18.2.06.10-1010	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съёмная решетка, диаметр выпуска 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, размеры 150х150х240 мм	КОМПЛ		3		3	3 485,33	1,39	4 844,61	14 533,83
		Всего по позиции								4 844,61	14 533,83
23	ГЭСНр 65-01-008-01	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,027		0,027					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.		52,56	1,15	1,631988 1,631988			576,73	941,22 941,22
		2 ЭМ									2,20
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч		0,1	1,15	0,00621 0,003105		37,32	1,53	57,10 0,18
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.		0,1	1,15	0,003105				332,00 1,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,1	1,15	0,003105				650,83 2,02
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,1	1,15	0,003105				649,43 2,02
	01.7.15.03-0014	4 М Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т		0,0012		0,0000324	145 801,49	1,16	169 129,73	5,48 5,48
		Итого прямые затраты									951,95
23.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,04		0,00108	0,00				0,00
	Пр/812-099.2-1	ФОТ НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103		103					944,27 972,60
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52		52					491,02
		Всего по позиции								89 465,56	2 415,57
24	24.3.03.13-0003	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м	2,7		2,7				127,03	342,98
		Всего по позиции								127,03	342,98
25	ГЭСН 10-04-014-04	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,054		0,054					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/нр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1-100-35	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,5	чел.-ч.		43,5	1,5525	3,6468225 3,6468225			613,08	2 235,79 2 235,79
		4 М									28 382,02
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-ч	8,1508			0,4401432			8,34	3,67
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			5,4	2 490,64	2,11	5 255,25	28 378,35
		Итого прямые затраты									30 617,81
	Пр/812-010.0-1;□п.25	ФОТ НР Деревянные конструкции	%	108		0,9	97,2				2 235,79 2 173,19
	Пр/774-010.0;□п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		0,85	46,75				1 045,23
		Всего по позиции								626 596,85	33 836,23
26	ГЭСН 17-01-002-05	Установка туалетных полочек	10 ШТ	0,3		0,3					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/np_2020_п.58_пп. 6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,3=3/10									
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,0	чел. -ч.			2,934225					1 905,57
	01.7.03.04-0001	4 М Электрэнергия	чел. -ч.	6,3	1,5525	2,934225			649,43		1 905,57
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 ШТ		0,052	0,0156			8,34		0,13
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	м	0,0002		0,00006	110 308,96	1,25	137 886,20		8,27
		Итого прямые затраты									1 915,93
	Пр/812-016.0-1;□ п.25	ФОТ НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9					1 905,57
	Пр/774-016.0;□ п.16	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					2 075,17
27	18.2.06.04-0041	Всего по позиции Полочка туалетная стеклянная прямоугольная, на двух кронштейнах, с металлическим ободком, длина 390 мм	ШТ	3			3	647,82	1,85	17 191,03 1 198,47	5 157,31 3 595,41
28	ГЭСНр 62-04-011-01	Всего по позиции Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	120,45		120,45				1 198,47	3 595,41
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ср.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1-100-16	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 1,6	чел. -ч.			80,34015					41 039,36
		Итого прямые затраты	чел. -ч.	0,58	1,15	80,34015			510,82		41 039,36
	Пр/812-096.0-1	ФОТ НР Малярные работы	%	90		90					41 039,36
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					36 935,42
29	ГЭСН 15-02-019-03	Всего по позиции Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,25		0,25				804,09	96 852,89
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ср.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп. 6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,25=25/100									
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0	чел. -ч.			12,6101813					7 272,67
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел. -ч.	32,49	1,5525	12,6101813			576,73		7 272,67
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш. -ч	0,02	1,6875	0,0084375			1 592,23		19,63
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел. -ч.	0,02	1,6875	0,0084375			746,36		133,75
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	0,21	1,6875	0,0885938	37,32	1,53	57,10		13,43
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,21	1,6875	0,0885938			332,00		6,30
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш. -ч	0,7	1,6875	0,2953125	2,31	1,67	3,86		5,06
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,7	1,6875	0,2953125			332,00		1,14
	01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	0,51		0,1275	35,71	1,12	40,00		98,04
		Итого прямые затраты									5,10
	Пр/812-015.0-1;□ п.25	ФОТ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5,10
	Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 431,15
30	04.3.02.09-1526	Всего по позиции Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	112,5		112,5	43,39	1,24	53,80		7 406,42
		Объем: 112,5=0,25*450									6 665,78
31	14.3.01.01-0113	Всего по позиции Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	м	0,005		0,005	72 673,80	1,46	106 103,75		3 084,77
32	ГЭСН 15-04-006-03	Всего по позиции Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,9545		0,9545				106 104,00	530,52
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ср.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп. 6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
1-100-40	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			6,8906548					4 475,00
		Средний разряд работы 4,0	чел. -ч.	4,65	1,5525	6,8906548			649,43		4 475,00
	2	ЭМ									11,40
91.06.06-048		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			0,0322144					15,81
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	0,01	1,6875	0,0161072	37,32	1,53	57,10		0,92
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,01	1,6875	0,0161072			332,00		5,35
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,01	1,6875	0,0161072			650,83		10,48
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,01	1,6875	0,0161072			649,43		10,46
	4	М									8,25
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,09545	56,11	1,54	86,41		8,25
		Итого прямые затраты									4 510,46
		ФОТ									4 490,81
Пр/812-015.0-1;□ п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 041,73
Пр/774-015.0;□ п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 870,42
33	14.3.01.01-0113	Всего по позиции							10 919,44		10 422,61
		Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	т	0,0098314		0,0098314	72 673,80	1,46	106 103,75		1 043,15
34	ГЭСН 15-04-027-05	Всего по позиции							106 103,91		1 043,15
		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,2045		1,2045					
421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3		<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i>									
		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
1-100-39	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			17,7242175					11 381,78
		Средний разряд работы 3,9	чел. -ч.	10,9	1,35	17,7242175			642,16		11 381,78
	2	ЭМ									32,68
91.06.06-048		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			0,0650431					37,08
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	0,01	1,35	0,0162608	37,32	1,53	57,10		0,93
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,01	1,35	0,0162608			332,00		5,40
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,03	1,35	0,0487823			650,83		31,75
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,03	1,35	0,0487823			649,43		31,68
	4	М									1 790,27
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,52998	531,44	1,31	696,19		368,97
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,180675	56,11	1,54	86,41		15,61
14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0349305	24 995,33	1,61	40 242,48		1 405,69
		Итого прямые затраты									13 241,81
		ФОТ									11 418,86
Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100					11 418,86
Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49					5 595,24
35	ГЭСН 15-04-025-08	Всего по позиции							25 119,06		30 255,91
		Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,602		0,602					
421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3		<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i>									
		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
421/np_2020_п.58_пп.6		<i>При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</i>									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
1-100-35	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			43,739514					26 815,82
		Средний разряд работы 3,5	чел. -ч.	46,8	1,5525	43,739514			613,08		26 815,82
	2	ЭМ									73,31
91.06.06-048		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			0,1219051					75,94
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	0,01	1,6875	0,0101588	37,32	1,53	57,10		0,58
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,01	1,6875	0,0101588			332,00		3,37
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,11	1,6875	0,1117463			650,83		72,73
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,11	1,6875	0,1117463			649,43		72,57
	4	М									5 527,05
01.7.10.17-0141		Пемза	кг	1,44		0,86688	2 507,62	1,31	3 284,98		2 847,68
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,50568	531,44	1,31	696,19		352,05
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,18662	56,11	1,54	86,41		16,13
14.4.01.01-0003		Грунтовка ГФ-021	т	0,0075		0,004515			95 312,40		430,34
14.5.05.01-0002		Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,0113		0,0068026	78 632,99	1,22	95 932,25		652,59
14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0507		0,0305214	24 995,33	1,61	40 242,48		1 228,26
		Итого прямые затраты									32 492,12
		ФОТ									26 891,76
Пр/812-015.0-1;□ п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					24 202,58
Пр/774-015.0;□ п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 200,42
36	14.4.02.04-0252	Всего по позиции							112 782,59		67 895,12
		Краска масляная МА-25, цветная	т	0,0110587		0,0110587	61 813,88	1,77	109 410,57		1 209,94
37	ГЭСН 15-04-007-01	Всего по позиции							109 410,69		1 209,94
		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6025		0,6025					
421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3		<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i>									
		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
421/np_2020_п.58_пп.6		<i>При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</i>									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Результатирующие коэффициенты: <i>ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875;</i> <i>ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525;</i> <i>ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875;</i> <i>НР 0,9;</i> <i>СП 0,85</i>									
1-100-32	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			40,7452073					24 091,42
		Средний разряд работы 3,2	чел. -ч.	43,56	1,5525	40,7452073			591,27		24 091,42
	2	ЭМ									100,21
91.06.06-046		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			0,1728422					105,79
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш. -ч	0,02	1,6875	0,0203344	30,61	1,53	46,83		0,95
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,02	1,6875	0,0203344			332,00		6,75
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,15	1,6875	0,1525078			650,83		99,26
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,15	1,6875	0,1525078			649,43		99,04
	4	М									2 980,08
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,5061	531,44	1,31	696,19		352,34
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,186775	56,11	1,54	86,41		16,14
14.5.11.02-0101		Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0307275	52 790,33	1,61	84 992,43		2 611,60
		Итого прямые затраты									27 277,50
		ФОТ									24 197,21
Пр/812-015.0-1;□ п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					21 777,49
Пр/774-015.0;□ п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 078,14
38	14.3.01.01-0113	Всего по позиции Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	т	0,01205		0,01205	72 673,80	1,46	98 146,27 106 103,75		59 133,13 1 278,55
39	14.3.02.01-0392	Всего по позиции Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 Объем: 18,075=0,6025*30	кг	18,075		18,075	456,84	1,81	106 103,73 826,88		1 278,55 14 945,86
40	ГЭСН 15-01-047-17	Всего по позиции Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления	100 м2	0,513		0,513			826,88		14 945,86
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ср.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
	421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		Результатирующие коэффициенты: <i>ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85</i>									
		1-100-38 1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,8									
		чел. -ч.				140,17212					88 993,88
		чел. -ч.		176	1,5525	140,17212			634,89		88 993,88
	2	ЭМ									2 618,01
		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			4,6227713					2 793,32
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	0,76	1,6875	0,6579225	37,32	1,53	57,10		37,57
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,76	1,6875	0,6579225			332,00		218,43
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	4,58	1,6875	3,9648488			650,83		2 580,44
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	4,58	1,6875	3,9648488			649,43		2 574,89
	4	М									63 033,40
01.6.04.01-0043		Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С-D, толщина 15-17 мм	м2	105		53,865	673,20	1,69	1 137,71		61 282,75
01.7.15.03-0012		Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т	0,0085		0,0043605	132 574,59	1,16	153 786,52		670,59
01.7.15.14-0301		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 ШТ	4,928		2,528064	341,78	1,25	427,23		1 080,06
		Итого прямые затраты									157 438,61
40.1	09.2.02.01-0001	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем	м2	105		53,865	122,91	1	122,91		6 620,55
		ФОТ									91 787,20
Пр/812-015.0-1;□ п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					82 608,48
Пр/774-015.0;□ п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					38 229,37
41	ГЭСНм 08-03-594-11	Всего по позиции Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 Объем: 0,08=8/100	100 ШТ	0,08		0,08			555 354,80		284 897,01
	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			20,288					13 569,02
1-100-42		Средний разряд работы 4,2	чел. -ч.	253,6		20,288			668,82		13 569,02
	2	ЭМ									184,77
		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			0,1584					120,52
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш. -ч	0,99		0,0792			1 615,19		127,92
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел. -ч.	0,99		0,0792			872,37		69,09
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,99		0,0792			650,83		51,55
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,99		0,0792			649,43		51,43
91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш. -ч	1,14		0,0912			38,71		3,53
91.21.19-031		Станки сверлильные	маш. -ч	0,7		0,056	23,89	1,32	31,53		1,77
	4	М									2 752,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		2,8	5,87	0,94	5,52		15,46
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1		0,08	37,71	1,64	61,84		4,95
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,1		0,168	155,63	0,91	141,62		23,79
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,4		0,832	174,93	1,16	202,92		168,83
	04.3.02.14-0101	Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа	т	0,005		0,0004	5 338,16	1,44	7 686,95		3,07
	08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 5-12 мм	т	0,56		0,0448	67 306,50	0,83	55 864,40		2 502,73
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	3		0,24	79,88	1,77	141,39		33,93
		Итого прямые затраты									16 627,07
41.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					271,38
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					13 689,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					13 278,85
		Всего по позиции							464 487,13		37 158,97
42	20.3.03.07-0094	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт	ШТ	8		8	2 925,00	1,41	4 124,25		32 994,00
		Всего по позиции							4 124,25		32 994,00
43	ГЭСНр 67-01-009-01	Смена: выключателей	100 ШТ	0,03		0,03					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ШТ *1,15; ШТм *1,15 Объем: 0,03=3/100									
	1-100-35	1 ОТ (ШТ) Средний разряд работы 3,5	чел.-ч. чел.-ч.	24,1		0,83145 0,83145			613,08		509,75 509,75
		Итого прямые затраты									509,75
	Пр/812-101.0-1	ФОТ НР Электромонтажные работы	%	91		91					509,75
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48					463,87
		Всего по позиции							40 610,00		1 218,30
44	20.4.01.01-1059	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цветной, IP54	ШТ	3		3	233,22	1,46	340,50		1 021,50
		Всего по позиции							340,50		1 021,50
45	ГЭСНр 62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,02		0,02					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ШТ *1,15; ШТм *1,15 Объем: 0,02=2/100									
	1-100-32	1 ОТ (ШТ) Средний разряд работы 3,2	чел.-ч. чел.-ч.	63,4		1,4582 1,4582			591,27		862,19 862,19
		2 ЭМ ОТм(ШТм)	чел.-ч.			0,00023					0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00023			650,83		0,15
	4-100-040	ОТм(ШТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01		0,00023			649,43		0,15
		4 М Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,002	56,11	1,54	86,41		12,91
	01.7.20.08-0051	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000172	60 697,21	1,22	74 050,60		0,17
	14.5.05.01-0012										12,74
		Итого прямые затраты									875,40
	Пр/812-096.0-1	ФОТ НР Малярные работы	%	90		90					862,34
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					776,11
		Всего по позиции							102 409,50		2 048,19
46	ГЭСНр 62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,04		0,04					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ШТ *1,15; ШТм *1,15 Объем: 0,04=4/100									
	1-100-24	1 ОТ (ШТ) Средний разряд работы 2,4	чел.-ч. чел.-ч.	74,1		3,4086 3,4086			547,65		1 866,72 1 866,72
		2 ЭМ ОТм(ШТм)	чел.-ч.			0,00046					0,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00046			650,83		0,30
	4-100-040	ОТм(ШТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01		0,00046			649,43		0,30
		4 М Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,004	56,11	1,54	86,41		26,71
	01.7.20.08-0051	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,000356	60 697,21	1,22	74 050,60		0,35
	14.5.05.01-0012										26,36
		Итого прямые затраты									1 894,03
	Пр/812-096.0-1	ФОТ НР Малярные работы	%	90		90					1 867,02
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					1 680,32
		Всего по позиции							110 829,50		4 433,18
47	ГЭСН 15-02-024-03	Разборка коробов	100 м2	0,0243		0,0243					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	571/np_2022_п.83_м.2_стр.2_смб.3	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций ЭМ *0,8; М *0; ЗТ *0,8; ЗТм *0,8 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*0,8=1,08; М 0; ЗТ (0,35+1)*0,8=1,08; ЗТм (0,35+1)*0,8=1,08									
1-100-32	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			3,989088					2 358,63
	2	ЭМ	чел. -ч.	152	1,08	3,989088			591,27		2 358,63
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел. -ч.	0,31	1,08	0,0081356	37,32	1,53	57,10		9,17
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,31	1,08	0,0081356			332,00		26,03
91.07.08-024		Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш. -ч	1,7	1,08	0,0446148	2,31	1,67	3,86		0,46
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	1,7	1,08	0,0446148			332,00		2,70
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,5	1,08	0,013122			650,83		0,17
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,5	1,08	0,013122			649,43		14,81
01.7.15.06-0064		Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,002	0	0	76 630,40	1,25	95 788,00		8,54
01.7.20.08-0102		Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	1,71	0	0	185,32	1,54	285,39		8,52
03.1.01.01-0002		Гипс строительный Г-3	т	0,49	0	0	4 338,27	1,3	5 639,75		0,00
04.3.01.07-0025		Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,03	0	0	3 392,36	1,19	4 036,91		0,00
14.1.01.01-0004		Клей казеиновый, марок В-107, ОБ	т	0,0048	0	0	649 322,35	1,38	896 064,84		0,00
		Итого прямые затраты									2 393,83
Пр/812-015.0-1		ФОТ									2 384,66
Пр/774-015.0		НР Отделочные работы	%	100		100					2 384,66
		СП Отделочные работы	%	49		49					1 168,48
48	ГЭСН 15-02-024-03	Всего по позиции							244 731,28		5 946,97
		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: коробов	100 м2	0,0243		0,0243					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
1-100-32	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			5,734314					3 390,53
	2	ЭМ	чел. -ч.	152	1,5525	5,734314			591,27		3 390,53
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел. -ч.	0,31	1,6875	0,0127119	37,32	1,53	57,10		14,34
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,31	1,6875	0,0127119			332,00		40,68
91.07.08-024		Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш. -ч	1,7	1,6875	0,0697106	2,31	1,67	3,86		0,73
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	1,7	1,6875	0,0697106			332,00		4,22
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,5	1,6875	0,0205031			650,83		0,27
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,5	1,6875	0,0205031			649,43		23,14
01.7.15.06-0064		Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,002		0,0000486	76 630,40	1,25	95 788,00		13,34
01.7.20.08-0102		Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	1,71		0,041553	185,32	1,54	285,39		13,32
03.1.01.01-0002		Гипс строительный Г-3	т	0,49		0,011907	4 338,27	1,3	5 639,75		191,09
04.3.01.07-0025		Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,03		0,000729	3 392,36	1,19	4 036,91		4,66
14.1.01.01-0004		Клей казеиновый, марок В-107, ОБ	т	0,0048		0,0001166	649 322,35	1,38	896 064,84		11,86
		Итого прямые затраты									67,15
		ФОТ									2,94
Пр/812-015.0-1;□п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 636,64
Пр/774-015.0;□п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 431,21
		Всего по позиции							335 548,56		8 153,83
49	01.6.01.01-0001	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм Объем: 2,5515=0,0243*105	м2	2,5515		2,5515	171,98	1,59	273,45		697,71
50	ГЭСН 17-01-010-01	Всего по позиции							273,45		697,71
		Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 ШТ	0,04		0,04					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,04=4/100									
1-100-30	1	ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			1,343223					774,68
	2	ЭМ	чел. -ч.	21,63	1,5525	1,343223			576,73		774,68
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел. -ч.	0,02	1,6875	0,0108	37,32	1,53	57,10		6,23
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,02	1,6875	0,00135			332,00		6,59
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,14	1,6875	0,00945			650,83		0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	1,6875	0,00945			649,43		6,14
01.7.15.14-1054	4 М	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 ШТ	4,04		0,1616	224,80	1,25	281,00		293,44 45,41
14.5.01.07-1000		Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	7,14		0,2856	768,53	1,13	868,44		248,03
		Итого прямые затраты ФОТ									1 080,94 781,27 850,80
Пр/812-016.0-1;□ п.25		НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9					
Пр/774-016.0;□ п.16		СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					478,14
51	07.2.06.02-0002	Всего по позиции Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм	ШТ	4		4	483,10	0,9	60 247,00 434,79		2 409,88 1 739,16
		Всего по позиции							434,79		1 739,16
		Итого прямые затраты по разделу 1 в том числе									569 759,16
		оплата труда									310 086,91
		эксплуатация машин и механизмов									3 633,52
		оплата труда машинистов (ОТм)									4 160,07
		материальные ресурсы									251 878,66
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									251 878,66
		Всего ФОТ (справочно)									314 246,98
		Всего накладные расходы									288 285,16
		Всего сметная прибыль									139 386,05
		Итого по разделу									997 430,37
		Справочно									
		затраты труда рабочих				518,6686925					
		затраты труда машинистов				7,8326682					
Раздел 2. Дверные проемы											
52	ГЭСНР 56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 2100х900-1шт; 2100х600-2шт	100 ШТ	0,03		0,03					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,03=3/100									
1-100-23	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,3	чел.-ч.			6,18585					3 357,74
	2	ЭМ	чел.-ч.	179,3	1,15	6,18585			542,81		3 357,74
91.18.01-508		Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97	1,15	0,136965	115,43	1,61	185,84		26,25 25,45
91.21.10-002		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93	1,15	0,273585			2,91		0,80
		Итого прямые затраты									3 383,99
52.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,315	0,00				0,00
		ФОТ									3 357,74
Пр/812-090.0-1		НР Проемы	%	90		90					3 021,97
Пр/774-090.0		СП Проемы	%	47		47					1 578,14
		Всего по позиции							266 136,67		7 984,10
53	ГЭСНР 56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0441		0,0441					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
1-100-22	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,2	чел.-ч.			1,8399402					989,81
		Итого прямые затраты	чел.-ч.	36,28	1,15	1,8399402			537,96		989,81
53.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,052038	0,00				0,00
		ФОТ									989,81
Пр/812-090.0-1		НР Проемы	%	90		90					890,83
Пр/774-090.0		СП Проемы	%	47		47					465,21
		Всего по позиции							53 193,88		2 345,85
54	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2100х900; 2100х800-3шт)	100 м2	0,0189		0,0189					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/нр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНР (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
1-100-36	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,6	чел.-ч.			2,6270116					1 629,67
	2	ЭМ	чел.-ч.	89,53	1,5525	2,6270116			620,35		1 629,67 421,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,4158945					349,80
91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,3090504			988,10		305,37
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	9,69	1,6875	0,3090504			872,37		269,61
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,0484785			1 615,19		78,30
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	1,52	1,6875	0,0484785			872,37		42,29
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0583656			650,83		37,99
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	1,83	1,6875	0,0583656			649,43		37,90
	4 М										195,32

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	ШТ	32,4		0,61236	241,35	1,13	272,73		167,01
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	м	0,00413		0,0000781	70 296,20	1,25	87 870,25		6,86
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,0019845	3 878,19	1,19	4 615,05		9,16
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,001512	5 764,42	1,41	8 127,83		12,29
		Итого прямые затраты ФОТ									2 596,45
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 979,47
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 924,04
											925,40
		Всего по позиции							288 142,33		5 445,89
55	11.2.02.01-1092	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	1,89		1,89	6 958,22	0,96	6 679,89		12 624,99
		Всего по позиции							6 679,89		12 624,99
56	ГЭСН 10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (2100х900-2шт)	100 м2	0,0252		0,0252					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/нр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1-100-33	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			7,7858682					4 660,15
		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч.	199,01	1,5525	7,7858682			598,54		4 660,15
		2 ЭМ									93,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,1841333					105,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05	1,6875	0,0446513	37,32	1,53	57,10		2,55
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,05	1,6875	0,0446513			332,00		14,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,6875	0,139482			650,83		90,78
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	3,28	1,6875	0,139482			649,43		90,58
		4 М									1 559,55
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	КВт-ч	24,39		0,614628			8,34		5,13
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутылка/чуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		11,214	24,39	1,64	40,00		448,56
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		0,73836	158,82	1,64	260,46		192,31
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	ШТ	92,63		2,334276	241,35	1,13	272,73		636,63
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 ШТ	65,2		1,64304	92,73	1,25	115,91		190,44
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 ШТ	8		0,2016	369,80	1,16	428,97		86,48
		Итого прямые затраты ФОТ									6 418,43
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					4 765,55
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					4 632,11
											2 227,89
		Всего по позиции							526 921,83		13 278,43
57	11.3.01.02-0012	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	2,52		2,52	9 144,55	1,29	11 796,47		29 727,10
		Всего по позиции							11 796,47		29 727,10
58	ГЭСНр 61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,037		0,037					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1-100-34	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			16,299203					9 874,22
		Средний разряд работы 3,4	чел.-ч.	383,06	1,15	16,299203			605,81		9 874,22
		2 ЭМ									75,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,1587115					87,41
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,57	1,15	0,1093535			668,60		73,11
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	2,57	1,15	0,1093535			649,43		71,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	1,15	0,049358	37,32	1,53	57,10		2,82
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,16	1,15	0,049358			332,00		16,39
		4 М									657,73
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,01295	35,71	1,12	40,00		0,52
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,1628	3 392,36	1,19	4 036,91		657,21
		Итого прямые затраты Строительный мусор ФОТ	м	8,1		0,2997	0,00				10 695,29
58.1	999-9900										0,00
											9 961,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					8 865,85
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					4 383,12
		Всего по позиции							647 142,16		23 944,26
		Итого прямые затраты по разделу 2									66 436,06
		в том числе									
		оплата труда									20 511,59
		эксплуатация машин и механизмов									617,17
		оплата труда машинистов (ОТм)									542,61
		материальные ресурсы									44 764,69
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									44 764,69
		Всего ФОТ (справочно)									21 054,20
		Всего накладные расходы									19 334,80
		Всего сметная прибыль									9 579,76
		Итого по разделу									95 350,62
		Справочно									
		затраты труда рабочих				34,737873					
		затраты труда машинистов				0,7587393					
Раздел 3. Вывоз мусора											
59	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	2,139558		2,139558			911,94		1 951,15
		Объем: 2,139558=0,2808+1,48176+0,0078+0,00108+0,00108+0,315+0,052038									
		Всего по позиции							911,94		1 951,15
60	47-2	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	2,139558		2,139558			755,68		1 616,82
		Всего по позиции							755,68		1 616,82
61	01-20-2-02-0015	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	2,139558		2,139558			462,35		989,22
		Всего по позиции							462,35		989,22
		Итого прямые затраты по разделу 3									4 557,19
		в том числе									
		перевозка									4 557,19
		Итого по разделу									4 557,19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									1 026 163,71
		в том числе									
		Всего прямые затраты									589 838,46
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									317 029,48
		эксплуатация машин и механизмов									4 065,92
		оплата труда машинистов (ОТм)									4 582,16
		материальные ресурсы									259 603,71
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									259 603,71
		перевозка									4 557,19
		ФОТ (справочно)									321 611,64
		накладные расходы									294 341,11
		сметная прибыль									141 984,14
		ВСЕГО монтажные работы									71 174,47
		в том числе									
		Всего прямые затраты									50 913,95
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									13 569,02
		эксплуатация машин и механизмов									184,77
		оплата труда машинистов (ОТм)									120,52
		материальные ресурсы									37 039,64
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									37 039,64
		ФОТ (справочно)									13 689,54
		накладные расходы									13 278,85
		сметная прибыль									6 981,67
		ВСЕГО по смете									1 097 338,18
		в том числе									
		Всего прямые затраты									640 752,41
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									330 598,50
		эксплуатация машин и механизмов									4 250,69
		оплата труда машинистов (ОТм)									4 702,68
		материальные ресурсы									296 643,35
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									296 643,35
		перевозка									4 557,19
		Всего ФОТ (справочно)									335 301,18
		Всего накладные расходы									307 619,96
		Всего сметная прибыль									148 965,81
		Справочно									
		затраты труда рабочих				553,4065655					
		затраты труда машинистов				8,5914075					
		Индекс-дефлятор по ИПЦ на 2026год									1,0534
		Итого с ИПЦ в ценах на 2026 год									1 155 936,04
Составил  инженер 1 категории Валиулина М.Р.											
Проверил  начальник СЭЗиС Косых М.С.											