

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2026 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Владимирская область

Владимирская область

(наименование стройки)

04. Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-04

Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на IV квартал 2025 года

Сметная стоимость	2 015,50 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	568,00 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	11,15 тыс. руб.
строительных работ	1 898,34 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	931,5947989 чел.-ч.
монтажных работ	117,16 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	21,8880896 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Оконные и дверные проемы

1	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных дополнений проемов: оконных с подоконными досками 1700х1200-5шт	100 м2	0,102		0,102					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15									
	1-100-24	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,4	чел.-ч.			19,400247					10 624,55
		2 ЭМ	чел.-ч.	165,39	1,15	19,400247			547,65		10 624,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,907902					51,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,907902	37,32	1,53	57,10		301,42
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	7,74	1,15	0,907902			332,00		301,42
		Итого прямые затраты									10 977,81
		ФОТ									10 925,97
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					9 942,63
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					5 681,50
		Всего по позиции							260 803,33		26 601,94
2	ГЭСН 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,102		0,102					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТМ *1,35									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,25; НР *0,9; СП *0,85									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Результурующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
1-100-32	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			22,9915625					13 594,22
		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч.	145,19	1,5525	22,9915625			591,27		13 594,22
	2	ЭМ									373,93
91.06.06-048		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,6781725					404,37
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	1,6875	0,1136025	37,32	1,53	57,10		6,49
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,66	1,6875	0,1136025			332,00		37,72
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,6875	0,56457			650,83		367,44
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	3,28	1,6875	0,56457			649,43		366,65
	4	М									3 900,38
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	КВТ-Ч	14,55		1,4841			8,34		12,38
01.7.06.02-0001		Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	300		30,6	24,39	1,64	40,00		1 224,00
01.7.06.11-0001		Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,6		1,5912	158,82	1,64	260,46		414,44
01.7.14.01-0002		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	ШТ	51,75		5,2785	241,35	1,13	272,73		1 439,61
01.7.15.07-0005		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 ШТ	38,9		3,9678	92,73	1,25	115,91		459,91
11.3.03.15-0021		Клинья пластиковые монтажные	100 ШТ	8		0,816	369,80	1,16	428,97		350,04
		Итого прямые затраты									
Пр/812-010.0-1;□		ФОТ									
п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					13 998,59
Пр/774-010.0;□		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					13 606,63
п.16											6 544,34
3	11.3.02.01-0017	Всего по позиции Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	10,2		10,2	4 527,58	1,37	376 704,61 6 202,78		38 423,87 63 268,36
		Всего по позиции							6 202,78		63 268,36
4	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,065		0,065					
421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
421/np_2020_п.58_пп.6		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результурующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
1-100-30	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,961739					1 131,39
		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	19,44	1,5525	1,961739			576,73		1 131,39
	2	ЭМ									10,24
91.06.06-048		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,0197438					11,43
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0043875	37,32	1,53	57,10		0,25
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,04	1,6875	0,0043875			332,00		1,46
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,6875	0,0153563			650,83		9,99
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	1,6875	0,0153563			649,43		9,97
	4	М									864,06
01.7.14.01-0002		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	ШТ	42,45		2,75925	241,35	1,13	272,73		752,53
11.3.03.15-0021		Клинья пластиковые монтажные	100 ШТ	4		0,26	369,80	1,16	428,97		111,53
4.1	11.3.03.14-1000	Итого прямые затраты Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 ШТ	153,8461538		10	326,12	1	326,12		2 017,12
Пр/812-010.0-1;□		ФОТ									
п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 142,82
Пр/774-010.0;□		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 110,82
п.16											534,27
5	11.3.03.01-0007	Всего по позиции Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	6,5		6,5	273,79	1,37	106 514,00 375,09		6 923,41 2 438,09
		Всего по позиции							375,09		2 438,09
6	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,092		0,092					
421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
421/np_2020_п.58_пп.6		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результурующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
1-100-35	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			23,9497344					14 683,10
		Средний разряд работы 3,5	чел.-ч.	167,68	1,5525	23,9497344			613,08		14 683,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ ОТм(ЗТм) Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч. маш.-ч			0,0217351 0,0026393					5,08 9,52 1,23
	91.06.05-013			0,017	1,6875				464,64		
	4-100-040		чел.-ч.	0,017	1,6875	0,0026393			649,43		1,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,093	1,6875	0,0144383	37,32	1,53	57,10		0,82
	4-100-030		чел.-ч.	0,093	1,6875	0,0144383			332,00		4,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0046575			650,83		3,03
	4-100-040		чел.-ч.	0,03	1,6875	0,0046575			649,43		3,02
		4 М									385,21
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-Ч	0,182		0,016744			8,34		0,14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0184	56,11	1,54	86,41		1,59
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		2,76	65,33	1,55	101,26		279,48
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,8188	68,29	1,86	127,02		104,00
		Итого прямые затраты ФОТ									15 082,91 14 692,62 13 223,36
	Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
	Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 119,48
		Всего по позиции							374 192,93		34 425,75
7	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм Объем: 9,66=0,092*105	м2	9,66		9,66	335,17	1,37	459,18		4 435,68
		Всего по позиции							459,18		4 435,68
8	ГЭСН 15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1,3		1,3					
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1-100-37	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,7	чел.-ч. чел.-ч.			2,72025 2,72025					1 707,28 1 707,28 2 406,57
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-Ч	0,1568		0,20384			8,34		1,70
	01.7.15.14-0062	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 ШТ	0,16		0,208	33,36	1,25	41,70		8,67
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	0,66		0,858	419,80	1,16	486,97		417,82
	08.1.02.03-0082	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м	2,1		2,73	624,72	1,16	724,68		1 978,38
		Итого прямые затраты ФОТ									4 113,85 1 707,28 1 707,28 836,57
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					836,57
		Всего по позиции							5 121,31		6 657,70
9	ГЭСНр 56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 2100х900-1шт; 2100х600-2шт	100 ШТ	0,02		0,02					
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,02=2/100									
	1-100-23	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,3	чел.-ч. чел.-ч.			4,1239 4,1239					2 238,49 2 238,49 17,50
	91.18.01-508	2 ЭМ Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97	1,15	0,09131	115,43	1,61	185,84		16,97
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93	1,15	0,18239			2,91		0,53
		Итого прямые затраты Строительный мусор ФОТ									2 255,99 0,00 2 238,49
9.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,21	0,00				0,00
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					2 014,64
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					1 052,09
		Всего по позиции							266 136,00		5 322,72
10	ГЭСНр 56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,024		0,024					
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1-100-22	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,2	чел.-ч. чел.-ч.			1,001328 1,001328			537,96		538,67 538,67 538,67
	10.1 999-9900	Строительный мусор ФОТ	т	1,18		0,02832	0,00				0,00
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					484,80
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					253,17
		Всего по позиции							53 193,33		1 276,64
11	ГЭСН 10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (2100х900-2шт)	100 м2	0,024		0,024					
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1-100-33	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,3	чел. -ч. чел. -ч.		199,01	1,5525	7,4151126 7,4151126		598,54		4 438,24 4 438,24
	91.06.06-048	2 ЭМ ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел. -ч. чел. -ч. маш. -ч		1,05	1,6875	0,175365 0,042525	37,32	1,53	57,10	88,89 100,39 2,43
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	1,05	1,6875	0,042525				332,00	14,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	3,28	1,6875	0,13284				650,83	86,46
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	3,28	1,6875	0,13284				649,43	86,27
	01.7.03.04-0001 01.7.06.02-0001	4 М Электроэнергия Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	КВТ-Ч М	24,39 445		0,58536 10,68		24,39	1,64	8,34 40,00	1 485,29 4,88 427,20
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 М	29,3		0,7032	158,82	1,64		260,46	183,16
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	ШТ	92,63		2,22312	241,35	1,13		272,73	606,31
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 ШТ	65,2		1,5648	92,73	1,25		115,91	181,38
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 ШТ	8		0,192	369,80	1,16		428,97	82,36
		Итого прямые затраты ФОТ									6 112,81 4 538,63 4 411,55
	Пр/812-010.0-1;□ п.25 Пр/774-010.0;□ п.16	НР Деревянные конструкции СП Деревянные конструкции	% %	108 55	0,9 0,85	97,2 46,75					2 121,81
12	11.3.01.02-0012	Всего по позиции Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	2,4		2,4	9 144,55	1,29		526 923,75 11 796,47	12 646,17 28 311,53
13	ГЭСНр 61-01-007-01	Всего по позиции Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,014		0,014				11 796,47	28 311,53
	421/нр_2020_прил.10. т.5_п.1.2_зр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
	1-100-34	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,4	чел. -ч. чел. -ч.		383,06	1,15	6,167266 6,167266			605,81	3 736,19 3 736,19
	91.06.05-060	2 ЭМ ОТм(ЗТм) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	чел. -ч. чел. -ч. маш. -ч		2,57	1,15	0,060053 0,041377			668,60	28,73 33,07 27,66
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	2,57	1,15	0,041377				649,43	26,87
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	1,16	1,15	0,018676	37,32	1,53		57,10	1,07
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	1,16	1,15	0,018676				332,00	6,20
	01.7.03.01-0001 04.3.01.07-0025	4 М Вода Раствор штукатурный, известковый, М100	м3 м3	0,35 4,4		0,0049 0,0616	35,71 3 392,36	1,12 1,19		40,00 4 036,91	248,87 0,20 248,67
		Итого прямые затраты									4 046,86
13.1	999-9900	Строительный мусор ФОТ	т %	8,1 89		0,1134 89	0,00				0,00 3 769,26
	Пр/812-095.0-1 Пр/774-095.0	НР Штукатурные работы СП Штукатурные работы	% %	44 44		44					3 354,64 1 658,47
14	ГЭСН 15-01-050-04	Всего по позиции Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,014		0,014				647 140,71	9 059,97
	421/нр_2020_прил.10. т.5_п.1.2_зр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
	421/нр_2020_п.58_пп. б	ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1-100-35	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,5	чел. -ч. чел. -ч.		167,68	1,5525	3,6445248 3,6445248			613,08	2 234,39 2 234,39
	91.06.05-013	2 ЭМ ОТм(ЗТм) Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	чел. -ч. чел. -ч. маш. -ч		0,017	1,6875	0,0033075 0,0004016			464,64	0,78 1,45 0,19
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,017	1,6875	0,0004016				649,43	0,26
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	0,093	1,6875	0,0021971	37,32	1,53		57,10	0,13
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,093	1,6875	0,0021971				332,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<i>маш.-ч</i>	0,03	1,6875	0,0007088			650,83		0,46
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	<i>чел.-ч.</i>	0,03	1,6875	0,0007088			649,43		0,46
		4 М									58,62
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	<i>КВт-ч</i>	0,182		0,002548			8,34		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	<i>кг</i>	0,2		0,0028	56,11	1,54	86,41		0,24
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	<i>кг</i>	30		0,42	65,33	1,55	101,26		42,53
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	<i>кг</i>	8,9		0,1246	68,29	1,86	127,02		15,83
		Итого прямые затраты									2 295,24
		ФОТ									2 235,84
	Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 012,26
	Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					931,23
		Всего по позиции							374 195,00		5 238,73
15	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм Объем: 1,47=0,014*105	<i>м2</i>	1,47		1,47	335,17	1,37	459,18		674,99
		Всего по позиции							459,18		674,99
16	ГЭСН 10-01-036-01 421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3 421/нр_2020_п.58_пп.6	Установка уголков ПВХ на кле <i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i> ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 <i>При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</i> ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85	<i>100 м</i>	0,092	0,092						
		1 ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			0,956961					551,91
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	<i>чел.-ч.</i>	6,7	1,5525	0,956961			576,73		551,91
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	<i>кг</i>	0,8		0,0736	234,33	1,57	367,90		27,08
		Итого прямые затраты									578,99
		ФОТ									551,91
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					536,46
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					258,02
		Всего по позиции							14 929,02		1 373,47
17	11.3.03.13-0044	Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм	<i>10 м</i>	0,92		0,92	155,98	1,16	180,94		166,46
		Всего по позиции							180,93		166,46
		Итого прямые затраты по разделу 1									168 849,46
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда									55 478,43
		эксплуатация машин и механизмов									576,99
		оплата труда машинистов (ОТм)									861,65
		материальные ресурсы									111 932,39
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									111 932,39
		Всего ФОТ (справочно)									56 340,08
		Всего накладные расходы									52 405,07
		Всего сметная прибыль									25 990,95
		Итого по разделу									247 245,48
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих				94,3326253					
		затраты труда машинистов				1,8662789					
Раздел 2. Внутренние работы											
18	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	<i>100 м2</i>	0,122		0,122					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.5	<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i> ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
		1 ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			1,598017					844,18
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	<i>чел.-ч.</i>	11,39	1,15	1,598017			528,27		844,18
		2 ЭМ									1,04
		ОТм(ЗТм)	<i>чел.-ч.</i>			0,018239					6,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<i>маш.-ч</i>	0,13	1,15	0,018239	37,32	1,53	57,10		1,04
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	<i>чел.-ч.</i>	0,13	1,15	0,018239			332,00		6,06
		Итого прямые затраты									851,28
18.1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,47		0,05734	0,00				0,00
		ФОТ									850,24
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					756,71
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					416,62
		Всего по позиции							16 595,16		2 024,61
19	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	<i>100 м</i>	0,133		0,133					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.5	<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i> ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
		1 ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			0,5766215					304,61
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	<i>чел.-ч.</i>	3,77	1,15	0,5766215			528,27		304,61
		Итого прямые затраты									304,61
19.1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,11		0,01463	0,00				0,00
		ФОТ									304,61
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					271,10
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					149,26
		Всего по позиции							5 450,90		724,97
20	ГЭСНр 57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (43+5,04+3,04+9,13)	<i>100 м2</i>	0,6021		0,6021					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.5	<i>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы</i> ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
		1 ОТ (ЗТ)	<i>чел.-ч.</i>			48,3790361					27 901,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	<i>чел.-ч.</i>	69,87	1,15	48,3790361			576,73		27 901,64
		2 ЭМ									56,93
		ОТм(ЗТм)	<i>чел.-ч.</i>			0,9970776					331,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<i>маш.-ч</i>	1,44	1,15	0,9970776	37,32	1,53	57,10		56,93
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	<i>чел.-ч.</i>	1,44	1,15	0,9970776			332,00		331,03

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.1	999-9900	Итого прямые затраты Строительный мусор ФОТ	т	5,2		3,13092	0,00				28 289,60 0,00 28 232,67
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					25 127,08
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					13 834,01
		Всего по позиции							111 693,56		67 250,69
21	ГЭСНр 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,04		0,04					
	421/нр_2020_прил.10_м.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,04=4/100									
	1-100-21	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,1	чел.-ч.			3,4178					1 822,10
		2 ЭМ				3,4178		533,12			1 822,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,0161					15,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	1,15	0,0161	37,32	1,53	57,10		5,35
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,35	1,15	0,0161			332,00		0,92
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64	1,15	0,07544	115,43	1,61	185,84		5,35
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28	1,15	0,15088			2,91		14,02
		Итого прямые затраты									0,44
21.1	999-9900	Строительный мусор ФОТ	т	4,41		0,1764	0,00				1 842,83 0,00 1 827,45
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	90		90					1 644,71
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45					822,35
		Всего по позиции							107 747,25		4 309,89
22	ГЭСНм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж)	ШТ	7		7					
	571/нр_2022_п.84_м.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ЭМ *0,6; М *0; ЗТ *0,6; ЗТм *0,6									
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,0	чел.-ч.			7,056					4 582,38
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0005	0,6	7,056		649,43			4 582,38
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-ч	0,0832	0	0	284,15	1,6	454,64		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 ШТ	0,025	0	0	978,09	1,25	1 222,61		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001	0	0	4 338,27	1,3	5 639,75		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 582,38
22.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					152,75
		ФОТ									4 582,38
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 124,14
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 107,89
		Всего по позиции							1 566,74		10 967,16
23	ГЭСН 11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,6021		0,6021					
	1-100-39	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,9	чел.-ч.			71,439165					45 875,37
		2 ЭМ				71,439165		642,16			45 875,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			2,179602					1 403,27
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,82		0,493722		1 592,23			1 079,19
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,82		0,493722			746,36		786,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76		0,457596	37,32	1,53	57,10		368,49
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,76		0,457596			332,00		26,13
	91.07.03-010	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л	маш.-ч	1,25		0,752625	21,49	1,53	32,88		151,92
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,25		0,752625			332,00		24,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,168588			650,83		249,87
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,28		0,168588			649,43		109,72
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,51		0,307071			392,52		109,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,51		0,307071			649,43		120,53
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	32		19,2672	13,11	1,33	17,44		199,42
	01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	0,401		0,2414421	35,71	1,12	40,00		336,02
	01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	284		170,9964	70,90	1,31	92,88		37 897,57
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	2		1,2042	170,43	1,31	223,26		9,66
	02.2.05.03-0011	Щебень андезитовый фракционный № 1, фракция 10-15 мм	м3	1,39		0,836919	10 235,94	1,26	12 897,28		15 882,15
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,8		0,48168			756,25		268,85
	03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т	0,909		0,5473089	4 885,85	1,69	8 257,09		10 793,98
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,01		0,006021	16 496,03	1,01	16 660,99		364,27
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	70		42,147	79,88	1,77	141,39		4 519,18

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									86 255,40
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					46 954,56
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					52 589,11
		Всего по позиции							281 290,43		30 520,46
24	ГЭСН 11-01-021-03	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2	0,0504		0,0504					169 364,97
		1 ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			6,290928					3 765,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел. -ч.	124,82		6,290928			598,54		3 765,37
		2 ЭМ									75,30
		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			1,677312					581,35
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	1,09		0,054936	37,32	1,53	57,10		3,14
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	1,09		0,054936			332,00		18,24
	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш. -ч	30,66		1,545264	7,15	1,67	11,94		18,45
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	30,66		1,545264			332,00		513,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	1,53		0,077112			650,83		50,19
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	1,53		0,077112			649,43		50,08
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш. -ч	4		0,2016	13,11	1,33	17,44		3,52
	01.3.05.03-0005	4 М Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,003		0,0001512	94 000,83	1,6	150 401,33		1 926,92
		Кальций хлористый технический, сорт I	т	0,004		0,0002016	46 489,20	1,6	74 382,72		22,74
	01.3.05.16-0012	Вода	м3	0,435		0,021924	35,71	1,12	40,00		15,00
	01.7.03.01-0001	Дисперсия поливинилацетатная	кг	217		10,9368	70,90	1,31	92,88		0,88
	01.7.07.04-0005	гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н									1 015,81
	01.7.07.13-0011	Порошок кислотоупорный	т	0,527		0,0265608	10 167,55	1,82	18 504,94		491,51
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	0,7		0,03528	170,43	1,31	223,26		7,88
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0252	56,11	1,54	86,41		2,18
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,442		0,0222768	4 800,85	1,69	8 113,44		180,74
	14.4.02.04-0143	Краска масляная МА-0115, охра	кг	35		1,764	60,91	1,77	107,81		190,18
		Итого прямые затраты									6 348,94
		ФОТ									4 346,72
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					4 868,33
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 825,37
		Всего по позиции							278 623,81		14 042,64
25	02.3.01.07-0008	Песок кварцевый, фракция 1,0-2,5 мм, цвет серый	т	0,068796		0,068796	18 885,68	0,82	15 486,26		1 065,39
		Всего по позиции							15 486,22		1 065,39
26	ГЭСНр 65-01-006-01	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 ШТ	0,01		0,01					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,01=1/100									
		1 ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			1,104					676,84
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел. -ч.	96	1,15	1,104			613,08		676,84
		2 ЭМ									2,69
		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			0,00759					3,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. -ч	0,33	1,15	0,003795	37,32	1,53	57,10		0,22
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,33	1,15	0,003795			332,00		1,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,33	1,15	0,003795			650,83		2,47
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел. -ч.	0,33	1,15	0,003795			649,43		2,46
		4 М									26,26
	01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболок) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	7		0,07	177,57	1,31	232,62		16,28
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,024		0,00024	30 350,05	1,37	41 579,57		9,98
		Итого прямые затраты									709,51
		ФОТ									680,56
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103		103					700,98
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52		52					353,89
		Всего по позиции							176 438,00		1 764,38
27	18.2.06.10-1010	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съёмная решетка, диаметр выпуска 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, размеры 150х150х240 мм	КОМПЛ	1		1	3 485,33	1,39	4 844,61		4 844,61
		Всего по позиции							4 844,61		4 844,61
28	ГЭСН 15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,6021		0,6021					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/нр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
		1 ОТ (ЗТ)	чел. -ч.			3,4492653					2 139,75
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел. -ч.	3,69	1,5525	3,4492653			620,35		2 139,75
		2 ЭМ									44,81
		ОТм(ЗТм)	чел. -ч.			0,0508022					29,76
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш. -ч	0,01	1,6875	0,0101604	30,61	1,53	46,83		0,48
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел. -ч.	0,01	1,6875	0,0101604			332,00		3,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	0,04	1,6875	0,0406418			650,83		26,45

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,04	1,6875	0,0406418			649,43		26,39
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч		2,82	1,6875	2,8652434	4,52	1,38	6,24		17,88
4 М											52,27
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,01		0,006021	35,71	1,12	40,00		0,24
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		1		0,6021	56,11	1,54	86,41		52,03
	Итого прямые затраты ФОТ										2 266,59
Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%		100	0,9	90					2 169,51
Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65					1 952,56
											903,60
29	14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	8,30898		8,30898	185,26	1,46	8 508,14 270,48		5 122,75 2 247,41
30	ГЭСН 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,6021		0,6021			270,48		2 247,41
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										
421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты:										
	ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525;										
	ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	НР 0,9;										
	СП 0,85										
1-100-32	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				111,9655827					66 201,89
	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч.		119,78	1,5525	111,9655827			591,27		66 201,89
	2 ЭМ										907,12
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.				4,572197					1 759,84
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,36	1,6875	0,3657758			1 592,23		582,40
4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.		0,36	1,6875	0,3657758			746,36		273,00
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		2,3	1,6875	2,3369006	37,32	1,53	57,10		133,44
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.		2,3	1,6875	2,3369006			332,00		775,85
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч		1,56	1,6875	1,5850283	2,31	1,67	3,86		6,12
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.		1,56	1,6875	1,5850283			332,00		526,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,28	1,6875	0,2844923			650,83		185,16
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,28	1,6875	0,2844923			649,43		184,76
4 М											68 783,66
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,1		0,06021	35,71	1,12	40,00		2,41
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,5		0,30105	56,11	1,54	86,41		26,01
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т		0,05		0,030105	37 800,30	1,97	74 466,59		2 241,82
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2		102		61,4142	925,67	1,17	1 083,03		66 513,42
	Итого прямые затраты ФОТ										137 652,51
Пр/812-011.0-1;□ п.25	НР Полы	%		112	0,9	100,8					67 961,73
Пр/774-011.0;□ п.16	СП Полы	%		65	0,85	55,25					68 505,42
											37 548,86
31	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,270945		0,270945	36 038,35	1,19	404 761,32 42 885,64		243 706,79 11 619,65
32	ГЭСН 11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,122		0,122			42 885,64		11 619,65
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										
421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты:										
	ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525;										
	ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875;										
	НР 0,9;										
	СП 0,85										
1-100-27	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				5,9492111					3 344,59
	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч.		31,41	1,5525	5,9492111			562,19		3 344,59
	2 ЭМ										68,32
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.				0,1688175					87,42
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,34	1,6875	0,0699975	37,32	1,53	57,10		4,00
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.		0,34	1,6875	0,0699975			332,00		23,24
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,48	1,6875	0,09882			650,83		64,32
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,48	1,6875	0,09882			649,43		64,18
4 М											569,49
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч		2,65		0,3233			8,34		2,70

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,08296	4 165,89	1,64	6 832,06		566,79
	Итого прямые затраты									4 069,82
Пр/812-011.0-1;□ п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 432,01
Пр/774-011.0;□ п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 459,47
										1 896,19
33	01.6.03.04-0115	Всего по позиции Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 3,5 мм, вес 3810 г/м2 Объем: 12,444=0,122*102	м2	12,444		12,444	2 106,85	1,19	77 258,03 2 507,15	9 425,48 31 198,97
34	ГЭСН 11-01-040-03	Всего по позиции Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 421/np_2020_п.58_пп.б При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85	100 м	0,133		0,133			2 507,15	31 198,97
1-100-36	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,6	чел.-ч.			1,3793031					855,65
	2 ЭМ	чел.-ч.	6,68	1,5525	1,3793031			620,35		855,65
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,0078553					4,44
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,6875	0,0011222	37,32	1,53	57,10		4,74
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,005	1,6875	0,0011222			332,00		0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0067331			650,83		0,37
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,03	1,6875	0,0067331			649,43		4,38
	4 М									4,37
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	2,5408		0,3379264			8,34		211,01
01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 ШТ	0,263		0,034979	174,13	1,25	217,66		2,82
01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 ШТ	2,63		0,34979	88,86	1,25	111,08		7,61
11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 ШТ	0,16		0,02128	1 815,16	1,16	2 105,59		38,85
11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 ШТ	0,4		0,0532	1 448,40	1,16	1 680,14		44,81
11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 ШТ	0,14		0,01862	1 275,12	1,16	1 479,14		89,38
	Итого прямые затраты									27,54
	ФОТ									1 075,84
Пр/812-011.0-1;□ п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					860,39
Пр/774-011.0;□ п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					867,27
										475,37
35	11.3.03.06-0002	Всего по позиции Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм Объем: 13,433=0,133*101	м	13,433		13,433	29,45	1,16	18 184,06 34,16	2 418,48 458,87
36	11.3.03.14-0001	Всего по позиции Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм Объем: 0,02=2/100	100 ШТ	0,02		0,02	1 815,16	1,16	34,16 2 105,59	458,87 42,11
37	11.3.03.14-0021	Всего по позиции Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм Объем: 0,03=3/100	100 ШТ	0,03		0,03	1 448,40	1,16	2 105,50 1 680,14	42,11 50,40
38	11.3.03.14-0031	Всего по позиции Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм Объем: 0,04=4/100	100 ШТ	0,04		0,04	1 275,12	1,16	1 680,00 1 479,14	50,40 59,17
39	ГЭСН 15-01-047-17	Всего по позиции Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления (43+12,2+9,13) 421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 421/np_2020_п.58_пп.б ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85	100 м2	0,6433		0,6433			1 479,25	59,17
1-100-38	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,8	чел.-ч.			175,775292					111 597,98
	2 ЭМ	чел.-ч.	176	1,5525	175,775292			634,89		111 597,98
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			5,7969372					3 282,97
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,6875	0,8250323	37,32	1,53	57,10		3 502,81
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,76	1,6875	0,8250323			332,00		47,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,6875	4,9719049			650,83		273,91
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	4,58	1,6875	4,9719049			649,43		3 235,86
	4 М									3 228,90
01.6.04.01-0043	Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С-Д, толщина 15-17 мм	м2	105		67,5465	673,20	1,69	1 137,71		79 043,65
										76 848,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	<i>м</i>	0,0085		0,0054681	132 574,59	1,16	153 786,52		840,92
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	<i>100 ШТ</i>	4,928		3,1701824	341,78	1,25	427,23		1 354,40
39.1	09.2.02.01-0001	Итого прямые затраты Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем ФОТ	<i>м2</i>	105		67,5465	122,91	1	122,91		197 427,41 8 302,14
	Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90				115 100,79 103 590,71
	Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65				47 939,48
		Всего по позиции							555 354,80		357 259,74
40	ГЭСНм 08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 Объем: 0,1=10/100	<i>100 ШТ</i>	0,1		0,1					
	1-100-42	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ	<i>чел.-ч.</i> <i>чел.-ч.</i>			25,36 25,36			668,82		16 961,28 16 961,28 230,95
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	<i>маш.-ч</i>	0,99		0,099			1 615,19		159,90
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	<i>чел.-ч.</i>	0,99		0,099			872,37		86,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<i>маш.-ч</i>	0,99		0,099			650,83		64,43
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	<i>чел.-ч.</i>	0,99		0,099			649,43		64,29
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	<i>маш.-ч</i>	1,14		0,114			38,71		4,41
	91.21.19-031	Станки сверлильные	<i>маш.-ч</i>	0,7		0,07	23,89	1,32	31,53		2,21
	01.7.06.05-0041	4 М Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	<i>м</i>	35		3,5	5,87	0,94	5,52		3 440,95 19,32
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	<i>10 м</i>	1		0,1	37,71	1,64	61,84		6,18
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	<i>кг</i>	2,1		0,21	155,63	0,91	141,62		29,74
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	<i>кг</i>	10,4		1,04	174,93	1,16	202,92		211,04
	04.3.02.14-0101	Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа	<i>т</i>	0,005		0,0005	5 338,16	1,44	7 686,95		3,84
	08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	<i>т</i>	0,56		0,056	67 306,50	0,83	55 864,40		3 128,41
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	<i>кг</i>	3		0,3	79,88	1,77	141,39		42,42
		Итого прямые затраты									20 783,83 339,23
40.1	421/пр_2020_п.75_пп .а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					17 111,93 16 598,57
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					8 727,08
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции							464 487,10		46 448,71
41	20.3.03.07-0094	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт	<i>ШТ</i>	10		10	2 925,00	1,41	4 124,25		41 242,50
		Всего по позиции							4 124,25		41 242,50
42	ГЭСНм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ранее снятые	<i>ШТ</i>	7		7					
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,0 4 М	<i>чел.-ч.</i> <i>чел.-ч.</i>			11,76 11,76			649,43		7 637,30 7 637,30 322,18
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	<i>кг</i>	0,0005		0,0035	284,15	1,6	454,64		1,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	<i>КВт-Ч</i>	0,0832		0,5824			8,34		4,86
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	<i>100 ШТ</i>	0,025		0,175	978,09	1,25	1 222,61		213,96
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	<i>т</i>	0,00001		0,00007	4 338,27	1,3	5 639,75		0,39
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	<i>кг</i>	0,01		0,07	899,56	1,61	1 448,29		101,38
		Итого прямые затраты									7 959,48 152,75
42.1	421/пр_2020_п.75_пп .а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					7 637,30 6 873,57
	Пр/812-051.1-1	ФОТ НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 513,16
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					
		Всего по позиции							2 642,71		18 498,96
43	ГЭСНр 62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок (36,1+16,9)	<i>м2</i>	53		53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			35,351					18 058,00
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч.	0,58	1,15	35,351			510,82		18 058,00
		Итого прямые затраты									18 058,00
	Пр/812-096.0-1	ФОТ									18 058,00
	Пр/774-096.0	НР Малярные работы	%	90		90					16 252,20
		СП Малярные работы	%	46		46					8 306,68
		Всего по позиции							804,09		42 616,88
44	ГЭСНр 53-01-013-01	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2,5	2,5						
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 2,5=25/10									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			7,79125					4 720,02
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч.	2,71	1,15	7,79125			605,81		4 720,02
	01.7.03.01-0001	4 М									1,00
		Вода	м3	0,01		0,025	35,71	1,12	40,00		1,00
		Итого прямые затраты									4 721,02
	Пр/812-087.0-1	ФОТ									4 720,02
	Пр/774-087.0	НР Стены	%	92		92					4 342,42
		СП Стены	%	52		52					2 454,41
		Всего по позиции							4 607,14		11 517,85
45	04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,05		0,05			5 007,62		250,38
		Всего по позиции							5 007,60		250,38
46	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,169	0,169						
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			8,5244825					4 916,32
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	32,49	1,5525	8,5244825			576,73		4 916,32
		2 ЭМ									13,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,2652245					90,42
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,6875	0,0057038			1 592,23		9,08
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,02	1,6875	0,0057038			746,36		4,26
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,6875	0,0598894	37,32	1,53	57,10		3,42
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,21	1,6875	0,0598894			332,00		19,88
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,6875	0,1996313	2,31	1,67	3,86		0,77
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,7	1,6875	0,1996313			332,00		66,28
	01.7.03.01-0001	4 М									3,45
		Вода	м3	0,51		0,08619	35,71	1,12	40,00		3,45
		Итого прямые затраты									5 023,46
	Пр/812-015.0-1;□ п.25	ФОТ									5 006,74
	Пр/774-015.0;□ п.16	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 506,07
		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 085,31
		Всего по позиции							68 726,86		11 614,84
47	04.3.02.09-1526	Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	152,1		152,1	43,39	1,24	53,80		8 182,98
		Объем: 152,1=0,169*900									
		Всего по позиции							53,80		8 182,98
48	14.3.01.01-0113	Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	т	0,0017407		0,0017407	72 673,80	1,46	106 103,75		184,69
		Всего по позиции							106 100,99		184,69
49	ГЭСН 15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,53	0,53						
	421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,53=53/100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			3,8261363					2 484,81
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч.	4,65	1,5525	3,8261363			649,43		2 484,81
		2 ЭМ									6,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,0178876					8,78
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0089438	37,32	1,53	57,10		0,51
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,6875	0,0089438			332,00		2,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0089438			650,83		5,82
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01	1,6875	0,0089438			649,43		5,81
	01.7.20.08-0051	4 М									4,58
		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,053	56,11	1,54	86,41		4,58
		Итого прямые затраты									2 504,50
	Пр/812-015.0-1;□ п.25	ФОТ									2 493,59
		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 244,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 038,58
50	14.3.01.01-0113	Всего по позиции Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	<i>т</i>	0,005459		0,005459	72 673,80	1,46	10 919,45 106 103,75		5 787,31 579,22
51	ГЭСН 15-04-027-05	Всего по позиции Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,53		0,53			106 103,68		579,22
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 Объем: 0,53=53/100									
	1-100-39	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,9	чел.-ч.			7,79895					5 008,17
		2 ЭМ	чел.-ч.	10,9	1,35	7,79895			642,16		5 008,17
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч			0,02862					14,38 16,32
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,35	0,007155	37,32	1,53	57,10		0,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,35	0,021465					2,38
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,03	1,35	0,021465					13,97
	01.7.17.11-0011	4 М Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,2332	531,44	1,31	696,19		787,75 162,35
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0795	56,11	1,54	86,41		6,87
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,01537	24 995,33	1,61	40 242,48		618,53
		Итого прямые затраты ФОТ									5 826,62
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					5 024,49
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 024,49
		Всего по позиции							25 119,08		2 462,00
52	ГЭСН 15-04-007-01	Всего по позиции Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,53		0,53			25 119,08		13 313,11
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,35+1)*1,25=1,6875; ЗТ (0,35+1)*1,15=1,5525; ЗТм (0,35+1)*1,25=1,6875; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,53=53/100									
	1-100-32	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,2	чел.-ч.			35,842257					21 192,45
		2 ЭМ	чел.-ч.	43,56	1,5525	35,842257			591,27		21 192,45
	91.06.06-046	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч. маш.-ч			0,1520438					88,15 93,07
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02	1,6875	0,0178875	30,61	1,53	46,83		0,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,6875	0,1341563					5,94
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,15	1,6875	0,1341563					87,31
	01.7.17.11-0011	4 М Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,4452	531,44	1,31	696,19		2 621,49 309,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,1643	56,11	1,54	86,41		14,20
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,02703	52 790,33	1,61	84 992,43		2 297,35
		Итого прямые затраты ФОТ									23 995,16
	Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					21 285,52
	Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					19 156,97
		Всего по позиции									8 865,42
53	14.3.01.01-0113	Всего по позиции Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	<i>т</i>	0,0106		0,0106	72 673,80	1,46	98 146,32 106 103,75		52 017,55 1 124,70
54	14.3.02.01-0392	Всего по позиции Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 Объем: 15,9=0,53*30	кг	15,9		15,9	456,84	1,81	106 103,77 826,88		1 124,70 13 147,39
55	ГЭСН 15-04-006-03	Всего по позиции Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,04		0,04			826,88		13 147,39
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 Объем: 0,04=4/100									
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,0	чел.-ч.			0,2511					163,07
		2 ЭМ	чел.-ч.	4,65	1,35	0,2511			649,43		163,07
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч			0,00108					0,38 0,53
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,35	0,00054	37,32	1,53	57,10		0,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,35	0,00054					0,18
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01	1,35	0,00054					0,35
	01.7.20.08-0051	4 М Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,004	56,11	1,54	86,41		0,35 0,35
		Итого прямые затраты ФОТ									164,33
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					163,60
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					163,60
		Всего по позиции							10 202,25		80,16
56	14.3.01.01-0113	Всего по позиции Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	<i>т</i>	0,000412		0,000412	72 673,80	1,46	10 202,25 106 103,75		408,09 43,71
		Всего по позиции							106 092,23		43,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,04		0,04					
421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ар.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										
421/np_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСН (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35										
	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСН (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты:										
	ЭМ (0,35*1)*1,25=1,6875;										
	ЗТ (0,35*1)*1,15=1,525;										
	ЗТм (0,35*1)*1,25=1,6875;										
	НР 0,9;										
	СП 0,85										
	Объем: 0,04=4/100										
1-100-36	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч.			7,157646					4 440,25
	Средний разряд работы 3,6		чел.-ч.	115,26	1,5525	7,157646			620,35		4 440,25
	2 ЭМ										9,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч.			0,111375					39,21
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,08	1,6875	0,0054			1 592,23		8,60
4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч.	0,08	1,6875	0,0054			746,36		4,03
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,27	1,6875	0,018225	37,32	1,53	57,10		1,04
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч.	0,27	1,6875	0,018225			332,00		6,05
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,3	1,6875	0,08775	2,31	1,67	3,86		0,34
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч.	1,3	1,6875	0,08775			332,00		29,13
	4 М										1,87
01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,085		0,0034	35,71	1,12	40,00		0,14
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,02	56,11	1,54	86,41		1,73
	Итого прямые затраты										4 491,31
	ФОТ										4 479,46
Пр/812-015.0-1;□ п.25	НР Отделочные работы	%		100	0,9	90					4 031,51
Пр/774-015.0;□ п.16	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65					1 865,70
	Всего по позиции								259 713,00		10 388,52
58	04.3.02.09-0741	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т	0,002		0,002	98 938,35	1,97	194 908,55		389,82
	Всего по позиции								194 910,00		389,82
59	06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	4		4	572,27	1,17	669,56		2 678,24
	Объем: 4=0,04*100										
	Всего по позиции								669,56		2 678,24
60	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,015		0,015	36 038,35	1,19	42 885,64		643,28
	Всего по позиции								42 885,33		643,28
61	ГЭСНр 65-01-006-24	Смена: умывальников	100 ШТ	0,02		0,02					
421/np_2020_прил.10_п.5_п.1.2_ар.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										
	ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15										
	Объем: 0,02=2/100										
1-100-35	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч.			4,876					2 989,38
	Средний разряд работы 3,5		чел.-ч.	212	1,15	4,876			613,08		2 989,38
	2 ЭМ										11,40
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч.			0,0322					15,81
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,7	1,15	0,0161	37,32	1,53	57,10		0,92
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч.	0,7	1,15	0,0161			332,00		5,35
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,7	1,15	0,0161			650,83		10,48
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч.	0,7	1,15	0,0161			649,43		10,46
	4 М										447,02
01.7.07.29-0101	Очес льняной		кг	0,4		0,008	128,40	1,31	168,20		1,35
01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм		кг	7		0,14	177,57	1,31	232,62		32,57
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		т	0,007		0,00014	104 494,96	1,25	130 618,70		18,29
03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся		т	0,0079		0,000158	30 350,05	1,37	41 579,57		6,57
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	10		0,2	79,88	1,77	141,39		28,28
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0004		0,000008	60 697,21	1,22	74 050,60		0,59
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые		100 ШТ	4		0,08	4 278,16	1,05	4 492,07		359,37
	Итого прямые затраты										3 463,61
	ФОТ										3 005,19
Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%		103		103					3 095,35
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%		52		52					1 562,70
	Всего по позиции								406 083,00		8 121,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	18.2.01.05-0101	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, наборный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	КОМПЛ	2		2	3 586,54	2,04	7 316,54		14 633,08
63	18.2.06.12-0021	Всего по позиции Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	ШТ	2		2	2 001,31	1,68	7 316,54 3 362,20		14 633,08 6 724,40
		Всего по позиции							3 362,20		6 724,40
		Итого прямые затраты по разделу 2									719 025,88
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда									358 483,40
		эксплуатация машин и механизмов									6 237,11
		оплата труда машинистов (ОТМ)									7 806,06
		материальные ресурсы									346 499,31
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									346 499,31
		Всего ФОТ (справочно)									366 289,46
		Всего накладные расходы									350 746,57
		Всего сметная прибыль									180 754,55
		Итого по разделу									1 250 527,00
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих				586,91	90436				
		затраты труда машинистов				16,29	89607				

Раздел 3. Внутренний противопожарный водопровод

64	ГЭСНр 63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,12		0,12					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,12=12/100									
	1-100-29	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,9	чел.-ч.			4,76238					2 723,56
		Итого прямые затраты	чел.-ч.	34,51	1,15	4,76238			571,89		2 723,56
64.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,04272	0,00				0,00
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	90		90					2 723,56 2 451,20
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45					1 225,60
		Всего по позиции							53 336,33		6 400,36
65	ГЭСНр 65-01-001-06	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,9		0,9					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,9=90/100									
	1-100-27	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,7	чел.-ч.			79,0533					44 442,97
		2 ЭМ	чел.-ч.	76,38	1,15	79,0533			562,19		44 442,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,2691					50,76
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,26	1,15	0,2691	37,32	1,53	57,10		89,34 15,37
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,26	1,15	0,2691			332,00		89,34
91.17.04-042		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,5	1,15	6,7275	4,35	1,21	5,26		35,39
	4 М										994,65
01.3.02.03-0001		Ацетилен газообразный технический	м3	0,85		0,765	340,41	1,68	571,89		437,50
01.3.02.08-0001		Кислород газообразный технический	м3	5,4		4,86	114,64	1	114,64		557,15
		Итого прямые затраты									45 577,72
65.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,43		0,387	0,00				0,00
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка	%	87		87					44 532,31 38 743,11
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					19 594,22
		Всего по позиции							115 461,17		103 915,05
66	ГЭСН 16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,9		0,9					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ер.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 Объем: 0,9=90/100									
	1-100-41	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,1	чел.-ч.			88,0875					58 060,23
		2 ЭМ	чел.-ч.	72,5	1,35	88,0875			659,12		58 060,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			2,15055					1 850,63
91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27	1,35	0,32805			988,10		324,15
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,27	1,35	0,32805			872,37		286,18
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,35	0,1215			1 615,19		196,25
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,1	1,35	0,1215			872,37		105,99
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,35	1,701			650,83		1 107,06
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	1,4	1,35	1,701			649,43		1 104,68
91.17.04-042		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92	1,35	42,4278	4,35	1,21	5,26		223,17
	4 М										929,56
01.3.02.03-0001		Ацетилен газообразный технический	м3	0,61		0,549	340,41	1,68	571,89		313,97
01.3.02.08-0001		Кислород газообразный технический	м3	0,67		0,603	114,64	1	114,64		69,13
01.7.03.01-0001		Вода	м3	10,99		9,891	35,71	1,12	40,00		395,64
01.7.11.04-0072		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,00045	97 282,88	1,14	110 902,48		49,91
03.1.02.03-0015		Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0393		0,03537	59,41	1,45	86,14		3,05
04.3.01.09-0016		Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,0189			5 177,61		97,86
		Итого прямые затраты									62 337,27
		ФОТ									59 557,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121					72 064,07
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72					42 881,10
67	23.5.02.02-0054	Всего по позиции Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм Объем: 90=0,9*100	м	90		90	435,55	0,92	196 980,49 400,71		177 282,44 36 063,90
68	ГЭСНР 65-01-001-04	Всего по позиции Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0,45		0,45			400,71		36 063,90
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ар.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,45=45/100									
	1-100-26	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,6	чел.-ч.			26,6202					14 836,77
		2 ЭМ	чел.-ч.	51,44	1,15	26,6202			557,35		14 836,77
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч.			0,05175					16,29
		маш.-ч		0,1	1,15	0,05175	37,32	1,53	57,10		17,18
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,1	1,15	0,05175			332,00		17,18
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,9	1,15	2,53575	4,35	1,21	5,26		13,34
	01.3.02.03-0001	4 М Ацетилен газообразный технический	м3	0,61		0,2745	340,41	1,68	571,89		358,17
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,9		1,755	114,64	1	114,64		156,98
68.1	999-9899	Итого прямые затраты Строительный мусор и масса возвратных материалов ФОТ	т	0,29		0,1305	0,00				201,19
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка	%	87		87					15 228,41
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					14 853,95
											12 922,94
69	ГЭСН 16-02-005-02	Всего по позиции Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,45		0,45			77 082,42		6 535,74
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ар.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35 Объем: 0,45=45/100									
	1-100-41	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,1	чел.-ч.			33,59475					22 142,97
		2 ЭМ	чел.-ч.	55,3	1,35	33,59475			659,12		22 142,97
	91.05.01-017	ОТм(ЗТм) Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч.			0,64395					543,62
		маш.-ч		0,12	1,35	0,0729			988,10		443,94
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,12	1,35	0,0729			872,37		72,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,35	0,042525			1 615,19		63,60
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,07	1,35	0,042525			872,37		68,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	1,35	0,528525			650,83		37,10
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,87	1,35	0,528525			649,43		343,98
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44	1,35	11,2023	4,35	1,21	5,26		343,24
	01.3.02.03-0001	4 М Ацетилен газообразный технический	м3	0,32		0,144	340,41	1,68	571,89		58,92
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35		0,1575	114,64	1	114,64		178,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,75		1,2375	35,71	1,12	40,00		82,35
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,00009	97 282,88	1,14	110 902,48		18,06
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099		0,004455	59,41	1,45	86,14		49,50
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,008		0,0036			5 177,61		9,98
		Итого прямые затраты ФОТ									0,38
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121					23 309,44
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72					22 586,91
											27 330,16
70	23.5.02.02-1142	Всего по позиции Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м	45		45	228,23	0,92	148 671,51 209,97		66 902,18 9 448,65
71	23.8.03.08-0004	Всего по позиции Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	ШТ	15		15	95,87	1,18	209,97 113,13		9 448,65 1 696,95
72	ГЭСН 16-07-001-01	Всего по позиции Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	ШТ	15		15			113,13		1 696,95
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_ар.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35									
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,0	чел.-ч.			18,225					11 835,86
		2 ЭМ	чел.-ч.	0,9	1,35	18,225			649,43		11 835,86
	91.05.01-017	ОТм(ЗТм) Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч.			0,6075					463,68
		маш.-ч		0,01	1,35	0,2025			988,10		439,67
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,01	1,35	0,2025			872,37		200,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,35	0,405			650,83		176,65
											263,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,02	1,35	0,405				649,43		263,02
	4 М										35 761,15
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-ч	0,104		1,56				8,34		13,01
01.7.07.29-0101	Очес льняной	ка	0,01		0,15		128,40	1,31	168,20		25,23
01.7.15.07-0023	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 ШТ	0,004		0,06		375,96	1,25	469,95		28,20
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	м	0,00004		0,0006		104 494,96	1,25	130 618,70		78,37
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	ка	0,03		0,45		79,88	1,77	141,39		63,63
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	м	0,00001		0,00015		60 697,21	1,22	74 050,60		11,11
18.1.10.02-0002	Вентиль пожарный 50-10 для воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	ШТ	1		15		883,99	1,35	1 193,39		17 900,85
18.3.01.01-0041	Головка для пожарного рукава соединительная напорная рукавная ГР, давление 1,2 МПа, диаметр 50 мм	ШТ	3		45		74,43	1,35	100,48		4 521,60
18.3.01.02-1005	Рукав пожарный напорный с каркасом из химических или натуральных волокон для пожарных кранов без головок РПК-50-1,0	м	10		150		56,85	1,16	65,95		9 892,50
18.3.01.04-1002	Ствол пожарный ручной, диаметр 50 мм	ШТ	1		15		159,34	1,35	215,11		3 226,65
	Итого прямые затраты										48 500,36
	ФОТ										12 275,53
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121						14 853,39
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72						8 838,38
	Всего по позиции								4 812,81		72 192,13
	Итого прямые затраты по разделу 3										244 886,26
	в том числе										
	оплата труда										154 042,36
	эксплуатация машин и механизмов										2 924,98
	оплата труда машинистов (ОТм)										2 486,98
	материальные ресурсы										85 431,94
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										85 431,94
	Всего ФОТ (справочно)										156 529,34
	Всего накладные расходы										168 364,87
	Всего сметная прибыль										95 337,62
	Итого по разделу										508 588,75
	Справочно										
	затраты труда рабочих				250,34313						
	затраты труда машинистов				3,72285						
Раздел 4. Вывоз мусора											
73	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	4,29123		4,29123			911,94		3 913,34
		Объем: 4,29123=0,21+0,02832+0,1134+0,05734+0,0146 3+3,13092+0,1764+0,04272+0,387+0,1305									
		Всего по позиции							911,94		3 913,34
74	47-2	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	4,29123		4,29123			755,68		3 242,80
		Всего по позиции							755,68		3 242,80
75	01-20-2-02-0015	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	4,29123		4,29123			462,35		1 984,05
		Всего по позиции							462,35		1 984,05
		Итого прямые затраты по разделу 4									9 140,19
		в том числе									
		перевозка									9 140,19
		Итого по разделу									9 140,19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									1 898 344,09
		в том числе									
		Всего прямые затраты									1 066 688,87
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									538 823,23
		эксплуатация машин и механизмов									9 508,13
		оплата труда машинистов (ОТм)									11 004,04
		материальные ресурсы									498 213,28
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									498 213,28
		перевозка									9 140,19
		ФОТ (справочно)									549 827,27
		накладные расходы									543 920,23
		сметная прибыль									287 734,99
		ВСЕГО монтажные работы									117 157,33
		в том числе									
		Всего прямые затраты									75 212,92
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									29 180,96
		эксплуатация машин и механизмов									230,95
		оплата труда машинистов (ОТм)									150,65
		материальные ресурсы									45 650,36
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									45 650,36
		ФОТ (справочно)									29 331,61
		накладные расходы									27 596,28
		сметная прибыль									14 348,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете									2 015 501,42
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									1 141 901,79
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									568 004,19
		эксплуатация машин и механизмов									9 739,08
		оплата труда машинистов (ОТм)									11 154,69
		материальные ресурсы									543 863,64
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									543 863,64
		перевозка									9 140,19
		Всего ФОТ (справочно)									579 158,88
		Всего накладные расходы									571 516,51
		Всего сметная прибыль									302 083,12
		Справочно									
		затраты труда рабочих				931,5947989					
		затраты труда машинистов				21,8880896					
		Индекс-дефлятор по ИПЦ на 2026год									1,0534
		Итого с ИПЦ в ценах на 2026 год									2 123 129,20

Составил



инженер 1 категории Валиулина М.Р.

Проверил



начальник СЭЗиС Косых М.С.