

ПРИКАЗ

от

31.03. 2026

№

1084

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-330023 Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино, разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору № Х461138-330023 от 30.10.2024, со следующими технико-экономическими показателями:

МТП 250кВА 6/0,4кВ, шт.	1	
ТМГ-63/6(10)/0,4, шт.	1	
Щит навесной для подключения передвижной электростанции в комплекте с ошиновкой, шт.	1	
Счётчик электрической энергии трехфазный полукосвенного включения СТЭМ-300.153 GSU 5A 0.5S 3*230/400В, шт.	1	
ВЛЗ-6 кВ, км.	0,004	
Марка провода - СИП-3 1х70		
РЛК-1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1, шт.	1	
ВЛИ-0,4 кВ, км.	0,018	
Марка провода - СИПн2-УХЛ1 3х95+1х95		
Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2025 года	1 822,48	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	519,54	тыс.руб.
Оборудование	897,03	тыс.руб.
Прочие затраты	405,91	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	72,41	тыс.руб.

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь	1 441,28	тыс.руб.
---	----------	----------

2025 года		
-----------	--	--

В т.ч		
-------	--	--

СМР	389,76	тыс.руб.
-----	--------	----------

Оборудование	897,03	тыс.руб.
--------------	--------	----------

Прочие затраты	154,49	тыс.руб.
----------------	--------	----------

В т.ч.		
--------	--	--

Проектные работы	72,41	тыс.руб.
------------------	-------	----------

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь	381,2	тыс.руб.
---	-------	----------

2025 года		
-----------	--	--

В т.ч		
-------	--	--

СМР	129,78	тыс.руб.
-----	--------	----------

Оборудование		тыс.руб.
--------------	--	----------

Прочие затраты	251,42	тыс.руб.
----------------	--------	----------

В т.ч.		
--------	--	--

Проектные работы		тыс.руб.
------------------	--	----------


Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
+7 (965) 174-80-72



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Моршихино (Договор № Х461138-330023 от 2024г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Моршихино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 Московской области редакция 2014 г. (с индексом пересчета на 4 квартал 2024 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68 %, приказ №50 от 22.01.2018г. ПАО МОЭСК.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2024 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
2 223,42	400,94	519,54	897,03	405,91

Составил инженер сметчик ООО «Энком»

Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2025г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ЦРП17-2-ТП350 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч.
ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х461138-330023 от 2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство МТП-250/6/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-63/6/0,4 кВ	258,98	60,40	807,16		1 126,54
2.2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ, протяженностью 0,004 км.	46,43	1,21	76,61		124,25
2.3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,018 км	109,27	13,15			122,42
Итого: по главе 2			414,68	74,76	883,77		1 373,21
Итого: по главам 1-2			414,68	74,76	883,77	-	1 373,21
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7.1	07-01-01						-
Итого: по главе 7			-				-
Итого: по главам 1-7			414,68	74,76	883,77		1 373,21
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения	10,37	1,87			12,24
Итого: по главе 8			10,37	1,87			12,24
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы силового оборудования				161,09	161,09
9.2	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-6 кВ				49,86	49,86
9.3	09-01-03	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				15,26	15,26
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	3,03	0,28			3,31
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	5,57	1,30			6,87
Итого: по главе 9			8,61	1,58	-	226,210	236,397
Итого: по главам 1-9			433,65	78,21	883,77	226,21	1 621,84
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				66,58	66,58
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				34,71	34,71
Итого: по главе 10			-	-	-	101,29	101,29
Итого: по главам 1-10			433,65	78,21	883,77	327,50	1 723,13
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				72,41	72,41
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						72,41	72,41
Итого: по главам 1-12			433,65	78,21	883,77	399,91	1 795,54
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	6,50	1,17	13,26	6,00	26,93
Итого: Непредвиденные затраты			6,50	1,17	13,26	6,00	26,93
Итого с непредвиденными			440,16	79,38	897,03	405,91	1 822,48
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	96,83	17,46	197,35	89,30	400,94
Итого НДС			96,83	17,46	197,35	89,30	400,94
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			536,99	96,84	1 094,38	495,21	2 223,42

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1ПК**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино (Договор № Х461138-330023 от 2024г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 Московской области редакция 2014 г. (с индексом пересчета на 4 квартал 2024 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68 %, приказ №50 от 22.01.2018г. ПАО МОЭСК.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2024 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
1 758,37	317,09	389,76	897,03	154,49

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____ Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 1ПК

Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ЦРП17 2-ТП350 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч.
ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х461138-330023 от 2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство МТП-250/6/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-63/6/0,4 кВ	258,98	60,40	807,16		1 126,54
2.2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ, протяженностью 0,004 км.	46,43	1,21	76,61		124,25
2.3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,018 км					-
Итого: по главе 2			305,41	61,61	883,77		1 250,79
Итого: по главам 1-2			305,41	61,61	883,77	-	1 250,79
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7.1	07-01-01						-
Итого: по главе 7			-				-
Итого: по главам 1-7			305,41	61,61	883,77		1 250,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	7,64	1,54			9,18
Итого: по главе 8			7,64	1,54			9,18
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы силового оборудования					-
9.2	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-6 кВ					-
9.3	09-01-03	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ					-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,90	0,02			0,93
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	5,57	1,30			6,87
Итого: по главе 9			6,48	1,32	-	-	7,80
Итого: по главам 1-9			319,52	64,47	883,77	-	1 267,77
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				52,67	52,67
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				27,13	27,13
Итого: по главе 10			-	-	-	79,80	79,80
Итого: по главам 1-10			319,52	64,47	883,77	79,80	1 347,57
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				72,41	72,41
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						72,41	72,41
Итого: по главам 1-12			319,52	64,47	883,77	152,21	1 419,98
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	4,79	0,97	13,26	2,28	21,30
Итого: Непредвиденные затраты			4,79	0,97	13,26	2,28	21,30
Итого с непредвиденными			324,32	65,44	897,03	154,49	1 441,28
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	71,35	14,40	197,35	33,99	317,09
Итого НДС			71,35	14,40	197,35	33,99	317,09
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			395,67	79,84	1 094,38	188,48	1 758,37

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2ПК**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино (Договор № Х461138-330023 от 2024г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 Московской области редакция 2014 г. (с индексом пересчета на 4 квартал 2024 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68 %, приказ №50 от 22.01.2018г. ПАО МОЭСК.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2024 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
465,07	83,87	129,78	0,00	251,42

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____

Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2025г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 2ПК

Строительство 1П-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ЦРП17 2-ТП350 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, мкр. Сходня, кв-л Морщирино
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х461138-330023 от 2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство МТП-250/6/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-63/6/0,4 кВ					-
2.2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ, протяженностью 0,004 км.					-
2.3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,018 км	109,27	13,15			122,42
Итого: по главе 2			109,27	13,15	-		122,42
Итого: по главам 1-2			109,27	13,15	-	-	122,42
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7.1	07-01-01						-
Итого: по главе 7			-				-
Итого: по главам 1-7			109,27	13,15	-		122,42
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	2,73	0,33			3,06
Итого: по главе 8			2,73	0,33			3,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы силового оборудования				161,09	161,09
9.2	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-6 кВ				49,86	49,86
9.3	09-01-03	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				15,26	15,26
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	2,13	0,26			2,38
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-			-
Итого: по главе 9			2,13	0,26	-	226,210	228,594
Итого: по главам 1-9			114,13	13,73	-	226,21	354,07
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				13,92	13,92
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				7,58	7,58
Итого: по главе 10			-	-	-	21,50	21,50
Итого: по главам 1-10			114,13	13,73	-	247,71	375,57
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы					-
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						-	-
Итого: по главам 1-12			114,13	13,73	-	247,71	375,57
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. н.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,71	0,21	0,00	3,71	5,63
Итого: Непредвиденные затраты			1,71	0,21	0,00	3,71	5,63
Итого с непредвиденными			115,84	13,94	0,00	251,42	381,20
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. н.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	25,49	3,07	-	55,31	83,87
Итого НДС			25,49	3,07	-	55,31	83,87
ВСЕГО по сводному сметному расчёту с НДС			141,33	17,01	-	306,73	465,07

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/