



Публичное акционерное общество  
«Россети Центр и Приволжье»  
филиал «Нижневолго»

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

ЗАКАЗЧИК

Исполняющий обязанности первого заместителя  
директора-Главного инженера филиала ПАО «Россети  
Центр и Приволжье» - «Нижневолго»

 / В.Л. Пехотин /

20.04.2026 г.

**Техническое задание  
на выполнение работ по аварийным испытаниям кабельных линий 0,4 кВ**

г. Н. Новгород  
2026 год

Месторасположение и характеристика объектов.

РЭС	Диспетчерское наименование КЛ	Номер технического места SAP	Марка кабеля	Длина КЛ, км	Адрес (административный район, город)	Адрес РЭС филиала	Пункты перебазировки		Расстояние (км) от базы РЭС до объекта ремонта	
							Начальный	Конечный	шоссе́йной доро́ге	грунто́вой доро́ге
Нижегород ский					г. Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д.31	Нижегородский РЭС		2	

1. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ГПТ 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
71.20.19.140	Не применяется

2. Объемы и сроки выполнения работ

№ п/п	РЭС	Месяц	Перечень планируемых работ	Ед. изм.	Объем работ	Наименование усложняющего фактора	Примечание
			Испытание силовых кабельных линий 0,4 кВ, в т.ч.:				
1	Нижегородский	июнь-октябрь 2026г	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 0,4 кВ	испытание	2		
2	Нижегородский	июнь-октябрь 2026г	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к позиции №5	испытание	4		
			Определение места повреждения кабельных линий 0,4 кВ, в т.ч.:				
4	Нижегородский	июнь-октябрь 2026г	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	кабель	9		
5	Нижегородский	июнь-октябрь 2026г	Уточнение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	кабель	3		
6	Нижегородский	июнь-октябрь 2026г	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 1000 м	кабель	3		
7	Нижегородский	июнь-октябрь 2026г	Уточнение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 1000 м	кабель	2		

3. Требования к выполнению и соблюдению технологии работ

- 3.1. Работы выполнить в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД и др.) и инструкциями.
- 3.2. К отысканию места повреждения необходимо приступать в день подачи заявки. Отыскание места повреждения должно выполняться не более чем за два дня после подачи заявки.

Заместитель начальника управления распределительных сетей филиала «Нижевоэнерго»



/А.А. Афанасов /

Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции



/Р.С. Патрин /