

## ПРИКАЗ

от

15.12.2025

№

4710

## Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Панино Ю8-25-302-266870(401170)» (I-348502) по договору № 348502 от 10.10.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Панино Ю8-25-302-266870(401170)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	0,009 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР-Тесла 1-10/400 УХЛ1
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	-	0,006 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 09.2025	-	1 912,063 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	422,670 тыс. руб.
Оборудование	-	1 188,759 тыс. руб.
Прочие затраты	-	300,634 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	76,351 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	107,880 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

 Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, УТП, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова  
8 (4967) 65-25-28