

ПРИКАЗ

от

28.11.2025

№

4444

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Поддубье Ю8-25-302-240154(105258)» (I-338975) по договору № 338975 от 14.03.2025 года, для Южных электрических сетей – ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Поддубье Ю8-25-302-240154(105258)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	0,008 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР-Тесла 1-10/400 УХЛ1
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,006 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 03.2025	-	1 901,719 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	392,732 тыс. руб.
Оборудование	-	1 202,757 тыс. руб.
Прочие затраты	-	306,230 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	75,967 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	107,296 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова
(4967) 65-25-28

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
0 614061 663953