

от 04.03.2026

ПРИКАЗ

№ 540**Об утверждении проекта**

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, г. Раменское Ю8-25-302-249333(215582)» (I-343396) по договору № 343396 от 12.08.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, г. Раменское Ю8-25-302-249333(215582)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	0,014 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	2 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,005 км
Марка провода	-	СИП-3 1х95+1х95
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР-Тесла 1-10/400 УХЛ1
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 12.2025	-	2 069,524 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	535,180 тыс. руб.
Оборудование	-	1 201,198 тыс. руб.
Прочие затраты	-	333,146 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	76,351 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	116,891 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

 Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова  
8 (4967) 65-25-28