

от 27 10 2025

ПРИКАЗ

№ 3Р22**Об утверждении проекта**

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16β (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283683)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-234697(581645)» (I-335411) по договору № 335411 от 14.03.2025 года, для Южных электрических сетей-ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16β (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283683)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-234697(581645)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-6 кВ	- 0,077 км
Марка провода	- СИП-3 1х70
Количество опор	- 2 шт. (сложные)
Стойки	- СВ110-5
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,012 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 1 шт.
Стойки	- СВ110-5
Тип ТП	- МТП-6/0,4-250 кВА
Трансформатор	- ТМГ-6/0,4-160 кВА
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Общая сметная стоимость в ценах 12.2024	- 2 056,593 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 511,732 тыс. руб.
Оборудование	- 1 209,386 тыс. руб.
Прочие затраты	- 335,475 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 102,686 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 115,620 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

 Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, ПРЕС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
О.В. Егорова
(4967) 65-25-28