

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-25-00-557727/103/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору № ЛК-25-300-20877(2946547)/ДУ от 11 ноября 2025 г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	Технические условия № И-25-00-557727/103/НМ
1.4. Место выполнения работ	108810, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, д. Большое Свинорье, д.7Е.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по монтажу трехфазного провода СИП4 4х16 (не более 25 метров) от опоры до объекта (без ввода внутрь объекта) по договору № ЛК-25-300-20877(2946547)/ДУ от 11.11.2025 г. 2. Материалы по монтажу трехфазного провода СИП4 4х16 (не более 25 метров) от опоры до объекта (без ввода внутрь объекта) по договору № ЛК-25-300-20877(2946547)/ДУ от 11.11.2025 г.
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы по монтажу трехфазного провода СИП4 4х16 (не более 25 метров) от опоры до объекта (без ввода внутрь объекта). 2. Материалы по монтажу трехфазного провода СИП4 4х16 (не более 25 метров) от опоры до объекта (без ввода внутрь объекта).

Начальник управления РДУ



А.В. Самодуров