

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИРЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети



П.А. Васильев

19 мая 2026 г.

Закупка № 083-0022868

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3657 до КЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №264 "Мцыри", автоматический выключатель инвест. программы: (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Надовражино, 50:08:0040427:1206

(объект закупки)

Код SAP: I-341235

Характер строительства: Реконструкция

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Истринский
(район)

(округ)

д.Надовражино, 50:08:0040427:1206
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3657 до КЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №264 "Мцыри", автоматический выключатель (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Надовражино, 50:08:0040427:1206

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ И-25-00-160639/103/38 от 03.03.2025 (п.10)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Начальная цена лота: 308 319,600 руб.
без учета НДС, в том числе:
ПИР: 18 540,63 руб.
СМР: 262 243,83 руб.
Оборудование: 8 367,13 руб.
ПНР: 9 480,70 руб.
Прочие: 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты: 9 687,31 руб.

Начальная цена лота: 376 149,912 руб.
с учетом НДС, в том числе:
ПИР: 22 248,76 руб.
СМР: 314 692,60 руб.
Оборудование: 10 040,56 руб.
ПНР: 11 376,84 руб.
Прочие: 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты: 11 624,77 руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

- ☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- ☒ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении _____ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): _____ с момента подписания договора _____ по _____ Сентябрь _____ месяц _____ 2026 _____ года

Заместитель начальника ИРЭС
филиала "Западные электрические сети"

 _____ А.В.Краснов