Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	+KK2. Клеммная коробка на портале		
1-KK2	Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 500 x 300 x 200 мм (В x Ш x Г) , шт	1	R5ST0532
	Кронштейны для настенного крепления ST/CE (4шт.), шт	1	R5A56
1-KK2-1X1	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, 24A, 5мм, шт	2	304120
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	1	495049
1-KK2-1X2	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, 24A, 5мм, шт	2	304120
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	2	495049
1-KK2-4X1	Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32A, 6мм, шт	3	304130
1-KK2-4X2	Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32A, 6мм, шт	3	304130
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	1	495049
	Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт	1	444120
1-KK2-4X4	Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32A, 6мм, шт	3	304130
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	1	495049
1-KK2-10X1	Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32A, 6мм, шт	4	304130
	Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт	1	444120
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	1	495049
1-KK2-31X1	Клеммник на DIN-рейку 50мм.кв. (серый); AVK50, 150A, 20мм, шт	3	304330
	Клеммник PE на DIN-рейку 50мм.кв. (желто-зеленый); AVK50, 20мм, шт	1	334190
1-KK2-31X2	Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32A, 6мм, шт	3	304130
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	1	495049
	Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт	1	444120
1-KK2-31X4	Клеммник на DIN-рейку 50мм.кв. (серый); AVK50, 150A, 20мм, шт	3	304330
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	1	495049
1-KK2-32X100	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, 24A, 5мм, шт	9	304120
	Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт	9	495049
	+KK2. Клеммная коробка. Сборочный комплект		
1-AK	Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 500 x 300 x 200 мм (В x Ш x Г) , шт	1	R5ST0532

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Левицкий А.В.			10.01.2025
Пров.		Яковлев Р.П.			10.01.2025
Т. контр.					
Н. контр.		Яковлев Р.П.			10.01.2025
Утв.		Е.С. Дулин			10.01.2025

24-06-БКС-И-090.01.Н8.ПЭЗ

Филиал ПАО РусГидро "Нижегородская ГЭС"

"Козловой грейферный кран г/п 2х50т (№1)"
(зав.№ 2375.3 Инв. № НЖ0000697)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

+KK2. Клеммная коробка на портале. Перечень элементов

БКС БАЙКАЛКРАНСЕРВИС

Копировал

Формат А3

Поз. обозначе-ние	Наименование	Кол.	Примечание
	+KK2. Клеммная коробка. Сборочный комплект		
=1-AK	Кронштейны для настенного крепления ST/CE (4шт.), шт	1	R5A56
	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм., шт	1	02140
	Резьбовой крепёжный элемент РКн (муфта вводная МВ) для металлорукава, усл. проход 15мм, IP54, шт	8	zeta40411
	Резьбовой крепёжный элемент РКн (муфта вводная МВ) для металлорукава, усл. проход 50мм, IP54, шт	2	zeta40416
	Пластиковый кабельный ввод, PG 16 диаметр проводника 7-14мм IP54 IEK, шт	8	YSA20-14-16-54-K41
	Пластиковый кабельный ввод, PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, шт	2	YSA20-44-48-54-K41

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.