

Кременчук Кристина Викторовна,143600, Московская обл., м.о. Волоколамский, Рюховское с, СНТ " Бобровый край", уч.59, кадастровый номер: 50:07:0060406:93.

Технические условия

38-26-302-229293(256113) от 14.05.2026



Максимальная мощность

Максимальная мощность															15	кВт
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
1	10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 1892 до опоры №4 и от опоры №5 до границ земельного участка Заявителя. Протяженность воздушной линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 70 кв. мм (одножильный) – 0,42 км.	Локальный сметный расчет № 54	км	0,42	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	229 324,20	5 090,40	39 624,96	274 039,56	302 412,24	
	в том числе:															
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				16 760,16	16 760,16		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				5 014,80	5 014,80		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				7 980,00	7 980,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				9870,00	9 870,00		
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	229 324,20	5 090,40	39 624,96	274 039,56	302 412,24	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												16 760,16				
Строительный контроль												5 014,80				
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												7 980,00				
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00				
Содержание службы заказчика												9 870,00				

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Волоколамского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС

В.Г.Харитонов

Н.В. Иванова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:


Кременчук Кристина Викторовна,143600, Московская обл., м.о. Волоколамский, Рюховское с, СНТ " Бобровый край", уч.59, кадастровый номер: 50:07:0060406:93.


	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	16 760,16	1,074	1,055					18 495,42
2	СМР	229 324,20	1,074	1,055					253 067,28
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	5 090,40	1,074	1,055					5 617,43
5	Содержание службы заказчика	9 870,00	1,074	1,055					10 891,89
6	Строительный контроль	5 014,80	1,074	1,055					5 534,01
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	7 980,00	1,074	1,055					8 806,21
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	274 039,56							302 412,24

ИТОГО (без НДС), руб.	302 412,24
НДС-22%, руб.	66 530,69
ВСЕГО с НДС, руб.	368 942,94

в т.ч. ПИР без НДС	18 495,42
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	283 916,82

Составил


(подпись)


(подпись)

Проверил

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Кременчук Кристина Викторовна,143600, Московская обл., м.о. Волоколамский, Рюховское с, СНТ " Бобровый край",
уч.59, кадастровый номер: 50:07:0060406:93.

Дата окончания строительства

2026

Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,42	0,00	229 324,20	5 090,40	22 864,80	16 760,16	274 039,56
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	229 324,20	5 090,40	22 864,80	16 760,16	274 039,56

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,42	0,00	253 067,28	5 617,43	25 232,11	18 495,42	302 412,24	720 029,15
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	253 067,28	5 617,43	25 232,11	18 495,42	302 412,24	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)