

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " ____ " _____ 200__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

7 273,49 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" ____ " _____ 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 01. 2000года

7 273,49 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭТАП 1.							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				1,76	1,76
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				2,51	2,51
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				4,27	4,27
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
	02-01-01	Строительство ТП	70,43	18,98	2 591,06		2 680,47
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	20,46	82,92			103,38
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	2 507,53	286,59			2 794,12
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	29,56	35,40			64,96
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	1,60	54,73			56,33
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	1,01	19,58			20,59
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	8,20	15,48			23,68
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	1,26	26,36			27,62
2	02-01-09	СМР ТМ			18,70		18,70
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2 640,05	540,04	2 609,76	0,00	5 789,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 640,05	540,04	2 609,76	4,27	5 794,12
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	39,60	8,10			47,70
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	39,60	8,10	0,00	0,00	47,70
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 679,65	548,14	2 609,76	4,27	5 841,82
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
	09-01-01	ПНР ТП				16,33	16,33
	09-01-02	ПНР ТМ ТП				10,07	10,07
	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				13,33	13,33
	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				0,23	0,23
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				21,46	21,46
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				59,29	59,29
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00*	0,00	120,71	120,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2 679,65	548,14	2 609,76	124,98	5 962,53
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				127,60	127,60
6	Приказ МОСЭК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				262,20	262,20
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	389,80	389,80
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
7	12-01	Изыскательские работы				53,85	53,85
8	12-01	Проектные работы БРТП				638,51	638,51
9	12-01	Согласования				16,96	16,96
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	2 679,65	548,14	2 609,76	1 224,10	7 061,65
10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	80,39	16,44	78,29	36,72	211,84
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2 760,04	564,58	2 688,05	1 260,82	7 273,49

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик

К.А.Захарченко

П.А.Кривошеин

В.В.Карачарсков

