

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности первого
заместителя генерального директора –
главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»

Н.А. Шулаков

«06» _____ 2026г.

ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по титулу

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская – 1) с отпайками и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская – 2) с отпайками с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной по трассе 1,3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей»

в составе инвестиционного проекта:

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО "РЖД"» (2 этап)

1.	Основание для выполнения работ	Служебная записка от 24.04.2026 №ДСО/СЗ/04-14/304 Письмо АО «РЖД» от 02.04.2026 № ИСХ-10470/ОКТ
2.	Стадия проектирования	Проектно-сметная документация, рабочая документация.
3.	Вид строительства	Реконструкция
4.	Цель работы	Корректировка проектно-сметной документации, рабочей документации (разделы определяются по результатам корректировки ПСД).
5.	Данные о местоположении объектов проектирования	г. Санкт-Петербург, Невский и Фрунзенский р-ны
6.	Исходные данные	1. Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение ФАУ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» от 27.12.2024 № 78-1-1-2-081844-2024

		<p>в части проверки достоверности определения сметной стоимости.</p> <p>2. Рабочая документация</p>
7.	Требования к выполнению работ по корректировке проектной документации, рабочей документации	<p>1. Корректировка проектно-сметной документации в составе:</p> <p>1.1. Разработать разделы проектной документации (исключение части страховочных рельсовых пакетов (СРП) в соответствии с корректировкой ТУ ОАО «РЖД»):</p> <p>1.1.1. Оценка влияния строительства на железнодорожные пути;</p> <p>1.1.2. Программа, включающая комплекс мероприятий по круглосуточному геотехническому мониторингу состояния железнодорожных путей, согласованная с ОАО «РЖД»;</p> <p>1.2. Раздел «Кабельные линии 110 кВ» (шифр 500-ТКР1) в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корректировка проектных решений в части количества (СРП) (исключение части СРП в соответствии с корректировкой ТУ ОАО «РЖД», оценкой влияния на строительство); <p>1.3. Раздел «Проект организации строительства» (шифр 500-ПОС) в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корректировка проектных решений по результатам корректировки раздела «Кабельные линии 110 кВ» шифр 500-ТКР1 (исключение части СРП в соответствии с корректировкой ТУ ОАО «РЖД», оценкой влияния на строительство); <p>1.4. Раздел «Смета на строительство, реконструкцию капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (шифр 500-СМ), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корректировка сметной документации по результатам вносимых изменений в техническую часть проектной документации; <p>2. Откорректированную проектно-сметную документацию согласовать с ПАО «Россети Ленэнерго».</p> <p>3. Получить положительное заключение государственной экспертизы откорректированной сметной документации в формате проверки достоверности определения сметной стоимости.</p> <p>4. Корректировка рабочей документации по результатам корректировки проектной документации. Откорректированную проектную и рабочую документацию согласовать с ПАО «Россети Ленэнерго» и филиалом ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога.</p>
8.	Особые условия	Отсутствуют

**Лист согласования
ЗАДАНИЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по титулу:**

«Реконструкция ВЛ-110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I-цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская – 1) с отпайками и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II-цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская – 2) с отпайками с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной по трассе 1,3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей»

в составе инвестиционного проекта:

**«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I-цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II-цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I-цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО "РЖД"»
(2 этап)**

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «СПбВС»

А.В. Шалашов

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ПАО «Россети Ленэнерго»

А.Н. Макаров

Заместитель генерального директора
по развитию и технологическому присоединению
ПАО «Россети Ленэнерго»

В.В. Стромаков

Заместитель главного инженера
по технологическому развитию и инновациям
ПАО «Россети Ленэнерго»

А.К. Мамонтов

Директор по управлению собственностью –
начальник департамента
управления собственностью
ПАО «Россети Ленэнерго»

Р.С. Недбаев

Лист согласования
ЗАДАНИЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по титулу:

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская – 1) с отпайками и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская – 2) с отпайками с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной по трассе 1,3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей»

в составе инвестиционного проекта:

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО "РЖД"»
(2 этап)

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «СПбВС»

А.В. Шалашов

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ПАО «Россети Ленэнерго»

А.Н. Макаров

Заместитель генерального директора
по развитию и технологическому присоединению
ПАО «Россети Ленэнерго»

В.В. Стромаков

Заместитель главного инженера
по технологическому развитию и инновациям
ПАО «Россети Ленэнерго»

А.К. Мамонтов

Директор по управлению собственностью –
начальник департамента
управления собственностью
ПАО «Россети Ленэнерго»

Р.С. Недбаев