

Номер закупки: 085-00 14857

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров  
"18" 05 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-345499  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)      Приказ об утверждении проекта: 2118 от 22.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Москва      20      ЗАО      г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3  
(субъект)      (район)      (округ)      (адрес)

Наименование пота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)  
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 8 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 3 003 899,63 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	378 779,18 руб.
Оборудование	2 449 239,92 руб.
ПНР	129 958,27 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	45 922,26 руб.

**Условия финансирования:**

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

**Сроки выполнения работ (услуг):**

Начало работ: с даты подписания договора


Окончание работ: «31» июля 2026г.

**Подписи ответственных лиц**


Заместитель директора по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_  
А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_  
Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

  
\_\_\_\_\_  
Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров

  
\_\_\_\_\_  
С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

  
\_\_\_\_\_  
И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_  
А.В. Хмарук



Челнаков А.И.

OT 22.04.2026

**СПРАВОЧНО:** расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]



Уровень цен составления сметной документации	год	контракт	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "проект"			Итого, руб.
							Строительная работа	Ремонтные работы и восстановление	Прочие работы в 12 лет	
Год составления сметной документации	2026	1 кв	383 972,81	2 004 310,00	106 350,00	0,00	83 410,00	205 570,00	0,00	2 848 542,81
Год составления сметной документации	2026	-	383 972,81	2 004 310,00	106 350,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	2 462 212,81

Лоты	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "проект"			Итого, руб.
					Авторский надзор	ПЕР	Строительный контроль	Ремонт работ на территории работ и закупа	Прочие в составе ПЗ (СЗ)	

Главный специалист ОТЗН филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Грибан А.В. 12.05.2026



Заказчик МКС-филиал ПАО "Россети Московский регион"  
(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8 610,43 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в ценах на I квартал 2026 года

8 610,43 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета №01-01-01	Вынос в натуру трассы кабельной линии 0,4кВ				23,80	23,80
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				23,80	23,80
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	Л.С. №02-01-01	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений. Строительные работы	60,24				60,24
3	Л.С. №02-01-02	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений. Монтажные работы		254,23	2 002,65		2 256,88
4	Л.С. №02-01-03	Прокладка КЛ-0,4кВ в земле	138,26	321,13			459,39
5	Л.С. №02-01-04	Прокладка КЛ-0,4кВ в кабельной канализации (трубах)	475,01	179,09			654,10
6	Л.С. №02-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП		130,97			130,97
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	673,51	885,42	2 002,65	0,00	3 561,58
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	673,51	885,42	2 002,65	23,80	3 585,38
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	10,10	13,28			23,38
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	10,10	13,28			23,38
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	683,61	898,70	2 002,65	23,80	3 608,76
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
8	Л.С. №09-01-03	Перевозка грунта и мусора				59,16	59,16
9	Л.С. №09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка				123,19	123,19
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	182,35	182,35
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	683,61	898,70	2 002,65	206,15	3 791,11
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
10	Приказ МКС №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9				81,13	81,13
11	Письмо МОЭСК/ИО/18/1853 от 07.12.2017г.	Содержание службы Заказчика 1,25%*1,1 = 1,375% от итога гл.1-9				52,13	52,13
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	133,26	133,26



ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
12		Инженерно-геодезические изыскания				0,00
13	Смета №02-01-01	Прокладка КЛ-0,4кВ			197,53	197,53
14	Смета №02-01-02	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки и/и на 10 присоединений			138,24	138,24
15	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги			86,31	86,31
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	422,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	683,61	898,70	2 002,65	761,49
16	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	20,51	26,97	60,08	22,85
		Итого по 1-му этапу	704,12	925,67	2 062,73	784,34
2 Этап						
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства						
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства						
17	Л.С. №02-01-02	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки и/и на 10 присоединений. Монтажные работы		200,51	2 004,31	2 204,82
18	Л.С. №02-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП	25,77	79,10		104,87
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	25,77	279,61	2 004,31	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	25,77	279,61	2 004,31	0,00
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения						
19	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,39	4,20		4,59
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,39	4,20		4,59
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	26,16	283,81	2 004,31	0,00
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты						
20	Л.С. №09-01-01	Пусконаладочные работы, ТП			69,68	69,68
21	Л.С. №09-01-02	Пусконаладочные работы, КЛ-0,4кВ			36,67	36,67
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	106,35
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	26,16	283,81	2 004,31	106,35
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль						
22	Приказ МКЭ №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9			51,80	51,80
23	Письмо МОЭСК/ИС/18/1853 от 07.12.2017г.	Содержание службы Заказчика 1,25%*1,1 = 1,375% от итога гл. 1-9			33,28	33,28
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	85,08
ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	26,16	283,81	2 004,31	191,43
24	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	0,78	8,51	60,13	5,74
		Итого по 2-му этапу	26,94	292,32	2 064,44	197,17
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	731,06	1 217,99	4 127,17	981,51
25	Закон РФ от 03.08.2018 № 303-ФЗ	Налог на добавленную стоимость 22%	160,83	267,96	907,98	215,93
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	891,89	1 485,95	5 035,15	1 197,44

Генеральный директор ООО «ТЭК»

А.А. Азаров

1 - 34549,9

КВН = 428944

Рос. и кассовый  
Σ год. = 4209,18

Примечание: Таблица № 1/1000000



Заказчик МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"  
(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме 755,28 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)  
" " 200 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в ценах на 01.01. 2000 года

755,28 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
I Этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета №01-01-01	Вынос в натуру трассы кабельной линии 0,4кВ				2,43	2,43
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				2,43	2,43
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	Л.С. №02-01-01	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений. Строительные работы	3,35				3,35
3	Л.С. №02-01-02	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений. Монтажные работы		15,16	264,55		279,71
4	Л.С. №02-01-03	Прокладка КЛ-0,4кВ в земле	3,61	23,44			27,05
5	Л.С. №02-01-04	Прокладка КЛ-0,4кВ в кабельной канализации (трубах)	23,14	14,66			37,80
6	Л.С. №02-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП		10,91			10,91
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	30,10	64,17	264,55	0,00	358,82
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	30,10	64,17	264,55	2,43	361,25
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,45	0,96			1,41
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,45	0,96			1,41
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	30,55	65,13	264,55	2,43	362,66
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
8	Л.С. №09-01-03	Перевозка грунта и мусора				3,68	3,68
9	Л.С. №09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка				12,57	12,57
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9				16,25	16,25
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	30,55	65,13	264,55	18,68	378,91
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							




10	Приказ МКЭ №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9					8,11	8,11
11	Письмо МОЭСК/ИО/18/1853 от 07.12.2017г.	Содержание службы Заказчика 1,25%*1,1 = 1,375% от итога гл.1-9					5,21	5,21
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10					13,32	13,32
ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы								
12	Договор №3/4255-24	Инженерно-геодезические изыскания					0,00	0,00
13	Смета №02-01-01	Прокладка КЛ-0,4кВ					20,15	20,15
14	Смета №02-01-02	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений					14,10	14,10
15	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги					8,80	8,80
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12					43,05	43,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	30,55	65,13	264,55		75,05	435,28
16	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные Затраты 3%	0,92	1,96	7,94		2,25	13,07
		Итого по I-му этапу	31,47	67,09	272,49		77,30	448,35
2 Этап								
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства								
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1					0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства								
17	Л.С. №02-01-02	Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений. Монтажные работы		13,70	264,77			278,47
18	Л.С. №02-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП	0,89	4,78				5,67
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,89	18,48	264,77		0,00	284,14
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	0,89	18,48	264,77		0,00	284,14
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения								
19	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,01	0,28				0,29
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,01	0,28				0,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	0,90	18,76	264,77		0,00	284,43
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты								
20	Л.С. №09-01-01	Пусконаладочные работы. ТП					2,80	2,80
21	Л.С. №09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ					0,65	0,65
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9					3,45	3,45
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	0,90	18,76	264,77		3,45	287,88
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль								
22	Приказ МКЭ №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9					6,16	6,16
23	Письмо МОЭСК/ИО/18/1853 от 07.12.2017г.	Содержание службы Заказчика 1,25%*1,1 = 1,375% от итога гл.1-9					3,96	3,96
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10					10,12	10,12
ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы								
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12					0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	0,90	18,76	264,77		13,57	298,00



24	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные Затраты 3%	0,02	0,56	7,94	0,41	8,93
		Итого по 2-му этапу	0,92	19,32	272,71	13,98	306,93
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	32,39	86,41	545,20	91,28	755,28

Генеральный директор ООО «ТЭК»

А.А. Азаров



Т - 345499  
 КВН = 7 289,44  
 Дог. и кассе  
 э дог. = 4 209,18  
 Магуневич  
 Ст.-ф / Косинова

Тариф



## ПРИКАЗ

от 22 АПР 2026

№ 2118

## Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 8 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3» (SAP I-345499), со следующими технико-экономическими показателями:

Сборки НН на 8 присоединений	- 2 шт.
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х120 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,161 км
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х185 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,075 км
Марка кабеля	- ВВГнг-LS 1х300 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,056 км
Марка кабеля	- ВВГнг-LS 1х240 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,014 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 0,084 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 755,28 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 118,80 тыс. руб.
Оборудование	- 545,20 тыс. руб.
Прочие затраты	- 91,28 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 43,05 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 448,35 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 98,56 тыс. руб.
Оборудование	- 272,49 тыс. руб.
Прочие затраты	- 77,30 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 43,05 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 306,93 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 20,24 тыс. руб.



Оборудование	- 272,71 тыс. руб.
Прочие затраты	- 13,98 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента  
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Т.М. Нагулевич  
(495) 668-22-28 (56-36)

