Региональный узел КГИС РМР
54.485243, 38.713037
Существующая ВЛ-0,4 кВ МТП-579
Произвести замену трансформатора МТП-579 (16 кВА) на (40 кВА).
В РУ-0,4 кВ установить автоматический выключатель на 100А.
От существующей ВЛ-0,4 кВ МТП № 579 произвести строительство ВЛ-0,4 кВ (СИП 4х50) протяженностью приблизительно 70 метров до границы участка заявителя.
20 m
1:500
Мастер-данные
География
Сводная легенда
YurevAA