

Бурмистрова Ирина Владимировна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, город Руза, кадастровый номер: 50:19:0050420:1237.

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-229724(269429)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб.					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	10.2.1. В РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №552 установить автоматический выключатель на ток 250А.	Локальный сметный расчет № 200Л1	шт	1	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	19 063,15
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							841,48	841,48				841,48	841,48	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							320,00	320,00				320,00	320,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							503,14	503,14				503,14	503,14	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							620,00	620,00				620,00	620,00	
1	10.2.2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ, 1 шт., с подвеской дополнительного провода по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №552 до опоры № 25 ВЛ-0,4кВ ф.2. Протяженность ВЛ изолированным сталеалюминиевым проводом – 0,5 км, сечение провода 95 кв. мм.	Локальный сметный расчет № 55	км	0,50	0,00	633 360,00	12 120,00	102 619,84	748 099,84	0,00	316 680,00	6 060,00	51 309,92	374 049,92	412 777,18
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							40 079,84	40 079,84				20 039,92	20 039,92	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							13 810,00	13 810,00				6 905,00	6 905,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							21 790,00	21 790,00				10 895,00	10 895,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							26 940,00	26 940,00				13470,00	13 470,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									7 130,00	320 780,00	9 820,00	53 594,54	391 324,54	431 840,33
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												20 881,40		
	Строительный контроль												7 225,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												11 398,14		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												14 090,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС



Журавлев Д.Г.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Бурмистрова Ирина Владимировна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, город Руза, кадастровый номер: 50:19:0050420:1237.

	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	20 881,40	1,074	1,055					23 043,36
2	СМР	320 780,00	1,074	1,055					353 991,96
3	Оборудование	7 130,00	1,074	1,055					7 868,20
4	ПНР	9 820,00	1,074	1,055					10 836,71
5	Содержание службы заказчика	14 090,00	1,074	1,055					15 548,81
6	Строительный контроль	7 225,00	1,074	1,055					7 973,04
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	11 398,14	1,074	1,055					12 578,25
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	391 324,54							431 840,33

ИТОГО (без НДС), руб.	431 840,33
НДС-22%, руб.	95 004,87
ВСЕГО с НДС, руб.	526 845,20

в т.ч. ПИР без НДС	23 043,36
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	408 796,97

Составил

Юрина М.С.
(подпись)

Проверил

Чекалин А.В.
(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Бурмистрова Ирина Владимировна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, город Руза, кадастровый номер: 50:19:0050420:1237.

Дата окончания строительства 2026
Срок окончания ПИР 2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,50	0,00	316 680,00	6 060,00	31 270,00	20 039,92	374 049,92
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	1,00	7 130,00	4 100,00	3 760,00	1 443,14	841,48	17 274,62
	ВСЕГО по объекту		7 130,00	320 780,00	9 820,00	32 713,14	20 881,40	391 324,54

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,50	0,00	349 467,46	6 687,42	34 507,54	22 114,75	412 777,18	825 554,36
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	1,00	7 868,20	4 524,49	4 149,29	1 592,56	928,60	19 063,15	19 063,15
	ВСЕГО по объекту		7 868,20	353 991,96	10 836,71	36 100,09	23 043,36	431 840,33	

Составил _____ Юркина М.С.
(подпись)

Проверил _____ Чекалин А.В.
(подпись)