

ПРИКАЗ

от

15 04 2026

№

1064

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 ПС №319 "Лаговская", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, с. Молоди, тер. Ритуальная для захоронений, з/у 1 Ю8-25-302-273091(466463)» (И - 351037) по договору № п444-25 от 28.11.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Прогресс", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 ПС №319 "Лаговская", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, с. Молоди, тер. Ритуальная для захоронений, з/у 1 Ю8-25-302-273091(466463)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-6 кВ	- 0,006 км
Марка провода	- СИП-3 1х70
Количество опор ВЛ-6 кВ	- 2 шт.
Стойки	- СВ 110-5
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,005 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор ВЛ-0,4 кВ	- 1 шт. (сложная)
Стойки	- СВ 95-3
Тип ТП	- СТП-В-16-6/0,4 УХЛ 1
Тип трансформатора	- ТМГ-16-6/0,4 кВ
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1

Общая сметная стоимость в ценах 03.2026 - 1338,180 тыс. руб.

том числе:

СМР	- 485,068 тыс. руб.
Оборудование	- 587,788 тыс. руб.
Прочие затраты	- 265,324 тыс. руб.

из них:

ПИР 57,018 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 73,232 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, ЧРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Л.В. Царева (31-26)