

от 24.04.2026

## ПРИКАЗ

№ 1218

## Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремилдовское, СНТ "Созидатель", уч 150 Ю8-25-302-271856(448903)» (I - 350034) по договору № п413-25 от 10.11.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Прогресс", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремилдовское, СНТ "Созидатель", уч 150 Ю8-25-302-271856(448903)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 0,010 км
Марка провода	- СИП-3 1х70
Количество опор ВЛ-10 кВ	- 1 шт.
Стойки	- СВ 110-5
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,041 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор ВЛ-0,4 кВ	- 2 шт. (сложные)
Стойки	- СВ 95-3
Тип ТП	- СТП-В-40-10/0,4 УХЛ 1
Тип трансформатора	- ТМГ-40-10/0,4 кВ
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1

Общая сметная стоимость в ценах 03.2026 - 1650,781 тыс. руб.

том числе:

СМР	- 540,982 тыс. руб.
Оборудование	- 777,810 тыс. руб.
Прочие затраты	- 331,989 тыс. руб.

из них:

ПИР 68,311 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройщика - 90,379 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по КС –  
начальник управления  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю. Трощенко

Рассылается: в дело, УКС, ЧРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Л.В. Царева (31-26)