



Ведомость объемов дополнительных строительно-монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	ВЛЗ-10кВ			
1	Строительная длина ВЛЗ	лм	0,31	
2	Монтажная длина ВЛЗ проводов СИП-3	км	0,978	
3	Монтаж разъемных на опоре	шт	0	
4	Установка разрядника на опоре	шт	0	
5	Установка ОПН на опоре	шт	0	
6	Монтаж ЕЗ на опоре	шт	0	
7	Монтаж счетчика на опоре	коп	0	
8	Устройство ответвления ВЛЗ-10кВ	шт	0	
9	Земление			
9.1	Устр-во вертикальных электродов из кр. ст. diam 16мм дл 3м	шт	0	
9.2	Устр-во гориз-х электр-в из кр. ст. diam 16мм в виде 3-х лучей дл 5м	шт	0	
9.3	Земляные работы под трассой для горизонтальных электродов	м ³	0	
10	Пересечение			
10.1	Нефтепровод	шт	0	
10.2	Автодорога	шт	0	
10.3	ВЛ-220кВ	шт	0	
10.4	Газопровод	шт	0	
10.5	Линия связи	шт	0	

Ведомость опор (дополнительные опоры)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Ош 484/2	ПС-10-1	Опора промежуточная	1	шт
471/76	АСУ-10-2	Опора ажурная улитовая усиленная	2	шт

Условные изображения

Обозначение	Наименование	Примечание
[Symbol]	Границы земельных участков	
[Symbol]	Проектируемая ВЛЗ-6/10кВ	
[Symbol]	Проектируемая ажурная опора	
[Symbol]	Проектируемая промежуточная опора	
[Symbol]	Проектируемая лобовая ажурная опора	
[Symbol]	ОПН-10 с изоляторами	
[Symbol]	Разрядник мультикоммерный	
[Symbol]	Линия стяжки листов	
[Symbol]	Газопровод	
[Symbol]	Пересечение	
[Symbol]	Линия стяжки листов	
[Symbol]	ВЛЗ	
[Symbol]	Магистральный газопровод	

				522-25-3-178-ЭВ1		
				Электроснабжение инфраструктуры магистрального газопровода «КПТ» (СНП) КМ – Новосибирская ТЭС АО «Уммер» РАО «Электрогенерация»		
Лист	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Лист	Лист	Лист
Ген.пр.	Ген.пр.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.
Ген.пр.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.
Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.
				Линия электропередачи ВЛЗ-6/10кВ ПС «Северная Нова»		
				План трассы ВЛЗ-10кВ М1 8000		
				Корректируемый участок		