

ПРИКАЗ

от 13.04.2026

№ 459

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-341798, Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4112, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, разработанную генеральным подрядчиком ООО "ФОРТ СИТИ" по договору № С108615-341798 от 25.04.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛ-0,4кВ

Протяженность трассы, км 0,107
Марка провода - СИПг-4 4x25

Общая сметная стоимость в ценах июнь 2025 года	369,50	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	292,97	тыс.руб
Оборудование	0,00	тыс.руб
Прочие затраты	76,53	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	48,12	тыс.руб


Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления

Д.С. Жук



Рассылается: дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

А.А. Медведева
(499)608-99-18 (66-27)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4112, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое
(наименование стройки, объекта)

С108615-341798

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	268,36	16,08	-	-	284,44
Итого: по главе 2			268,36	16,08	-	-	284,44
Итого: по главам 1-2			268,36	16,08	-	-	284,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				6,62	6,62
Итого: по главе 9			-	-	-	6,62	6,62
Итого: по главам 1-9			268,36	16,08	-	6,62	291,06
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
3	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				13,33	13,33
4	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				6,23	6,23
Итого: по главе 10			-	-	-	19,56	19,56
Итого: по главам 1-10			268,36	16,08	-	26,18	310,62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	12-01-01	Проектные работы				13,95	13,95
6	12-01-02	Топосъемка				34,17	34,17
Итого: по главе 12			-	-	-	48,12	48,12
Итого: по главам 1-12			268,36	16,08	-	74,30	358,74
Непредвиденные затраты							
7	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	8,05	0,48	-	2,23	10,76
		Итого: Непредвиденные затраты	8,05	0,48	-	2,23	10,76
		Итого с непредвиденными	276,41	16,56	-	76,53	369,50
НДС							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	60,81	3,64	-	16,84	81,29
		Итого НДС	60,81	3,64	-	16,84	81,29
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	337,22	20,20	-	93,37	450,79

Генеральный директор ООО «ФОРТ СИТИ»

Н.В.Редько

М.П.



ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕННЫХ
РАСЦЕН ПОДТВЕРЖДАЮ.
СПЕЦИАЛИСТ
МУХОМЕТОВА А.А.

Пояснительная записка

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4112, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$ на материалы;

$K = 1,0375$ на металлические конструкции;

$K=1,042$ на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Изм	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лит.	
Лист	
Листов	
Разраб.	
Пров.	
Н. контр.	
ГИП	

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4112, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое

C108615-341798

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4112, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое по состоянию на 2025.06 с НДС составила:

Строительные работы:	337 220,80 Р
Монтажные работы:	20 202,40 Р
Оборудование:	- Р
Прочие:	93 367,13 Р
Итого:	450 790,33 Р

Составил

Н.В.Редько



Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Пров.						
Н. контр.						
ГИП						
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4112, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое						
Лит.					Лист	Листов
C108615-341798						