

**Филиал ПАО "РусГидро" -  
"Каскад Верхневолжских ГЭС"**  
наименование гидроэлектростанции

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора - Главный инженер  
должность технического руководителя

подпись

А.Л. Мурин  
инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ  
планируемых работ по текущему ремонту  
№ 99.161960**

**Наименование и обозначение оборудования: Плотина бетонная водосливная двухъярусного типа с водосливными и донными отверстиями (Номер ОС: 20106)**

**Наименование работ: Текущий ремонт подмостовой галереи (производство ремонтно-строительных работ снаружи с наличием в зоне производства работ стесненных условий для скаладирования материалов, действующего технологического оборудования)**

**Срок ремонта с 01.04.2026 по 30.11.2026**

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
<b>1.1</b>	<b>Текущий ремонт строительных конструкций пролетных строений моста (инв. № 20106) работы производятся на высоте с применением систем канатного доступа (РЗ № 175924).</b>		
Услуги			
1.1.1	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	1 800,00000
1.1.2	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	1 800,00000
1.1.3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	18,00000
1.1.4	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,24000
1.1.5	Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERFLOW	1 м3 готового состава	14,80000
1.1.6	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные Примечание: исключить стоимость средства высококачественного запечатывающего	100 м2 поверхности	18,00000
1.1.7	Навеска страховочного троса	1 операция	520,00000
1.1.8	Навеска рабочего троса	1 операция	520,00000
1.1.9	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	1 м3	5,80000
1.1.10	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,90000
1.1.11	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм Примечание: исключить стоимость бетона	100 м2 перекрытий	0,39000
1.1.12	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2	1 м3	5,80000
1.1.13	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP	100 м2 поверхности	0,08000
1.1.14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	24,00000
1.1.15	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (актуальная услуга ФССЦпг-01-01-01-041)	1 т груза	24,00000
1.1.16	Усиление монолитными железобетонными обоями: фундаментов	1 м3	2,00000

1	2	3	4
Материалы Подрядчика			
1.1.1	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (EMACO FAST FLUID) наливного типа	КГ	11 610,00000
1.1.2	Эмаль NEMPATANE HS 55610 серая, белая	КГ	57,00000
1.1.3	Краска NEMPADUR 47200	КГ	57,00000
1.1.4	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	МЗ	2,10000
1.1.5	Смесь сухая ремонтная MasterEmaco P 5000 AP	КГ	27,00000
1.1.6	Состав гидрофобизирующий MasterProtect H303, расход 0.3л/м2	Л	540,00000
1.1.7	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MasterProtect 320 B2 (MASTERSEAL 368), расход 1,2 кг/м2	КГ	2 160,00000
1.1.8	Фанера ФБ F/F 21мм ламинированная	МЗ	1,40000
1.1.9	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150	МЗ	4,00000
1.1.10	Смесь быстротвердеющая тиксотропного типа Master Emaco S 488 CI 30кг	ШТ	600,00000

Начальник производственно-технической службы:

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Д.А. Волков

инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

С.В. Дерезков

инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ю.Т. Пан

инициалы, фамилия