

Организация

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме  
в том числе возвратных сумм

Новая Москва» - филиал ПАО "Россети Московский регион"

18 869,30 руб  
0,00 руб

Формат №3

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-302-72891(184889) являющимся неотъемлемым приложением к счет-договору № ЛК-26-300-21602(3045693)/ДУ от 16 марта 2026 г. по адресу: г. Москва, в. тер. г. м. о. Филимонковский, 177А кв.-д. д.257В, заказчик Животенко Е. С." (наименование строений)

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

У оставлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года														
№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, руб								Общая сметная стоимость, руб			
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих затрат							
			баз цена	тек цена	баз цена	тек цена	баз цена	тек цена	баз цена	тек цена	баз цена	тек цена	баз цена	тек цена
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	Глава 2. Основные объекты строительства											
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-302- 72891(184889) являющимся неотъемлемым приложением к счет-договору № ЛК-26-300-21602(3045693)/ДУ от 16 марта 2026 г. по адресу: г Москва, в.тер.г.м.о Филимонковский, 177А кв-л. д.257В, заказчик Животенко Е.С."	384,61	15 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	15 466,64	0,00	0,00
		Итого по главе 2	384,61	15 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	15 466,64	0,00	0,00
		Итого по сводному сметному расчету	384,61	15 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	15 466,64	0,00	0,00
		НДС, 22%	84,61	3 402,66							84,61	3 402,66		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	469,22	18 869,30							469,22	18 869,30		

Начальник ОСН УКС

Гегасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

Самодуров А. В.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № ИМ-26-302-72891(184889) являющимся неотъемлемым приложением к договору № ЛК-26-300-21602(3045693) ДПУ от 16 марта 2026 г. по адресу: г. Москва, в/тер.г. м.о. Филимоновский, 177А кв-л. д.257В, заказчик Животенко Е. С."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. <Строительно-монтажные работы>										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Изпм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожула Изп=56,35; Измм=16,63; Изпм=56,35; Имат=23,97; НР=97% (596,88); СП=51% (313,82); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,02						
		ЗП			519,94		*1,047	10,89	56,35	613,65
		ЭМ			9,45		*1,047	0,20	16,63	3,33
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,03	56,35	1,69
		МР			142,10			2,84	23,97	68,07
		НР от ФОТ	в %	97%				10,59	97%	596,88
		СП от ФОТ	в %	51%				5,57	51%	313,82
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	0,86		
Итого по расценке								30,09		1 595,75
3	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Изпм=56,35; НР=97% (1 901,60); СП=51% (999,81); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	4						
		ЗП			2,86		*1,067	12,21	56,35	688,03
		ЭМ			18,87		*1,067	80,54	23,68	1 907,19
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	22,58	56,35	1 272,38
		НР от ФОТ	в %	97%				33,75	97%	1 901,60
		СП от ФОТ	в %	51%				17,74	51%	999,81
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	1,02		
Итого по расценке								144,24		5 496,63
4	4.8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изп=56,35; Измм=20,08; Изпм=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 321,12); СП=51% (694,61); ЗП=221,78*1,047; ЭММ=44,93*1,047; ЗПМ=9,03*1,047; ТЗР=17,52*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			221,78		*1,047	23,22	56,35	1 308,45
		ЭМ			44,93		*1,047	4,70	20,08	94,38


	в т.ч. ЗПМ			9,03		*1,047	0,95	56,35	53,53
	МР			238,26			23,83	9,84	234,49
	НР от ФХДТ	в %	97%				23,44	97%	1 321,12
	СП от ФОГ	в %	51%				12,33	51%	694,61
	ЗТР	чел.-ч	17,52			*1,047	1,83		
Итого по расценке							87,52		3 653,05
Итого							384,61		15 466,64


Итого  
 НДС  
 Итого НДС

(15 466,64\*22%) = 3 402,66

384,61  
 84,61  
 469,22

22%  
 3 402,66  
 18 869,30

Составил Начальник ОСН УКС  Герасимова Д. Ю.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Начальник управления реализации услуг электроснабжения  Самодуров А. В.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

