

Зинина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-74003(101449) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-74226(101581)/ДУ от 24 апреля 2026г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	
1.4. Место выполнения работ	108818, г. Москва, вн.тер.г.м.о Коммунарка, д.Губкино, д.23А
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	<p>1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-74226(101581)/ДУ от 24.04.2026г. включающие в себя работы по монтажу ввода от опоры до жилого дома (провод СИП, длиной не более 25м); работы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу.</p> <p>2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-74226(101581)/ДУ от 24.04.2026г (материалы по монтажу ввода от опоры до жилого дома; материалы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу).</p>
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	<p>1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику;</p> <p>2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;</p>
1.8. Особые условия строительства	<p>1. Работы в действующих электроустановках.</p> <p>2. Работы в стесненных условиях.</p>
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.

**2.2. Технологические решения и
выбор оборудования**

1. Строительно-монтажные работы по монтажу ввода от опоры до жилого дома (провод СИП, длиной не более 25м); работы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу.
2. Материалы по монтажу ввода от опоры до жилого дома; материалы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу.

Начальник управления РДУ филиала НМ



А.В. Самодуров