

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме  
в том числе возвратных сумм

72 128,44 руб  
0,00 руб

Итого по смете (с учетом)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"(Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда от 22 апреля 2026 г. № У-НМ-26-300-74156(216459)/ДУ, по адресу: 108830, г. Москва, вл.тер.г. м.о. Вороново, влад. 1/у 85, стр. 730 кв-д, заказчик Кабачок Е. В."

(наименование строки)

Составлен в уроне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года														
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав объектов работ и затрат	Сметная стоимость, руб.										Общая сметная стоимость, руб.	
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих затрат							
			баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Глава 2. Основные объекты строительства														
	1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда от 22 апреля 2026 г. № У-НМ-26-300-74156(216459)/ДУ, по адресу 108830, г. Москва, вл.тер.г. м.о. Вороново, влад. 1/у 85, стр. 730 кв-д, заказчик Кабачок Е. В."											
		Итого по главе 2	4 961,64	59 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,64	59 121,67		
		Итого по сводному сметному расчету	4 961,64	59 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,64	59 121,67		
		НДС, 22%	1 091,56	13 006,77							1 091,56	13 006,77		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	6 053,20	72 128,44							6 053,20	72 128,44		

Начальник ОСН УКС

/ Герасимова Д. Ю

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

/ Самодуров А. В

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда от 22 апреля 2026 г. № У-НМ-26-300-74156(216459)ДУ, по адресу: 108830, г. Москва, вв.тер.г. м.о. Вороново, влад. з/у 85, стр. 730 кв-л, заказчик Кабачек Е. В."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:



Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты к базисным удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. «Строительно-монтажные работы»										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Излп=56,35; Измм=20,76; Иззм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	[1.23-10-49]	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм <sup>2</sup> Излп=3,92	км	0,025	20 048,83			501,22	3,92	1 964,78
3	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожула Излп=56,35; Измм=16,63; Иззм=56,35; Излп=23,97; НР=97% (596,88); СП=51% (313,82); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,02						
		ЗП			519,94		*1,047	10,89	56,35	613,65
		ЭМ			9,45		*1,047	0,20	16,63	3,33
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,03	56,35	1,69
		НР			142,10			2,84	23,97	68,07
		НР от ФОТ	в %	97%				10,59	97%	596,88
		СП от ФОТ	в %	51%				5,57	51%	313,82
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	0,86		
Итого по расценке								30,09		1 595,75
4	[1.21-5-968]	Зажим анкерный, абонентский, для выполнения абонентских ответвлений двумя или четырьмя проводами одинакового сечения, типа РС 63 F 27 Излп=2,94	шт.	2	44,16			88,32	2,94	259,66
5	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Излп=56,35; Измм=23,68; Иззм=56,35; НР=97% (1 901,60); СП=51% (999,81); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	4						
		ЗП			2,86		*1,067	12,21	56,35	688,03
		ЭМ			18,87		*1,067	80,54	23,68	1 907,19
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	22,58	56,35	1 272,38
		НР от ФОТ	в %	97%				33,75	97%	1 901,60
		СП от ФОТ	в %	51%				17,74	51%	999,81
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	1,02		
Итого по расценке								144,24		5 496,63
6	[1.21-5-975]	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 6 до 54 мм <sup>2</sup> , сечение ответвления от 2,5 до 35 мм <sup>2</sup>	шт.	4	80,51			322,04	2,35	756,79

7	4.8-144-1	Кронштейны "переход" на опоре Изм=56,35; Изм=21,42; Изм=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 528,28); СП=51% (803,53); ЗП=12,74*1,087; ЭММ=0,52*1,087; ЗПМ=0,12*1,087; ТЗР=0,98*1,087	шт.	2						
		ЗП			12,74		*1,087	27,70	56,35	1 560,90
		ЭМ			0,52		*1,087	1,13	21,42	24,20
		в т.ч. ЗПМ			0,12		*1,087	0,26	56,35	14,65
		МР			0,83			1,66	9,84	16,33
		НР от ФОТ	в %	97%				27,12	97%	1 528,28
		СП от ФОТ	в %	51%				14,26	51%	803,53
		ЗТР	чел.-ч	0,98			*1,087	2,13		
Итого по расценке								71,87		3 933,24
8	[1.21-5-989]	Кронштейны для крепления анкерных зажимов, из алюминиевого сплава, разрушающая нагрузка 15 кН Имат=2,51	шт.	2	106,53			213,06	2,51	534,78
9	4.8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружные диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изм=56,35; Изм=20,08; Изм=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 321,12); СП=51% (694,61); ЗП=221,78*1,047; ЭММ=44,93*1,047; ЗПМ=9,03*1,047; ТЗР=17,52*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			221,78		*1,047	23,22	56,35	1 308,45
		ЭМ			44,93		*1,047	4,70	20,08	94,38
		в т.ч. ЗПМ			9,03		*1,047	0,95	56,35	53,53
		МР			238,26			23,83	9,84	234,49
		НР от ФОТ	в %	97%				23,44	97%	1 321,12
		СП от ФОТ	в %	51%				12,33	51%	694,61
		ЗТР	чел.-ч	17,52			*1,047	1,83		
Итого по расценке								87,52		3 653,05
10	[1.21-5-1307]	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабелесущих конструкций гофрированных труб диаметром 32 мм	шт.	10	244,05			2 440,50	2,56	6 247,68
11	4.8-175-5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм <sup>2</sup> Изм=56,35; Изм=15,27; Изм=56,35; Имат=5,42; НР=97% (840,66); СП=51% (442,00); ЗП=143,66*1,047; ЭММ=28,85*1,047; ЗПМ=3,25*1,047; ТЗР=11,68*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			143,66		*1,047	15,04	56,35	847,50
		ЭМ			28,85		*1,047	3,02	15,27	46,12
		в т.ч. ЗПМ			3,25		*1,047	0,34	56,35	19,16
		МР			142,25			14,23	5,42	77,13
		НР от ФОТ	в %	97%				14,92	97%	840,66
		СП от ФОТ	в %	51%				7,84	51%	442,00
		ЗТР	чел.-ч	11,68			*1,047	1,22		
Итого по расценке								55,05		2 253,41
12	3.1-52-1	Копание для вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1-3 Изм=56,35; НР=89% (3 966,48); СП=40% (1 782,69); ЗП=3 520,83*1,248; ТЗР=329,05*1,248	100 м <sup>3</sup> грунта	0,018						
		ЗП			3 520,83		*1,248	79,09	56,35	4 456,72
		НР от ФОТ	в %	89%				70,39	89%	3 966,48
		СП от ФОТ	в %	40%				31,64	40%	1 782,69
		ЗТР	чел.-ч	329,05			*1,248	7,39		
Итого по расценке								181,12		10 205,89
13	4.8-64-3	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование Изм=56,35; Изм=15,58; Изм=56,35; Имат=16,99; НР=97% (1 195,95); СП=51% (628,80); ЗП=676,43*1,047; ЭММ=225,89*1,047; ЗПМ=20,19*1,047; ТЗР=53,6*1,047	1 т	0,03						
		ЗП			676,43		*1,047	21,25	56,35	1 197,44
		ЭМ			225,89		*1,047	7,10	15,58	110,62

		в т.ч. ЗПМ			20,19		*1,047	0,63	56,35	35,50
		МР			296,94			8,91	16,99	151,38
		НР от ФОТ	в %	97%				21,22	97%	1 195,95
		СП от ФОТ	в %	51%				11,16	51%	628,80
		ЗТР	чел.-ч	53,6			*1,047	1,68		
Итого по расценке								69,64		3 284,19
14	[1 1-1-3481]	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм Изм=3,96	т	0,03	11 571,72			347,15	3,96	1 374,71
15	3 1-53-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунта грунтов 1-3 Изм=56,35, НР=89% (1 184,07), СП=40% (532,17), ЗП=1 051,13*1,248; ГЗР=107,04*1,248	100 м³ грунта	0,018						
		ЗП			1 051,13		*1,248	23,61	56,35	1 330,42
		НР от ФОТ	в %	89%				21,01	89%	1 184,07
		СП от ФОТ	в %	40%				9,44	40%	532,17
		ЗТР	чел.-ч	107,04			*1,248	2,4		
Итого по расценке								54,06		3 146,66
16	4 8-218-1	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата однокл.-трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А Изм=56,35, Измм=13,44, Иमत=6,2, НР=97% (1 911,44), СП=51% (1 004,99), ЗП=16,7*1,047.	1 шт	2						
		ЗП			16,70		*1,047	34,97	56,35	1 970,56
		ЭМ			0,79		*1,047	1,65	13,44	22,18
		МР			25,27			50,54	6,2	313,35
		НР от ФОТ	в %	97%				33,92	97%	1 911,44
		СП от ФОТ	в %	51%				17,83	51%	1 004,99
		ЗТР	чел.-ч	1,34			*1,047	2,81		
Итого по расценке								138,91		5 222,52
17	4 8-249-4	Монтаж пультов и шкафов управления, шкафа (пульта) управления навесного, высотой, шириной, глубиной до 600х600х350 мм Изм=56,35, Измм=19,89, Изсп=56,35, Иमत=11,05, НР=97% (1 712,49), СП=51% (900,38), ЗП=26,76*1,047, ЭММ=17,42*1,047, ЗПМ=3,16*1,047, ГЗР=2,06*1,047.	1 шт	1						
		ЗП			26,76		*1,047	28,02	56,35	1 578,93
		ЭМ			17,42		*1,047	18,24	19,89	362,79
		в т.ч. ЗПМ			3,16		*1,047	3,31	56,35	186,52
		МР			1,46			1,46	11,05	16,13
		НР от ФОТ	в %	97%				30,39	97%	1 712,49
		СП от ФОТ	в %	51%				15,98	51%	900,38
		ЗТР	чел.-ч	2,06			*1,047	2,16		
Итого по расценке								94,09		4 570,72
ИТОГО:								4 961,64		59 121,67

Итого 4 961,64 59 121,67  
НДС (59 121,67\*22%) = 13 006,77 1 091,56 22% 13 006,77  
Итого 6 053,20 72 128,44

Составил Начальник ОСН УКС  Геращенко Д. Ю.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
Проверил Начальник управления реализации услуг электроснабжения  Самодуров А. В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]