

Номер закупки: 085-0015460

**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о. заместителя директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
Д.С. Силаев

*Силаев*  
\_\_\_\_\_ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-360008  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3057 от 16.06.2026 г.  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

<u>Москва</u>	<u>11 РЭР</u>	<u>ЮЗАО</u>	<u>г.Москва, ул.Ферсмана, влад.1/2</u>
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 145620 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферсмана, влад.1/2 для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" -Московские кабельные сети.  
по титулу: Выполнение комплекса работ: СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 145620 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферсмана, влад.1/2 для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" -Московские кабельные сети.

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

	Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительного-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	12 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 356 811.55 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	57 161.98 руб.
Оборудование	260 589.95 руб.
ПНР	33 874.54 руб.
Прочие	5 185.07 руб.
Непредвиденные работы и затраты	руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>7</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) <small>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП</small>
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «07» августа 2026 г.

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Подписи ответственных лиц

Директор ДОРХС

Начальник ОКОИМ

Начальник ОПРВХС

Начальник ОСНВХС



А.Ю. Илюшкин

А.С. Зиновьев

А.В. Иванова

С.В. Кузнецова

Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 145620 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферсмана, влад.1/2

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

Установка ВРЩ-0,4кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1304

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	тыс.руб.
Сметная стоимость	30.18	260.45	
Строительные работы	0.64	15.97	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	1.21	30.88	тыс.руб.
Оборудование	28.33	213.60	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0.00	0.00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0.25	14.03	тыс.руб.
Затраты труда	20.14		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 81

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 81, строительство №220 II квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел: Строительные работы

1	6.68-51-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разборка покрытий и оснований щебеночных (асфальтовая крошка)	100 м <sup>3</sup> конструкций	0.00198732						
		Объем: $0,00198732=(0,7*0,6)*0,06/100+((2,246+0,6)/2*1,4*0,06)/100+(1*0,9*0,06)*1/100$								
		ЗП			110.33	*1,1	1.047	0.25	57.05	14.26
		ЭМ			524.86	*1,1	1.047	1.20	16.01	19.21
		в т.ч. ЗПМ			47.56	*1,1	1.047	0.11	57.05	6.28
		НР от ФОТ	%	102				0.37	102	20.95
		СП от ФОТ	%	54				0.19	54	11.09
		ЗТР	чел-ч	11.7		*1,1	1.047	0.03		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>2.01</b>		<b>65.51</b>
2	6.68-51-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м <sup>3</sup> конструкций	0.00397464						
		Объем: $0,00397464=(0,7*0,6)*0,12/100+((2,246+0,6)/2*1,4*0,12)/100+(1*0,9*0,12)*1/100$								
		ЗП			110.33	*1,1	1.047	0.51	57.05	29.10
		ЭМ			524.86	*1,1	1.047	2.40	16.01	38.42
		в т.ч. ЗПМ			47.56	*1,1	1.047	0.22	57.05	12.55
		НР от ФОТ	%	102				0.74	102	42.48
		СП от ФОТ	%	54				0.39	54	22.49
		ЗТР	чел-ч	11.7		*1,1	1.047	0.05		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>4.04</b>		<b>132.49</b>
3	6.69-19-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	1 Т	0.9737868						
		Объем: $0,9737868=1,7*(0,00198732*100)+1,6*(0,00397464*100)$								
		ЗП			9.62	*1,1	1.047	10.79	57.05	615.57
		НР от ФОТ	%	92				9.93	92	566.32
		СП от ФОТ	%	44				4.75	44	270.85
		ЗТР	чел-ч	1.02		*1,1	1.047	1.14		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>25.47</b>		<b>1 452.74</b>
4	3.1-51-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м <sup>3</sup> грунта	0.014645						
		Объем: $0,014645=(0,7*0,46*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3*0,46)/100+(0,9*1*0,72)*1/100$								
		ЗП			2 042.62	*1,1	1.248	41.07	57.05	2 343.04
		НР от ФОТ	%	89				36.55	89	2 085.31
		СП от ФОТ	%	40				16.43	40	937.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	192.7		*1,1	1.248	3.87		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>94.05</b>		<b>5 365.57</b>
5	3.1-53-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 (песок)	100 м3 грунта	0.0064525						
		Объем: $0,0064525=(0,11*(0,7*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3))/100+(1*0,9*0,5)*1/100$								
		ЗП			1 051.13	*1,1	1.248	9.31	57.05	531.14
		НР от ФОТ	%	89				8.29	89	472.71
		СП от ФОТ	%	40				3.72	40	212.46
		ЗТР	чел-ч	107.04		*1,1	1.248	0.95		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>21.32</b>		<b>1 216.31</b>
6	3.27-12-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0062125						
		Объем: $0,0062125=(0,35*(0,7*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3))/100$								
		ЗП			151.49	*1,1	1.047	1.08	57.05	61.61
		ЭМ			1 192.07	*1,1	1.047	8.53	15.25	130.08
		в т.ч. ЗПМ			94.92	*1,1	1.047	0.68	57.05	38.79
		МР			35.35	*1	1.002	0.22	7.75	1.71
		НР от ФОТ	%	134				2.36	134	134.54
		СП от ФОТ	%	55				0.97	55	55.22
		ЗТР	чел-ч	14.4		*1,1	1.047	0.10		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>13.16</b>		<b>383.16</b>
7	цена поставщик а ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736-2014, с учетом 1,1 $130,25 = [1 300 / 10,18] + 2\% \text{ Заг.скл}$	м3	1.39315	130.25		1	181.46	10.18	1 847.26
		Объем: $1,39315=1,1*(0,0064525*100+0,0062125*100)$								
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>181.46</b>		<b>1 847.26</b>
8	6.51-6-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.014645						
		ЗП			795.14	*1,1	1.248	15.99	57.05	912.23
		НР от ФОТ	%	87				13.91	87	793.64
		СП от ФОТ	%	40				6.40	40	364.89
		ЗТР	чел-ч	83		*1,1	1.248	1.67		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>36.30</b>		<b>2 070.76</b>
9	3.8-1-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство песчаного основания под фундаментами	1 м3 основания	0.09						
		Объем: $0,09=0,1*(1*0,9)*1$								
		ЗП			8.12	*1,1	1.047	0.84	57.05	47.92
		ЭМ			17.05	*1,1	1.047	1.77	19.88	35.19
		в т.ч. ЗПМ			3.29	*1,1	1.047	0.34	57.05	19.40
		МР			1.06	*1	1.003	0.10	7.75	0.78
		НР от ФОТ	%	110				1.30	110	74.05
		СП от ФОТ	%	69				0.81	69	46.45
		ЗТР	чел-ч	0.78		*1,1	1.047	0.08		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>4.82</b>		<b>204.39</b>
10	цена поставщик а ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736-2014, с учетом 1,1 $130,25 = [1 300 / 10,18] + 2\% \text{ Заг.скл}$	м3	0.099	130.25		1	12.89	10.18	131.22
		Объем: $0,099=0,09*1,1$								
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>12.89</b>		<b>131.22</b>
11	3.6-1-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство бетонной подготовки	100 м3 в деле	0.0027						
		Объем: $0,0027=(1*0,9*0,3)*1/100$								
		ЗП			1 379.70	*1,1	1.047	4.29	57.05	244.74
		ЭМ			15.65	*1,1	1.047	0.05	14.98	0.75
		МР			1 859.87	*1	1.022	5.13	7.05	36.17
11,1	1.3-1-40	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	0.2754	719.75		1.022	202.58	9.73	1 971.10
		НР от ФОТ	%	102				4.38	102	249.63
		СП от ФОТ	%	58				2.49	58	141.95
		ЗТР	чел-ч	135		*1,1	1.047	0.42		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>218.92</b>		<b>2 644.34</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	3.6-72-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8 5_12.00.01.1 1.003	Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку фундаментов  Объем: 0,0043512=((19,6*1)*0,222)/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 Т	0.0043512						
					236.29	*1,1	1.047	1.18	57.05	67.32
					19.71	*1,1	1.047	0.10	15.24	1.52
					1.86	*1,1	1.047	0.01	57.05	0.57
					36.36	*1	1.022	0.16	7.84	1.25
12,1	1.3-4-1	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 6 до 7 мм	т	0.004351	5 673.19		1.022	25.23	11.05	278.79
		НР от ФОТ	%		108			1.29	108	73.32
		СП от ФОТ	%		55			0.65	55	37.34
		ЗТР	чел-ч		20.3		*1,1	1.047	0.10	
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>28.61</b>		<b>459.54</b>
<b>Итого по разделу: Строительные работы</b>								<b>643.05</b>		<b>15 973.29</b>
<b>Раздел: Монтажные работы</b>										
13	4.8-238-4 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж щитов и стеллажей с блоками резисторов (ящиками сопротивлений) высотой свыше 1700 мм, щита заводского изготовления однорядного или двухрядного шкафного исполнения	1 м ширины по фронту	0.8						
		Объем: 0,8=0,8*1 ЗП			66.90	*1,1	1.047	61.64	57.05	3 516.56
		ЭМ			77.50	*1,1	1.047	71.41	16.66	1 189.69
		в т.ч. ЗПМ			9.72	*1,1	1.047	8.96	57.05	511.17
		МР			23.66	*1	1	18.93	7.79	147.46
13,1	1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0.000408	26 867.38		1	10.96	4.39	48.11
13,2	1.1-1-1092	Полоса из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	т	-0.00032	7 246.05	к нр *1	1	- 2.32	7.54	- 17.49
13,3	1.21-5-1655	Перемычка гибкая, типа ПГС 50-280	шт.	-0.8	14.99	к нр *1	1	- 11.99	8.14	- 97.60
		НР от ФОТ	%		97			68.48	97	3 906.90
		СП от ФОТ	%		51			36.01	51	2 054.14
		ЗТР	чел-ч		5.15		*1,1	1.047	4.75	
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>253.12</b>		<b>10 747.77</b>
14	цена поставщик а ООО "МФЛ"	Полоса г/к 40*4 Ст3 6,52 = [65 / 10,18] + 2% Заг.скл	кг	2.52	6.52		1	16.43	10.18	167.26
		Объем: 2.52=2*1.26								
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>16.43</b>		<b>167.26</b>
15	1.23-10-32	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 25 мм <sup>2</sup> Объем: 0,002=2/1000*1	км	0.002	19 691.74		1	39.38	16.5	649.77
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>39.38</b>		<b>649.77</b>
16	цена поставщик а	ВРЦ-0,4кВ 28 328,69 = [204 918,03 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	ШТ	1	28 328.69		1	28 328.69	7.54	213 598.32
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>28 328.69</b>		<b>213 598.32</b>
17	4.8-186-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0.3						
		Объем: 0,3=3/10 ЗП			114.21	*1,1	1.067	40.21	57.05	2 293.98
		ЭМ			24.86	*1,1	1.067	8.75	15.5	135.63
		в т.ч. ЗПМ			2.15	*1,1	1.067	0.76	57.05	43.36
		МР			37.94	*1	1.081	12.30	5.65	69.50
		НР от ФОТ	%		97			39.74	97	2 267.22
		СП от ФОТ	%		51			20.89	51	1 192.04
		ЗТР	чел-ч		9.27		*1,1	1.067	3.26	
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>121.89</b>		<b>5 958.37</b>
18	цена поставщик а ООО "МФЛ"	Уголок г/к 50*50*5 Ст3сп 5,21 = [52 / 10,18] + 2% Заг.скл	кг	45.24	5.21		1	235.70	10.18	2 399.43
		Объем: 45,24=0,3*10*3.77*4								
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>235.70</b>		<b>2 399.43</b>
19	4.8-187-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж заземляющего проводника горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0.052						
		Объем: 0,052=(5,2)/100 ЗП			177.41	*1,1	1.067	10.83	57.05	617.85
		ЭМ			35.82	*1,1	1.067	2.19	15.03	32.92
		в т.ч. ЗПМ			2.52	*1,1	1.067	0.75	57.05	8.56
		МР			67.60	*1	1.081	3.80	5.09	19.34
		НР от ФОТ	%		97			10.65	97	607.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	51 14.4				5.60 0.88	51	319.47
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>33.07</b>		<b>1 597.20</b>
20	цена поставщика ООО "МФП"	Полоса г/к 40*4 Ст3 6,52 = [65 / 10,18] + 2% Заг.скл  Объем: 6,552=0,052*100*1,26	кг	6.552	6.52			42.72	10.18	434.89
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>42.72</b>		<b>434.89</b>
21	1.21-5-1410	Клемма заземления, U-образная оцинкованная резьбовая скоба и две латунные губки, в комплекте с гайками М4, ширина 25 мм, площадь сечения круглого заземляющего провода от 7,0 до 78,5 мм2 (диаметр от 3 до 10 мм), ширина плоского проводника до 40 мм, для заземления проволочного металлического лотка кабельного канала  Объем: 2=2*1	шт.	2	30.93			61.86	10.74	664.38
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>61.86</b>		<b>664.38</b>
22	1.21-5-738	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый. типа ТМЛ 25-8-8 Объем: 4=4*1	шт.	4	5.16			20.64	6.29	129.83
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>20.64</b>		<b>129.83</b>
23	4.8-64-3 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование  Объем: 0,0458475=(9,6*3,77+0,82*11,775)*1/1000	1 Т	0.0458475						
		ЗП			676.43	*1,1	1.047	35.72	57.05	2 037.83
		ЭМ			225.89	*1,1	1.047	11.93	15.59	185.99
		в т.ч. ЗПМ			20.19	*1,1	1.047	1.07	57.05	61.04
		МР			296.94	*1	1	13.61	17.83	242.67
23,1	1.1-1-2622 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Болты строительные с шестигранной головкой, М8  НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	т	0.001238	13 649.62	к нр *1	1	16.90	8.75	147.88
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>132.61</b>		<b>5 720.69</b>
24	1.1-1-1108	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина до 4 мм Объем: 0,0096555=0,82*11,775*1/1000	т	0.0096555	6 771.44			65.38	7.52	491.66
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>65.38</b>		<b>491.66</b>
25	цена поставщика ООО "МФП"	Уголок г/к 50*50*5 Ст3сп 5,21 = [52 / 10,18] + 2% Заг.скл  Объем: 36,192=9,6*3,77*1	кг	36.192	5.21			188.56	10.18	1 919.54
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>188.56</b>		<b>1 919.54</b>

Итого по разделу: Монтажные работы

29 540.05 244 479.11

Итого по локальной смете:

30 183.10 260 452.40

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 145620 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,  
ул.Ферсмана, влад.1/2

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-04

**Транспортировка грунта и отходов строительства**

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1304

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
<b>Сметная стоимость</b>	<b>0.23</b>	<b>4.25</b> тыс.руб.
Строительные работы	0.00	0.00 тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0.00	0.00 тыс.руб.
Оборудование	0.00	0.00 тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0.23	4.25 тыс.руб.
Средства на оплату труда	0.00	0.00 тыс.руб.
Затраты труда	0.00	чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 81

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 81, строительство №220 II квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел: Прочее (ЮЗАО)**


1	15.2-54-21	Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 54 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т ЭМ		m	2.562875			47.97	1	122.94	20.93	2 573.13
								<b>Всего по позиции:</b>		<b>122.94</b>		<b>2 573.13</b>
2	15.1-1102-01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ЭМ	1 T	2.562875				12.61	1	32.32	13.26	428.56
								<b>Всего по позиции:</b>		<b>32.32</b>		<b>428.56</b>
3	15.2-50-42	Перевозка строительного мусора на расстояние до 50 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т ЭМ		m	0.9737868			57.87	1	56.35	18.36	1 034.59
								<b>Всего по позиции:</b>		<b>56.35</b>		<b>1 034.59</b>
4	15.1-1106-02	Отходы строительного щебня незагрязненные практически неопасные ЭМ	1 T	0.6359424				17.84	1	11.35	12.3	139.61
								<b>Всего по позиции:</b>		<b>11.35</b>		<b>139.61</b>
5	15.1-1106-02	Отходы строительного щебня незагрязненные практически неопасные (асфальтовая крошка) ЭМ	1 T	0.3378444				17.84	1	6.03	12.3	74.17
								<b>Всего по позиции:</b>		<b>6.03</b>		<b>74.17</b>
<b>Итого по разделу: Прочее (ЮЗАО)</b>										<b>228.99</b>		<b>4 250.06</b>
<b>Итого по локальной смете: Транспортировка грунта и отходов строительства</b>										<b>228.99</b>		<b>4 250.06</b>

Составил



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 145620 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,  
ул.Ферсмана, влад.1/2

(наименование стройки и/или объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05

## ПНР ВРЩ-0,4кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1304

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
<b>Сметная стоимость</b>	<b>0.49</b>	<b>27.77</b>	<b>тыс.руб.</b>
Строительные работы	0.00	0.00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0.00	0.00	тыс.руб.
Оборудование	0.00	0.00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0.49	27.77	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0.23	13.22	тыс.руб.
Затраты труда	17.08		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения № 81

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 81, строительство №220 II квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел: ПНР ВРЩ-0,4кВ

1	5.1-20-13	Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока, номинальный ток до 250 А ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 ШТ.	1	137.78			137.78	57.05	7 860.35
				%	74			101.96	74	5 816.66
				%	36			49.60	36	2 829.73
			чел-ч	11.2				11.20		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>289.34</b>		<b>16 506.74</b>
2	5.1-23-1	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 ШТ.	1	69.29			69.29	57.05	3 952.99
				%	74			51.27	74	2 925.21
				%	36			24.94	36	1 423.08
			чел-ч	4.32				4.32		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>145.50</b>		<b>8 301.28</b>
3	5.1-152-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Объем: 1*1*1 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 ТОЧКА	1	1.90			1.90	57.05	108.40
				%	74			1.41	74	80.22
				%	36			0.68	36	39.02
			чел-ч	0.12				0.12		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>3.99</b>		<b>227.64</b>
4	5.1-151-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 измерение	1	22.79			22.79	57.05	1 300.17
				%	74			16.86	74	962.13
				%	36			8.20	36	468.06
			чел-ч	1.44				1.44		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>47.85</b>		<b>2 730.36</b>
<b>Итого по разделу: ПНР ВРЩ-0,4кВ</b>								<b>486.68</b>		<b>27 766.02</b>
<b>Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4кВ</b>								<b>486.68</b>		<b>27 766.02</b>

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)