

Номер закупки: 085-00 15129

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

*С.Р. Кабилов*  
 23.06.2026г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-361745  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта: нет  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Москва 16 ЮАО г.Москва, ул.Котляковская, влад.3, стр.16,18,25  
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР  
 по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ (сооружается по ТУ балансодержателя, взамен ТП-10/0,4кВ № 24227) - ТП-10/0,4кВ № 17686, ТП-10/0,4кВ № 30380 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Котляковская, влад.3, стр.16,18,25

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

**СОСТАВ ЛОТА:**

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ИУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геолодоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в расчет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание: \_\_\_\_\_

Начальная цена лота: 177 109.66 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	<u>177 109.66 руб.</u>
СМР	<u>0.00 руб.</u>
Оборудование	<u>0.00 руб.</u>
ПНР	<u>0.00 руб.</u>
Прочие	<u>0.00 руб.</u>
Непредвиденные работы и затраты	<u>0.00 руб.</u>

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или (Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора


Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

  
\_\_\_\_\_ И.Б. Похлюбкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_ А.В. Хмарук





**СВОДКА ЗАТРАТ**

по инвестиционному проекту:


С26-1103 И-25-00-271058

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " Импульс" Жилой дом 115201,г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3, стр. 19 (КН ЗУ 77:05:0005003:94); г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3, стр. 16, 18, 25 (КН ЗУ 77:05:0005003:87); г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3 (КН ЗУ 77:05:0005003:132)

(наименование стройки)


№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	2 909,717
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	158,873
1,4	прочих затрат	332,513
	в том числе:	
	ПНР	47,693
	Содержание службы заказчика	122,469
	Строительный контроль	63,288
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	99,063
	Прочие	0,000
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	3 401,104
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	3 401,104
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	3 753,237
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	3 210,975
	оборудования	-
	ПИР	175,322
	ПНР	52,631
	Содержание службы заказчика	135,149
	Строительный контроль	69,841
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	109,319
	Прочие	0,000
	Сметная стоимость всего:	3 753,237
	НДС	825,712
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	4 578,949

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента  
- начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"  
(наименование организации)

Утвержден: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме: 4 149,35 тыс. руб.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Импульс" жилой дом 115201 г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3, стр. 19 (КН ЗУ 77:05:0005003:94); г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3, стр. 16, 18, 25 (КН ЗУ 77:05:0005003:87); г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3 (КН ЗУ 77:05:0005003:137)  
(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г.


№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства.</b>							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (2 кабеля в траншее) Москва	126,18	404,69	0,00	0,00	530,87
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (2 кабеля в траншее) Москва	211,60	890,32	0,00	0,00	1 167,92
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (2 кабеля в траншее) Москва	277,60	890,32	0,00	0,00	1 167,92
		Итого по Главе 2	681,39	2 185,33	0,00	0,00	2 866,72
		Итого по Главам 1-2	681,39	2 185,33	0,00	0,00	2 866,72
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения.</b>							
4-6		Временные здания и сооружения	10,22	32,78	0,00	0,00	43,00
		Итого по Главе 8	10,22	32,78	0,00	0,00	43,00
		Итого по Главам 1-8	691,61	2 218,11	0,00	0,00	2 909,72
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты.</b>							
7-9		ПНР	0,00	0,00	0,00	47,69	47,69
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	47,69	47,69
		Итого по Главам 1-9	691,61	2 218,11	0,00	47,69	2 957,41
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
10-12		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	63,29	63,29
13-15		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	122,47	122,47
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	185,76	185,76
		Итого по Главам 1-10	691,61	2 218,11	0,00	233,45	3 143,17
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</b>							
16-18		ПИР	0,00	0,00	0,00	158,87	158,87
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	158,87	158,87
		Итого по Главам 1-12	691,61	2 218,11	0,00	392,32	3 302,04
<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.</b>							
19-21		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	20,750	66,544	0,000	11,769	99,063
<b>Всего по сводному расчету г. без НДС.</b>			<b>712,35</b>	<b>2 284,66</b>	<b>0,00</b>	<b>404,09</b>	<b>3 401,10</b>
22	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	156,72	502,62	0,00	88,90	748,24
		<b>Всего с НДС</b>	<b>869,07</b>	<b>2 787,28</b>	<b>0,00</b>	<b>492,99</b>	<b>4 149,35</b>

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

С26-1103 И-25-00-271058 22.05.2026

**Примечание:**

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.



Год освоения строительства:	2026	2027/2024	2028/2027	2029/2028	2030/2029	Итого
Индикс-дефлятор по капитальным вложениям						
ОБ	2026	2027	2028	2029	2030	
Прямая индексация дефлятора	307,4	105,5	104,1	104,1	106,1	
СМР	158,87	1,04	1,156	1,204	1,254	
Оборудование	0,00					175,32
ПНР	47,69					3 210,97
Содержание службы заказчика	122,47					52,63
Строительный контроль	63,29					135,15
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	99,06					69,94
Прочие	0,00					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс. руб.	3 401,10					106,32
НДС 22%, тыс. руб.	748,24					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс. руб.	4 149,35					0,00
Итого в объеме цен на 01.01.2025 (с поправками в прогнозных ценах года освоения строительства), в том числе:		0,00	2 900,72	47,69		3 401,10
Показатели (км, мБА, шт.)						
СМР	158,87					158,87
Оборудование	0,00					63,29
ПНР	47,69					99,06
Содержание службы заказчика	122,47					0,00
Строительный контроль	63,29					0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	99,06					0,00
Прочие	0,00					122,47
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс. руб.	3 401,10					3 753,24
НДС 22%, тыс. руб.	748,24					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс. руб.	4 149,35					3 753,24

Расчет приведен в упрощенном виде, с округлением на 01.01.2025г. Стоимость выделенных работ определена по текущим показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утвержденных в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Год освоения строительства:	2026	2027/2024	2028/2027	2029/2028	2030/2029	Итого
Индикс-дефлятор по капитальным вложениям						
ОБ	2026	2027	2028	2029	2030	
Прямая индексация дефлятора	307,4	105,5	104,1	104,1	106,1	
СМР	158,87	1,04	1,156	1,204	1,254	
Оборудование	0,00					175,32
ПНР	47,69					3 210,97
Содержание службы заказчика	122,47					52,63
Строительный контроль	63,29					135,15
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	99,06					69,94
Прочие	0,00					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс. руб.	3 401,10					106,32
НДС 22%, тыс. руб.	748,24					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс. руб.	4 149,35					0,00
Итого в объеме цен на 01.01.2025 (с поправками в прогнозных ценах года освоения строительства), в том числе:		0,00	2 900,72	47,69		3 401,10
Показатели (км, мБА, шт.)						
СМР	158,87					158,87
Оборудование	0,00					63,29
ПНР	47,69					99,06
Содержание службы заказчика	122,47					0,00
Строительный контроль	63,29					0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	99,06					0,00
Прочие	0,00					122,47
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс. руб.	3 401,10					3 753,24
НДС 22%, тыс. руб.	748,24					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс. руб.	4 149,35					3 753,24

Расчет приведен в упрощенном виде, с округлением на 01.01.2025г. Стоимость выделенных работ определена по текущим показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утвержденных в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Год освоения строительства:	2026	2027/2024	2028/2027	2029/2028	2030/2029	Итого
Индикс-дефлятор по капитальным вложениям						
ОБ	2026	2027	2028	2029	2030	
Прямая индексация дефлятора	307,4	105,5	104,1	104,1	106,1	
СМР	158,87	1,04	1,156	1,204	1,254	
Оборудование	0,00					175,32
ПНР	47,69					3 210,97
Содержание службы заказчика	122,47					52,63
Строительный контроль	63,29					135,15
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	99,06					69,94
Прочие	0,00					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс. руб.	3 401,10					106,32
НДС 22%, тыс. руб.	748,24					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс. руб.	4 149,35					0,00
Итого в объеме цен на 01.01.2025 (с поправками в прогнозных ценах года освоения строительства), в том числе:		0,00	2 900,72	47,69		3 401,10
Показатели (км, мБА, шт.)						
СМР	158,87					158,87
Оборудование	0,00					63,29
ПНР	47,69					99,06
Содержание службы заказчика	122,47					0,00
Строительный контроль	63,29					0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	99,06					0,00
Прочие	0,00					122,47
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс. руб.	3 401,10					3 753,24
НДС 22%, тыс. руб.	748,24					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс. руб.	4 149,35					3 753,24

Страница 23

"Таблица процентного соотношения, установленного при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение 2) Полюсмерно об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145.

Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., тыс. руб. без НДС	0,01
Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, предоставляемых на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145	0,3375
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базисных ценах на 01.01.2001 г. тыс. руб. без НДС	3,356460282
Кв. 8,14 Распоряжение ФАУ "ТРАНСЭКСПЕРТИЗА" РСФСР от 12.01.2025 № 4/р	8,14
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024г., тыс. руб. без НДС	27,32174949
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС	30,15050633

Сумма Сл. в млн (тысяч) рублей, в ценах 2001 года)	Процент от суммы Сл. - Сл.ж (П)	Коэффициент для расчета
0-0,15	13,75	0,3375
более 0,15	29,45	0,2925
более 0,35	37,3	0,273
более 0,5	20,22	0,2022
более 0,75	16,65	0,1665
более 1	12,69	0,1269
более 1,5	11,88	0,1188
более 2	10,95	0,1095
более 3	10,15	0,1015
более 4	9,45	0,0945
более 5	8,76	0,0876
более 6	8,13	0,0813
более 7	7,52	0,0752
более 8	6,96	0,0696
более 9	6,42	0,0642
более 10	5,91	0,0591
более 11	5,42	0,0542
более 12	4,95	0,0495
более 13	4,51	0,0451
более 14	4,08	0,0408
более 15	3,67	0,0367
более 16	3,28	0,0328
более 17	2,91	0,0291
более 18	2,56	0,0256
более 19	2,22	0,0222
более 20	1,90	0,0190
более 21	1,60	0,0160
более 22	1,32	0,0132
более 23	1,04	0,0104
более 24	0,9	0,009
более 25	0,8	0,008
более 30	0,73	0,0073
более 40	0,66	0,0066
более 50	0,61	0,0061

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на переустройство объектов электросетевого хозяйства**  
**ПАО «Россети Московский регион»**

**От 16 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»**

**на выполнение работ по Заявке № И-25-00-271058/143/МС от 07.05.2025**

Заказчик (далее – Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " Импульс"

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Жилой дом

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 115201,г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3, стр. 19 (КН ЗУ 77:05:0005003:94); г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3, стр. 16, 18, 25 (КН ЗУ 77:05:0005003:87); г. Москва, ул. Котляковская, вл. 3 (КН ЗУ 77:05:0005003:132)

**СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:**

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства.

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1.	2 КЛ 10 кВ (ТП17686А-ТП24227А/ТП17686Б-ТП24227Б)	АСБ 3х240	100+100	085-163000419
2.	КЛ 10 кВ ТП24227 А - ТП 30380 А	АСБ 3х120 + АПвПуз 3х(1х120)	45	2020-3000076675
3.	КЛ 10 кВ ТП24227 Б - ТП 30380 Б	АСБ 3х120	45	2020-3000076677

*\* Осуществить ликвидацию ТП 24227 по ТУ балансодержателя.*

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1.	2 КЛ 10 кВ (ТП17686А-ТП нов. (в замен ТП24227А)//ТП17686Б - ТП нов. (в замен ТП 24227Б)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечением 3(1х120), 50+50м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
2.	КЛ 10 кВ ТП нов. (в замен ТП 24227 А) - ТП 30380 А	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечением 3(1х120), 110м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

3.	КЛ 10 кВ ТП нов. (в замен ТП 24227 Б) - ТП 30380 Б	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечением 3(1x120), 110м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
----	---	--	------------------------	--------------------------------------	------------------------

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС - филиал – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

**ПОДПИСАНО**  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
**4d8b9a4d**

**Заместитель директора департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион»**  
**Т.К.Колодяжный**