

## ПРИКАЗ

от 20.10.2024№ 4360

## Об утверждении проекта


В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Льва Толстого ул, д.9 Ю8-24-302-212688(347415)» (I-325165) по договору № 1837-ЮЭС от 14.10.2024 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО «КонтурЭнерго» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Льва Толстого ул, д.9 Ю8-24-302-212688(347415)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	0,009 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Протяженность КЛ-0,4 кВ	-	0,004 км
Марка кабеля	-	АПвБШп 4х185
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 3 кв.2024	-	1 472,929 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	383,733 тыс. руб.
Оборудование	-	796,029 тыс. руб.
Прочие затраты	-	293,167 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	68,318 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	105,473 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УК  
М.В.Тюрников

РОССЕТИ МР



0 614052 620040

03

РОССЕТИ МР



0 614052 620040