

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
2026г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-605, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Аксиньино, ул. Шоссейная, вл. 1а, стр. 3 Ю8-25-303-279076(493172)
(наименование стройки, объекта)

Договор №720 от 04.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-352941

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Демонтаж	2,81231				2,81231
2	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	26,20883	7,77535	10,15319		44,13737
Итого: по главе 2			29,02114	7,77535	10,15319	-	46,94968
Итого: по главам 1-2			29,02114	7,77535	10,15319	-	46,94968
Итого: по главам 1-7			29,02114	7,77535	10,15319	-	46,94968
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	0,58042	0,15550			0,73592
Итого: по главе 8			0,58042	0,15550	-	-	0,73592
Итого: по главам 1-8			29,60156	7,93085	10,15319	-	47,68560
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,56243	0,15069			0,71312
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ				6,76129	6,76129
Итого: по главе 9			0,56243	0,15069	-	6,76129	7,47441
Итого: по главам 1-9			30,16399	8,08154	10,15319	6,76129	55,16001
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,18042	1,18042
7	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,19420	2,19420
Итого: по главе 10			-	-	-	3,37462	3,37462
Итого: по главам 1-10			30,16399	8,08154	10,15319	10,13591	58,53463
Итого: по главам 1-11			30,16399	8,08154	10,15319	10,13591	58,53463
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор №720 от 04.12.2025	Проектные работы				0,67203	0,67203
Итого: по главе 12			-	-	-	0,67203	0,67203
Итого: по главам 1-12			30,16399	8,08154	10,15319	10,80794	59,20666
Непредвиденные затраты							
9	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	0,90492	0,24245	0,30460	0,32424	1,77621
Итого: Непредвиденные затраты			0,90492	0,24245	0,30460	0,32424	1,77621
Итого с непредвиденными			31,06891	8,32399	10,45779	11,13218	60,98287
НДС							
10		НДС - 22 %	6,83516	1,83128	2,30071	2,44908	13,41623
11		Итого НДС	6,83516	1,83128	2,30071	2,44908	13,41623
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	37,90407	10,15527	12,75850	13,58126	74,39910

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин