

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Ведомость объемов работ на выполнение подводно-технических работ по установке буй ледового, с ЖБ якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во. (на единицу)	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1 Установка буй ледового с бетонным якорем в акватории НБ и ВБ с перемещением плавсредством				
1	Водолазное обследование места работ в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС	100м2	16	- скорость течения от 0,5÷1 м/с. - радиус видимости менее 1м. - глубина менее 2,5м. и св.20,0м. до 25,0м.
2	Установка ж/б "якорь основной" (массой 1500кг), с применением грузоподъемного устройство судна	100шт.	0,04	
3	Установка ж/б "якорь дополнительный" (массой 1500 кг), с применением грузоподъемного устройство судна	100шт.	0,04	
4	Установка буй ледовый Н2 в проектное положение	100шт.	0,04	
5	Водолазные работы с целью проверки правильности установки (с выполнением фото и видеозаписи результатов работ)	100м2	8,75	
Раздел №2 Давальческий материал и техника предоставляемый Генподрядчиком				
6	Буй ледовый несветящийся Н2 в составе: - якорь -2шт (масса 1,5 тн./шт) - цепь якорная 50м -4шт (масс 0,51 тн/50м) -буй -1шт (масса 0,745 тн)	комплект	4	
7	Кран-плавучий с баржей самоходной, буксир			