

Орган заказчика
"Утвержден"

«Новая Москва» - филиал ПАО "Россети Московский регион"

форма №3

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

79 225,09 руб
0,00 руб

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-74253(233198) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда от 05 июня 2026 г. № У-НМ-26-300-75412(102291)ДУ, по адресу: г. Москва, в.тер.г. муниципальный округ Вороново, кв-д.256, з.у. 36, заказчик Подуфарова Г. С."

(наименование стройки)

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ				Сметная стоимость, руб				прочих затрат		Общая сметная стоимость, руб		
			баз цена		тек цена		баз цена		тек цена		баз цена		тек цена		
			4	5	6	7	8	9	10	11					
Глава 2. Основные объекты строительства															
I	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-74253(233198) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда от 05 июня 2026 г. № У-НМ-26-300-75412(102291)ДУ, по адресу: г. Москва, в.тер.г. муниципальный округ Вороново, кв-д.256, з.у. 36, заказчик Подуфарова Г. С."	5 394,28	64 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,28	64 938,60		
		Итого по главе 2	5 394,28	64 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,28	64 938,60		
		Итого по сводному сметному расчету	5 394,28	64 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,28	64 938,60		
		НДС, 22%	1 186,74	14 286,49								1 186,74	14 286,49		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	6 581,02	79 225,09								6 581,02	79 225,09		

Начальник ОСН УКС

/ Герасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

/ Самодуров А. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-74253(233198) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда от 05 июня 2026 г. № У-НМ-26-300-75412(102291)/ДУ, по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вороново, кв-л 256, з.у. 36, заказчик Подчуфарова Г. С."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сбора коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. <Строительно-монтажные работы>										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Изпм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	[1.23-10-49]	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм ²	км	0,025	20 048,83			501,22	3,92	1 964,78
3	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожуха Изп=56,35; Измм=16,63; Изпм=56,35; Имат=23,97; НР=97% (1 193,22); СП=51% (627,36); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,04						
		ЗП			519,94		*1,047	21,78	56,35	1 227,30
		ЭМ			9,45		*1,047	0,40	16,63	665
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,05	56,35	282
		НР от ФОТ	в %	97%				5,68	23,97	136,15
		СП от ФОТ	в %	51%				21,18	97%	1 193,22
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	11,13	51%	627,36
Итого по расценке								60,17		3 190,68
4	[1.21-5-968]	Зажим анкерный, абонентский, для выполнения абонентских ответвлений двумя или четырьмя проводами одинакового сечения, типа РС 63 F 27 Имат=2,94	шт.	4	44,16			176,64	2,94	519,32
5	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Изпм=56,35; НР=97% (3 802,66); СП=51% (1 999,34); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	8						
		ЗП			2,86		*1,067	24,41	56,35	1 375,50
		ЭМ			18,87		*1,067	161,07	23,68	3 814,14
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	45,16	56,35	2 544,77
		НР от ФОТ	в %	97%				67,48	97%	3 802,66
		СП от ФОТ	в %	51%				35,48	51%	1 999,34
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	2,05		
Итого по расценке								288,44		10 991,64
6	[1.21-5-975]	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 6 до 54 мм ² , сечение ответвления от 2,5 до 35 мм ² Имат=2,35	шт.	8	80,51			644,08	2,35	1 513,59

7	4.8-144-1	Кронштейны "переход" на опоре Изп=56,35; Измм=21,42; Излп=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 528,28); СП=51% (803,53); ЗП=12,74*1,087; ЭММ=0,52*1,087; ЗПМ=0,12*1,087; ТЗР=0,98*1,087	шт.	2						
		ЗП			12,74		*1,087	27,70	56,35	1 560,90
		ЭМ			0,52		*1,087	1,13	21,42	24,20
		в т.ч. ЗПМ			0,12		*1,087	0,26	56,35	14,65
		МР			0,83			1,66	9,84	16,33
		НР от ФОТ	в %	97%				27,12	97%	1 528,28
		СП от ФОТ	в %	51%				14,26	51%	801,53
		ЗТР	чел.-ч	0,98			*1,087	2,13		
Итого по расценке								71,87		3 931,24
8	[1.21-5-989]	Кронштейн для крепления анкерных зажимов, из алюминиевого сплава, разрушающая нагрузка 15 кН Имат=2,51	шт.	2	106,53			213,06	2,51	534,78
9	4.8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изп=56,35; Измм=20,08; Излп=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 321,12); СП=51% (694,61); ЗП=221,78*1,047; ЭММ=44,93*1,047; ЗПМ=9,03*1,047; ТЗР=17,52*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			221,78		*1,047	23,22	56,35	1 308,45
		ЭМ			44,93		*1,047	4,70	20,08	94,38
		в т.ч. ЗПМ			9,03		*1,047	0,95	56,35	53,53
		МР			238,26			23,83	9,84	234,49
		НР от ФОТ	в %	97%				23,44	97%	1 321,12
		СП от ФОТ	в %	51%				12,33	51%	694,61
		ЗТР	чел.-ч	17,52			*1,047	1,83		
Итого по расценке								87,52		3 653,05
10	[1.21-5-1307]	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 32 мм	шт.	10	244,05			2 440,50	2,56	6 247,68
11	4.8-175-5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ² Изп=56,35; Измм=15,27; Излп=56,35; Имат=5,42; НР=97% (840,66); СП=51% (442,00); ЗП=143,66*1,047; ЭММ=28,85*1,047; ЗПМ=3,25*1,047; ТЗР=11,68*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			143,66		*1,047	15,04	56,35	847,50
		ЭМ			28,85		*1,047	3,02	15,27	46,12
		в т.ч. ЗПМ			3,25		*1,047	0,34	56,35	19,16
		МР			142,25			14,23	5,42	77,13
		НР от ФОТ	в %	97%				14,92	97%	840,66
		СП от ФОТ	в %	51%				7,84	51%	442,00
		ЗТР	чел.-ч	11,68			*1,047	1,22		
Итого по расценке								55,05		2 253,41
12	3.1-52-1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1-3 Изп=56,35; НР=89% (3 746,32); СП=40% (1 683,74); ЗП=3 520,83*1,248; ТЗР=329,05*1,248	100 м ³ грунта	0,017						
		ЗП			3 520,83		*1,248	74,70	56,35	4 209,35
		НР от ФОТ	в %	89%				66,48	89%	3 746,32
		СП от ФОТ	в %	40%				29,88	40%	1 683,74
		ЗТР	чел.-ч	329,05			*1,248	6,98		
Итого по расценке								171,06		9 639,41
13	4.8-64-3	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование Изп=56,35; Измм=15,58; Излп=56,35; Имат=16,99; НР=97% (796,94); СП=51% (419,01); ЗП=676,43*1,047; ЭММ=225,89*1,047; ЗПМ=20,19*1,047; ТЗР=53,6*1,047	шт	0,02						
		ЗП			676,43		*1,047	14,16	56,35	797,92
		ЭМ			225,89		*1,047	4,73	15,58	73,69
		в т.ч. ЗПМ			20,19		*1,047	0,42	56,35	23,67

	MP			296,94			5,94	16,99	100,92
	НР от ФОТ	в %	97%				14,14	97%	796,94
	СП от ФОТ	в %	51%				7,44	51%	419,01
	ЗТР	чел.-ч	53,6			*1,047	1,12		
Итого по расценке							46,41		2 188,48
14	[1.1-1-3481]	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм Имат=3,96	т	0,02	11 571,72		231,43	3,96	916,46
15	3.1-53-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 Изп=56,35; НР=89% (1 118,38); СП=40% (502,64); ЗП=1 051,13*1,248; ТЗР=107,04*1,248	100 м3 грунта	0,017					
	ЗП				1 051,13		*1,248	22,30	56,35
	НР от ФОТ	в %	89%				19,85	89%	1 118,38
	СП от ФОТ	в %	40%				8,92	40%	502,64
	ЗТР	чел.-ч	107,04			*1,248	2,27		
Итого по расценке							51,07		2 877,63
16	4.8-218-1	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А Изп=56,35; Измм=13,44; Имат=6,2; НР=97% (1 911,44); СП=51% (1 004,99); ЗП=16,7*1,047; ЭММ=0,79*1,047; ТЗР=1,34*1,047	1 шт.	2					
	ЗП				16,70		*1,047	34,97	56,35
	ЭМ				0,79		*1,047	1,65	13,44
	MP				25,27			50,54	6,2
	НР от ФОТ	в %	97%				33,92	97%	1 911,44
	СП от ФОТ	в %	51%				17,83	51%	1 004,99
	ЗТР	чел.-ч	1,34			*1,047	2,81		
Итого по расценке							138,91		5 222,52
17	4.8-240-4	Монтаж пультов и шкафов управления, шкафа (пульта) управления навесного, высотой, шириной, глубиной до 600х600х350 мм Изп=56,35; Измм=19,89; Изпм=56,35; Имат=11,05; НР=97% (1 712,49); СП=51% (900,38); ЗП=26,76*1,047; ЭММ=17,42*1,047; ЗПМ=3,16*1,047; ТЗР=2,06*1,047	1 шт.	1					
	ЗП				26,76		*1,047	28,02	56,35
	ЭМ				17,42		*1,047	18,24	19,89
	в т.ч. ЗПМ				3,16		*1,047	3,31	56,35
	MP				1,46			1,46	11,05
	НР от ФОТ	в %	97%				30,39	97%	1 712,49
	СП от ФОТ	в %	51%				15,98	51%	900,38
	ЗТР	чел.-ч	2,06			*1,047	2,16		
Итого по расценке							94,09		4 570,72
ИТОГО							5 394,28		64 938,60
Итого НДС							5 394,28		64 938,60
Итого							1 186,74	22%	14 286,49
Итого							6 581,02		79 225,09

(64 938,6*22%) = 14 286,49

Составил: Начальник ОСН УКС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Герасимова Д. Ю.

Проверил: Начальник управления реализации услуг электроснабжения

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Самодуров А. В.