

Органи заказчика
"Утвержден"

Новая Москва филиал ПАО "Россети Московский регион"

Формат №3

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

44 097,52 руб
0,00 руб

(подпись на документе об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика по договору подряда № У-НМ-26-300-74720(101938)/ДУ от 13 мая 2026г, по адресу: 108809, г. Москва, Марушкинское п. Кирпичного Завода п. Киевское шоссе 34 км. заказчик Сердобинцева Е. С."

(наименование строфы)

Составлен в уровне базисных/текущих цен на 1 кв. 2026 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	строительно-монтажные работ				Сметная стоимость, руб				Общая сметная стоимость, руб						
			4		5		6		7		8		9		10		11
			без цена	тек цена	без цена	тек цена	без цена	тек цена	без цена	тек цена	без цена	тек цена	без цена	тек цена			
Глава 2. Основные объекты строительства																	
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика по договору подряда № У-НМ-26-300-74720(101938)/ДУ от 13 мая 2026г, по адресу: 108809, г. Москва, Марушкинское п. Кирпичного Завода п. Киевское шоссе 34 км, заказчик Сердобинцева Е. С."	2 349,07	36 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,07	36 145,51		
		Итого по главе 2	2 349,07	36 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,07	36 145,51		
		Итого по сводному сметному расчету	2 349,07	36 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,07	36 145,51		
		НДС, 22%	516,80	7 952,01										516,80	7 952,01		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	2 865,87	44 097,52										2 865,87	44 097,52		

Начальник ОСН УКС

Герасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

Самодуров А. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика по договору подряда № У-НМ-26-300-74720(101938)/ДУ от 13 мая 2026г, по адресу: 108809, г. Москва, Марушкинское п. Кирличного Завода п. Киевское шоссе 34 км, заказчик Сердобинцева Е. С."
(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. <Строительно-монтажные работы>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4.8-218-1	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А Изп=56,35; Измм=13,44; Измг=6,2; НР=97% (6 689,78); СП=51% (3 517,31); ЗП=16,7*1,047; ЭММ=0,79*1,047; ТЗР=1,34*1,047	шт.	7						
		ЗП			16,70		*1,047	122,39	56,35	6 896,68
		ЭМ			0,79		*1,047	5,79	13,44	77,82
		МР			25,27			176,89	6,2	1 096,72
		НР от ФОТ	в %	97%				118,72	97%	6 689,78
		СП от ФОТ	в %	51%				62,42	51%	3 517,31
		ЗТР	чел.-ч	1,34			*1,047	9,82		
Итого по расценке								486,21		18 278,31
2	[1.21-5-474]	Выключатель автоматический, трехполюсный, на номинальный ток до 100 А, типа ВА 57-35 Измг=8,28	шт.	1	594,00			594,00	8,28	4 918,32
3	[1.21-5-1037]	Выключатель автоматический, однополюсный, типа S201, номинальный ток от 10 до 25 А Измг=6,61	шт.	6	77,01			462,06	6,61	3 054,22
4	4.8-240-4	Монтаж пультов и шкафов управления, шкафа (пульта) управления навесного, высотой, шириной, глубиной до 600х600х350 мм Изп=56,35; Измм=19,89; Измг=56,35; Измт=11,05; НР=97% (1 712,49); СП=51% (900,38); ЗП=26,76*1,047; ЭММ=17,42*1,047; ЗПМ=3,16*1,047; ТЗР=2,06*1,047	шт.	1						
		ЗП			26,76		*1,047	28,02	56,35	1 578,93
		ЭМ			17,42		*1,047	18,24	19,89	362,79
		в т.ч. ЗПМ			3,16		*1,047	3,31	56,35	186,52
		МР			1,46			1,46	11,05	16,13
		НР от ФОТ	в %	97%				30,39	97%	1 712,49
		СП от ФОТ	в %	51%				15,98	51%	900,38
		ЗТР	чел.-ч	2,06			*1,047	2,16		
Итого по расценке								94,09		4 570,72

5	[1 21-1-72]	Щит распределительный, навесной, до 36 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP54, габаритные размеры 520x310x120 мм, металлоконструкция без аппаратов Имаг-7,47	шт	1	712,71			712,71	7,47	5 323,94
---	-------------	--	----	---	--------	--	--	--------	------	----------

Итого 2 349,07 36 145,51

Итого НДС 2 349,07 36 145,51

Итого (36 145,51 * 22%) = 7 952,01 516,80 22% 7 952,01

Итого 2 865,87 44 097,52

Составил

Начальник ОСН УКС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Герасимова Д. Ю.

Проверил

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Самодуров А. В.

