


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы на стороне Заказчика по договору подряда № У-НМ-26-300-74720(101938)/ДУ от 13 мая 2026г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	И-23-00-918994/104/НМ
1.4. Место выполнения работ	108809, г. Москва, Марушкинское п, Кирпичного Завода п, Киевское шоссе 34 км.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	<p>1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-74720(101938)/ДУ от 13.05.2026г. включающие в себя работы по монтажу нового щита, нового оборудования: 1 трехполюсный автоматический выключатель номиналом 25А, 5 однополюсных автоматических выключателей номиналом 20А, 1 однополюсный автоматический выключатель номиналом 16А, розетка однофазная, демонтажные работы.</p> <p>2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору № У-НМ-26-300-74720(101938)/ДУ от 13.05.2026г (материалы по монтажу нового металлического щита, материалы по монтажу нового оборудования марки Декрафт: 1 трехполюсный автоматический выключатель номиналом 25А, 5 однополюсных автоматических выключателей номиналом 20А, 1 однополюсный автоматический выключатель номиналом 16А, розетка однофазная).</p>
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	<p>1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику;</p> <p>2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;</p>
1.8. Особые условия строительства	<p>1. Работы в действующих электроустановках.</p> <p>2. Работы в стесненных условиях.</p>
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	

2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы по монтажу нового щита, нового оборудования: 1 трехполюсный автоматический выключатель номиналом 25А, 5 однополюсных автоматических выключателей номиналом 20А, 1 однополюсный автоматический выключатель номиналом 16А, розетка однофазная, демонтажные работы. 2. Материалы по монтажу нового металлического щита, материалы по монтажу нового оборудования марки Декрафт: 1 трехполюсный автоматический выключатель номиналом 25А, 5 однополюсных автоматических выключателей номиналом 20А, 1 однополюсный автоматический выключатель номиналом 16А, розетка однофазная.

Начальник управления РДУ



А.В. Самодуров