

Орган заказчика
"Утвержден"

«Новая Москва» - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Форма №3

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

19 552,79 руб
0,00 руб

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-25-00-420029/103/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-75418(313060)/ДУ от 25.06.2026 г. по адресу: 108804, г. Москва, муниципальный округ Внуково вн.тер.г., Брѣхово х. з/у 65, заказчик Касьяненко Е. А."

(наименование стройки)

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ		Сметная стоимость, руб			Общая сметная стоимость, руб		
			баз. цена	тек. цена	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-25-00-420029/103/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-75418(313060)/ДУ от 25.06.2026 г. по адресу: 108804, г. Москва, муниципальный округ Внуково вн.тер.г., Брѣхово х. з/у 65, заказчик Касьяненко Е. А."	1 349,07	16 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,07	16 026,88
		Итого по главе 2	1 349,07	16 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,07	16 026,88
		Итого по сводному сметному расчету	1 349,07	16 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,07	16 026,88
		НДС, 22%	296,80	3 525,91					296,80	3 525,91
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	1 645,87	19 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,87	19 552,79

Начальник ОСН УКС

 / Герасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

 / Самодуров А. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-25-00-420029/103/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-75418(313060)/ДУ от 25.06.2026 г, по адресу: 108804, г. Москва, муниципальный округ Внуково вн.тер.г., Брѣхово х, з/у 65, заказчик Касьяненко Е. А."

(наименование работ и затрат)

Составлен по ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел I. <Строительно-монтажные работы>										
1	4.8-218-2	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А Изп=56,35; Измм=14,53; Изпм=56,35; Имат=5,67; НР=97% (1 369,22); СП=51% (719,90)	шт.	1						
		ЗП			24,92			24,92	56,35	1 404,24
		ЭМ			1,88			1,88	14,53	27,32
		в т.ч. ЗПМ			0,13			0,13	56,35	7,33
		МР			29,71			29,71	5,67	168,46
		НР от ФОТ	в %	97%				24,30	97%	1 369,22
		СП от ФОТ	в %	51%				12,78	51%	719,90
		ЗТР	чел.-ч	2						
Итого по расценке								93,59		3 689,14
2	4.8-218-1	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А Изп=56,35; Измм=13,44; Имат=6,2; НР=97% (912,82); СП=51% (479,94)	шт.	1						
		ЗП			16,70			16,70	56,35	941,05
		ЭМ			0,79			0,79	13,44	10,62
		МР			25,27			25,27	6,2	156,67
		НР от ФОТ	в %	97%				16,20	97%	912,82
		СП от ФОТ	в %	51%				8,52	51%	479,94
		ЗТР	чел.-ч	1,34				1,34		
Итого по расценке								67,48		2 501,10
3	[1 21-5-474]	Выключатель автоматический, трехполюсный, на номинальный ток до 100 А, типа ВА 57-35 Имат=8,28	шт.	2	594,00			1 188,00	8,28	9 836,64
ИТОГО								1 349,07		16 026,88
Итого НДС								1 349,07		16 026,88
Итого								296,80	22%	3 525,91
								1 645,87		19 552,79

Составил: Начальник ОСН УКС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Герасимова Д. Ю.

Проверил: Начальник управления реализации услуг электроснабжения

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Самодуров А. В.