

Орган заказчика «Новая Москва» - филиал ПАО "Россети Московский регион"

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме в том числе возвратных сумм

18 869,30 руб  
0,00 руб

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-302-74082(239235) являющимся неотъемлемым приложением к счет-договору № ЛК-26-300-21890(3079163)/ДУ от 19.05.2026 г, по адресу: 108811, г. Москва, вн.тер.г. м. о. Филимонковский, Мешково д, вл. з.у. 65В, заказчик Щекотихина Л. Н."

(наименование стройки)

Составлен в урочье базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

№ в/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ				Сметная стоимость, руб.				прочих затрат		Общая сметная стоимость, руб.					
			баз цена		тек цена		баз цена		тек цена		баз цена		тек цена					
			4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3																
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>																		
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-302-74082(239235) являющимся неотъемлемым приложением к счет-договору № ЛК-26-300-21890(3079163)/ДУ от 19.05.2026 г, по адресу: 108811, г. Москва, вн.тер.г. м. о. Филимонковский, Мешково д, вл. з.у. 65В, заказчик Щекотихина Л. Н."	384,61	15 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	15 466,64			
		Итого по главе 2	384,61	15 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	15 466,64			
		Итого по сводному сметному расчету	384,61	15 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	15 466,64			
		НДС, 22%	84,61	3 402,66										84,61	3 402,66			
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	469,22	18 869,30										469,22	18 869,30			

Начальник ОСН УКС

/ Герасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

/ Самоууров А. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-302-74082(239235) являющимся неотъемлемым приложением к сметно-договору № ЛК-26-300-21890(3079163)/ДУ от 19.05.2026 г, по адресу: 108811, г. Москва, вн.тер.г. м. о. Филимонковский, Мешково д, вл. з.у. 65В, заказчик Щекотихина Л. Н."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80


№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:


Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел I. <Строительно-монтажные работы>										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Изпм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
		<b>Итого по расценке</b>						122,76		4 721,21
2	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожуха Изп=56,35; Измм=16,63; Изпм=56,35; Имат=23,97; НР=97% (596,88); СП=51% (313,82); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,02						
		ЗП			519,94		*1,047	10,89	56,35	613,65
		ЭМ			9,45		*1,047	0,20	16,63	3,33
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,03	56,35	1,69
		МР			142,10			2,84	23,97	68,07
		НР от ФОТ	в %	97%				10,59	97%	596,88
		СП от ФОТ	в %	51%				5,57	51%	313,82
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	0,86		
		<b>Итого по расценке</b>						30,09		1 595,75
3	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Изпм=56,35; НР=97% (1 901,60); СП=51% (999,81); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	4						
		ЗП			2,86		*1,067	12,21	56,35	688,03
		ЭМ			18,87		*1,067	80,54	23,68	1 907,19
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	22,58	56,35	1 272,38
		НР от ФОТ	в %	97%				33,75	97%	1 901,60
		СП от ФОТ	в %	51%				17,74	51%	999,81
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	1,02		
		<b>Итого по расценке</b>						144,24		5 496,63
4	4.8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изп=56,35; Измм=20,08; Изпм=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 321,12); СП=51% (694,61); ЗП=221,78*1,047; ЭММ=44,93*1,047; ЗПМ=9,03*1,047; ТЗР=17,52*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			221,78		*1,047	23,22	56,35	1 308,45
		ЭМ			44,93		*1,047	4,70	20,08	94,38
		в т.ч. ЗПМ			9,03		*1,047	0,95	56,35	51,72

	МР		238,26			23,83	9,84	234,49
	НР от ФОТ	в %	97%			23,44	97%	1 321,12
	СП от ФОТ	в %	51%			12,33	51%	694,61
	ЗТР	чел.-ч	17,52		*1,047	1,83		
Итого по расценке						87,52		3 653,05
ИТОГО						384,61		15 466,64

Итого		384,61		15 466,64
НДС	(15 466,64*22%) = 3 402,66	84,61	22%	3 402,66
Итого с НДС		469,22		18 869,30

оставил. Начальник ОСН УКС  Герасимова Д. Ю.  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил. Начальник управления реализации услуг электроснабжения  Самодуров А. В.  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*