

**Ведомость объемов работ по инженерно-технической защите окон и кровли
Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»**

Особые условия выполнения работ:

1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования.

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий

рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1. Услуги по инженерно-технической защите окон (Б 4,4х1,75 - 15 шт.; М 1,48х1,45 - 4 шт.)			
1	Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 (обрамление оконных проемов)	т	0,3843
2	Стойчатый профиль (обрамление оконных проемов) ПС 100х1х0,48(51) по 2 м.п.	шт/м.п.	105 шт / 210 м.п.
3	Подвес для профиля ЗУБР ПП-1.0 290х27 х 1.0 мм, цинк 31041-10	шт	300
4	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	149,6
5	Стеновые сэндвич-панели (Минвата) толщина 100мм 1000х4400 накатка цвет снаружи серый 7004 внутри белый 9003	шт	34
6	Винт для сэндвич-панелей Etanco GTRW SP 6.4х120 (по 100 шт)	коробок	8
7	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Применимо монтаж конвейерной ленты)	100 м2	149,6
8	Конвейерная (транспортная) лента Белтпрофи ширина 1000 мм, толщина 10-11 мм, длина 5 м 00-00007318	шт	32
9	Самосверлящий винт Fasty sd12 с шайбой, 5.5х35 мм, (по 250 шт) (для крепления ленты)	коробки	3
10	Резка стального профилированного настила (резка сэндвич-панели и конвейерной ленты в размер)	м реза	143,6
2. Услуги по инженерно-технической защите кровли (Двухскатная 13,7х26,5)			
11	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники (поднятие материалов на кровлю (Предоставляется ЖигЭС))	1 шт груза	15
12	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т (Монтаж продольных и поперечных профилей, под профиль уложить конвейерную ленту)	т	1,70138
13	Профиль прогонный ПП 150х2х45 по 6,5 м.п.	шт/м.п.	56 шт / 364 м.п.
14	Профиль шляпный ПШ 40(40)х1,0х114 (продольный) по 3 м.п.	шт/м.п.	71 шт / 213 м.п.
15	Конвейерная (транспортная) лента, Белтпрофи ширина 100 мм, толщина 5-6 мм, длина 10 м, 00-00007019	шт	37
16	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (укладка сэндвич панелей кровельного типа размером 1х6,5 м толщиной 80 мм)	100 м2	351
17	Кровельные сэндвич-панели (Минвата) толщина 80мм 1000х6500 цвет серый снаружи 7004 внутри белый 9003	шт	54
18	Саморез для сэндвич-панелей SWFS 6,3/5,5х150 (по 650 шт)	коробки	3
19	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Применимо монтаж конвейерной ленты)	100 м2	351
20	Конвейерная лента Белтпрофи 2.2-1000-3-ТК-200-2-5-2 РБ, 15 м, НФ-00009146	шт	27

21	Самосверлящий винт Fasty sd12 с шайбой, 5.5х35 мм, (по 250 шт) (для крепления ленты)	коробки	3
22	Резка стального профилированного настила (резка сэндвич-панели и конвейерной ленты в размер)	м реза	54,8
23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного (строительного мусора, боя бетона и битого кирпича)	1 т груза	1
24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 100 км	1 т груза	1