

от 03.02.2026

ПРИКАЗ

№ 143

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Колоколово Ю8-25-302-245636(173028)» (I-342824) по договору № 342824 от 21.07.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Колоколово Ю8-25-302-245636(173028)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	0,005 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,010 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-250 кВА
Трансформатор	-	ТМГ-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 09.2025	-	1 870,548 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	376,033 тыс. руб.
Оборудование	-	1 194,569 тыс. руб.
Прочие затраты	-	299,946 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	75,967 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	105,512 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, УТП, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова



Н.В. Дементьев