

“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. Первого заместителя директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижевоэнерго».

В.Л. Пехотин

“30” июня 2026 г.

Техническое задание

на поставку бетона для выполнения работ по благоустройству общественной территории пл.
Мира (2 очередь). Наружное электроосвещение.

1. Общая часть.

Закупка бетона необходима в целях исполнения обязательств по договору, заключаемым между МБУ «Дирекция коммунального хозяйства» и филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижевоэнерго», на выполнение работ по благоустройству общественной территории пл. Мира (2 очередь). Наружное электроосвещение.

2. Условия и сроки поставки.

Поставщик обеспечивает поставку бетона на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижевоэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точки поставки	Срок поставки
«Нижевоэнерго»	Авто	г. Лукоянов, Лукояновский МО	С момента заключения договора по 30.08.2026 года по заявкам заказчика. Поставка в течение 2-х календарных дней с момента подачи заявки заказчиком

3. Перечень продукции.

Количество и характеристики бетона указаны в Приложении к настоящему техническому заданию.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие паспорта качества (паспорта на партию), подтверждающее соответствие технических требований;
- поставляемый бетон должен иметь паспорта, сертификаты, декларации о соответствии поставляемого бетона, а так же протокол лабораторных испытаний.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить все документы указанные в п.4.1. настоящего Технического задания, заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования» / «Спецификация».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортировка продукции должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не бывшей в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Завод-изготовитель берёт на себя ответственность за то, что в момент отгрузки смесь соответствует заявленным характеристикам: марке, классу прочности, подвижности (осадке конуса), морозостойкости, водонепроницаемости и другим параметрам. Это подтверждается паспортом качества на партию

5.2. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента изготовления поставляемого бетона. Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев при соблюдении технологии.

6. Требования к надежности и живучести продукции.


Продукция должна соответствовать всем заявленным параметрам в течение всего периода эксплуатации.

7. Дополнительные условия.

7.1. Доставка бетона на объект благоустройства осуществляется двумя рейсами с дополнительным временем простоя 3 часа, на каждый рейс и тройной перестановкой автомобиля в пределах 200 метров от крайней точки на объекте.

Приложения: Приложение №1 характеристики поставляемого бетона

И.о. Первого заместителя директора-
главного инженера филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго».



В.Л. Пехотин

Приложение 1

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
Наименование		Технические характеристики	Количество	Ед. изм.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Бетон М 200	Класс бетона: В15 Марка бетона (М): М200 Прочность на сжатие, МПа: 15,0 Модуль упругости, ГПа: 23-25 Прочность на растяжение при изгибе, Мпа: 1,8-2,1 Рекомендуемый класс цемента: ЦЕМ I 42,5Н Усадка, мм/м: 0,4-0,5 Морозостойкость (F): F100-F150 Водонепроницаемость (W): W4 Плотность, кг/м³: 2300-2350	15.55	м3	23.63.10.000	Преимущество