

УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя
директора филиала — Главного инженера

должность технического руководителя

В.В. Сладкевич

инициалы, фамилия

подпись

30.06.2028

дата

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт антикоррозийной защиты
Бака-аккумулятора №3 V-700 м³ электротельной п.Светлый Зейской ГЭС

Срок ремонта с 01.05.2028 по 25.08.2028

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Раздел 1. Текущий ремонт антикоррозийной защиты бака-аккумулятора V-700м3			
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (Нанесение преобразователя ржавчины на высоте до 4м; Выполнение работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м; Нанесение лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком)	10 м2	8,6
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (Выполнение работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м, на высоте до 4м; Производство работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др.; очистка и нанесение 1-го слоя лакокрасочного покрытия)	10 м2	21,75
3	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (Выполнение работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м, на высоте до 4м; Производство работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др.; нанесение 2-го, 3-го, 4-го и 5-го слоя лакокрасочного покрытия)	10 м2	21,75
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (Выполнение работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м; На высоте свыше 4 до 8,94 м; Производство работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др.; очистка и нанесение 1-го слоя лакокрасочного покрытия)	10 м2	29,6
5	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (Выполнение работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м; На высоте свыше 4 до 8,94 м; Производство работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др.; Нанесение 2-го, 3-го, 4-го и 5-го слоя лакокрасочного покрытия)	10 м2	29,6
6	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (БЦ13 О.П. п.15 Стоимость сборки (установки), разборки (снятия) подмостей, применяемых при ремонте антикоррозионных покрытий, определяется по базовой цене позиции БЦ1-260102-0101 с коэффициентом К=0,8)	т	1,904
Раздел 2. Материалы			
7	Цинкнаполненная композиция на основе этилсиликатного связующего ЦВЭС ВМП (цинковая паста 21,7 кг + связующий компонент 3,3 кг) (итоговая масса композиции - 25 кг, цвет -серый). Расход композиции (ЛКМ) — 1,237 кг/м²	кг	625
8	Растворитель СОЛЬВ-ЭС	кг	32
9	Купершлак фракция пескоструйного абразива 0,8-3,0 мм	т.	15
10	Преобразователь ржавчины Notex-X (концентрат)	кг	10

Раздел 3. Погрузка и перевозка шлака на утилизацию		
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка шлака	1 т груза 15
12	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 12 км	1 т груза 15
Раздел 4. Электроснабжение		
13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м 0,76
14	Кабель контрольный КВВГнг 4х6	1000 м 0,076
15	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения)	100 м 0,76
Раздел 5. Приточно-вытяжная вентиляция		
16	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т (Вентиляторы крышные общего назначения ВКР 6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, вес 45 кг) материал подрядчика	шт 1
17	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т (демонтаж)	шт 1

Примечания:

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
Производство работ внутри емкостей относящиеся к газоопасным работам.

Мастер РОиТ УК

Н.Н. Ерофеев

Начальник УК

Д.Н. Фида