

ПРИКАЗ

от 21.05.2026

№ 1765

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: **I-330011 Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ № 866, ПС №765 «Сенеж», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.т. «Дружба», уч.2-4, разработанную генеральным подрядчиком ООО «ГЕФЕСТ» по договору № С453648-330011 от 19.11.2024, со следующими технико-экономическими показателями:**

ВЛ-0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,212
Марка провода – СИП2г 3х70+1х70, км	0,227
ВЛ-0,4 кВ Демонтажные работы, км	0,307
Марка провода СИП-2 3х25+1х25, км	0,212
Марка провода СИП-4 2х16, км	0,060
Марка провода СИП-4 4х16, км	0,035

Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2024 г. 949,58 тыс.руб.

В т.ч

СМР 751,67 тыс.руб.

Оборудование 17,69 тыс.руб.

Прочие затраты 180,22 тыс.руб.

В т.ч.

Проектные работы 102,23 тыс.руб.

1ПК

ВЛ-0,4 кВ Демонтажные работы, км	0,320
Марка провода СИП-2 3х25+1х25, км	0,221
Марка провода СИП-4 2х16, км	0,062
Марка провода СИП-4 4х16, км	0,036

Общая сметная стоимость в текущих ценах декабрь 632,92 тыс.руб

2024 г.

В т.ч.

СМР 472,46 тыс.руб

Оборудование 17,69 тыс.руб

Прочие затраты 142,77 тыс.руб

В т.ч.

Проектные работы 102,23 тыс.руб

2ПК

ВЛ-0,4 кВ Протяженность трассы, км 0,212

Марка провода – СИП2Г 3х70+1х70, км 0,227

Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2024 г. 316,66 тыс.руб.

В т.ч

СМР 279,21 тыс.руб.

Оборудование 0,00 тыс.руб.

Прочие затраты 37,45 тыс.руб.

В т.ч.

Проектные работы 0,00 тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

О.Ю. Александрова

8(495)993-92-79 (23-49)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от ТП- 6/0,4кВ № 866, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4

(наименование стройки, объекта)

C453648-330011

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Расчистка трассы	83,53	-	-	-	83,53
2	01-01-02	Демонтажные работы ВЛИ-0,4кВ	29,54	-	-	-	29,54
3	01-01-03	Фиксация трасс	-	-	-	3,28	3,28
Итого: по главе 1			113,07	-	-	3,28	116,35
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01-02	СМР ВЛИ-0,4кВ	555,12	47,98	17,17	-	620,27
Итого: по главе 2			555,12	47,98	17,17	-	620,27
Итого: по главам 1-2			668,19	47,98	17,17	3,28	736,62
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			668,19	47,98	17,17	3,28	736,62
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	18,77	18,77
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	12,69	0,91	-	-	13,60
8	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			12,69	0,91	-	18,77	32,37
Итого: по главам 1-9			680,88	48,89	17,17	22,05	768,99
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	34,24	34,24
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	16,45	16,45
Итого: по главе 10			-	-	-	50,69	50,69
Итого: по главам 1-10			680,88	48,89	17,17	72,74	819,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	26,57	26,57
12	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	75,66	75,66
Итого: по главе 12			-	-	-	102,23	102,23
Итого: по главам 1-12			680,88	48,89	17,17	174,97	921,91
Непредвиденные затраты							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	20,43	1,47	0,52	5,25	27,67
Итого: Непредвиденные затраты			20,43	1,47	0,52	5,25	27,67
Итого с непредвиденными			701,31	50,36	17,69	180,22	949,58
НДС							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	35,07	2,52	0,88	9,01	47,48
Итого НДС			35,07	2,52	0,88	9,01	47,48
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			736,38	52,88	18,57	189,23	997,06

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от ТП- 6/0,4кВ № 866, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчётом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2025г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, приказа ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2024 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 5%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
997,06000	47,48000	751,67000	17,69000	180,22000

Составил



Р. Е. Звездов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от ТП- 6/0,4кВ № 866, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4

(наименование стройки, объекта)

C453648-330011

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

1ПК

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Расчистка трассы	83,53	-	-	-	83,53
2	01-01-02	Демонтажные работы ВЛИ-0,4кВ	29,54	-	-	-	29,54
3	01-01-03	Фиксация трасс	-	-	-	3,28	3,28
Итого: по главе 1			113,07	-	-	3,28	116,35
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01-02	СМР ВЛИ-0,4кВ	332,35	4,73	17,17	-	354,25
Итого: по главе 2			332,35	4,73	17,17	-	354,25
Итого: по главам 1-2			445,42	4,73	17,17	3,28	470,60
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			445,42	4,73	17,17	3,28	470,60
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	-	-
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	8,46	0,09	-	-	8,55
8	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			8,46	0,09	-	-	8,55
Итого: по главам 1-9			453,88	4,82	17,17	3,28	479,15
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	22,85	22,85
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	10,25	10,25
Итого: по главе 10			-	-	-	33,10	33,10
Итого: по главам 1-10			453,88	4,82	17,17	36,38	512,25
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	26,57	26,57
12	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	75,66	75,66
Итого: по главе 12			-	-	-	102,23	102,23
Итого: по главам 1-12			453,88	4,82	17,17	138,61	614,48
Непредвиденные затраты							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	13,62	0,14	0,52	4,16	18,44
Итого: Непредвиденные затраты			13,62	0,14	0,52	4,16	18,44
Итого с непредвиденными			467,50	4,96	17,69	142,77	632,92
НДС							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	23,38	0,25	0,88	7,14	31,65
Итого НДС			23,38	0,25	0,88	7,14	31,65
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			490,88	5,21	18,57	149,91	664,57

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция ВЛИИ-0,38 кВ ф.1 от ТП- 6/0,4кВ № 866, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2025г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2024 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 5%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
664,57000	31,65000	472,46000	17,69000	142,77000

Составил

Р. Е. Звездов

А. Шендеров

Расчет остатка строительно-монтажных работ по титулу:

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от ТП- 6/0,4кВ № 866, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4 (2ПК)
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на		2024.12		C453648-330011			
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Расчистка трассы	-	-	-	-	-
2	01-01-02	Демонтажные работы ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	-	-
3	01-01-03	Фиксация трасс	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01-02	СМР ВЛИ-0,4кВ	222,77	43,25	-	-	266,02
Итого: по главе 2			222,77	43,25	-	-	266,02
Итого: по главам 1-2			222,77	43,25	-	-	266,02
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			222,77	43,25	-	-	266,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ				18,77	18,77
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	4,23	0,82	-	-	5,05
8	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			4,23	0,82	-	18,77	23,82
Итого: по главам 1-9			227,00	44,07	-	18,77	289,84
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				11,39	11,39
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				6,20	6,20
Итого: по главе 10			-	-	-	17,59	17,59
Итого: по главам 1-10			227,00	44,07	-	36,36	307,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы				-	-
12	12-01-02	Топосъемка				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			227,00	44,07	-	36,36	307,43
Непредвиденные затраты							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	6,81	1,33	-	1,09	9,23
Итого: Непредвиденные затраты			6,81	1,33	-	1,09	9,23
Итого с непредвиденными			233,81	45,40	-	37,45	316,66
НДС							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	11,69	2,27	-	1,87	15,83
Итого НДС			11,69	2,27	-	1,87	15,83
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			245,50	47,67	-	39,32	332,49

Д.С. Жук
Директор по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от ТП- 6/0,4кВ № 866, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, с.т. "Дружба", уч.2-4

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2025г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2024 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 5%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
332,49000	15,83000	279,21000	0,00000	37,45000

Составил



Р. Е. Звездов

А. Александров О.Ю