

Report

Приложение к ТТ

Филиал ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"

УТВЕРЖДАЮ

наименование гидроэлектростанции

И.о. Первого заместителя директора филиала - Главного инженера

должность технического руководителя

подпись

В.В. Сладкевич

инициалы, фамилия

дата

ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по ремонту

№ 99.1041025

Наименование и обозначение оборудования: ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС-Электростанция п.Светлый

Наименование работ: Текущий ремонт ВЛ 220/35 кВ

Срок ремонта с 01.05.2028 по 30.09.2028 года

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей),	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Текущий ремонт ВЛ 220/35 кВ (РЗ № 1041025).		
Услуги			
1.1	Верховой осмотр металлической анкерной двухцепной опоры: ВЛ напряжением 220 кВ	1 опора	11.00000
1.2	Диагностика ВЛ 220 кВ (двухцепные) на металлических опорах. Проверка состояния болтовых контактных соединений в шлейфе: с подъемом по стойке опоры	соединитель	60.00000
1.3	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 220 кВ (Замена изоляторов в гирляндах без опускания провода на землю)	изолятор	30.00000
1.4	Замена элементов сцепной арматуры: ВЛ 220 кВ	один элемент	45.00000
Материалы Подрядчика			
1.1	Зажим натяжной: болтовой НБ-3-6Б	ШТ	3.00000
1.2	Узел крепления КГН-16-5	ШТ	3.00000
1.3	Скоба СК-16-1	ШТ	3.00000
1.4	Звено промежуточное прямое ПР-12-6	ШТ	3.00000
1.5	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2	ШТ	3.00000
1.6	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1	ШТ	3.00000
1.7	Серьга СР-12-16	ШТ	3.00000
1.8	Ушко однолапчатое У1-12-16	ШТ	3.00000
1.9	Ушко двухлапчатое У2-12-16	ШТ	3.00000
1.10	Узел крепления КГП-16-3	ШТ	3.00000
1.11	Скоба СК-7-1А	ШТ	3.00000
1.12	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	ШТ	3.00000
1.13	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	ШТ	3.00000
1.14	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	ШТ	3.00000
1.15	Узел крепления КГП-16-3	ШТ	3.00000
1.16	Изолятор ПС120	ШТ	30.00000
Механизмы Подрядчика			
1.1.1.1	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м (Применительно. Автогидроподъемник с высотой подъема 50 м. ПЕРЕБАЗИРОВКА ТЕХНИКИ в г. Зей)	МАШ/ЧАС	30.00000

Начальник УК:

подпись

Д.Н. Фида

инициалы, фамилия

Мастер группы ОЭ УК:

подпись

А.С. Васютин

инициалы, фамилия

17.06.2026