


наименование
гидроэлектростанции

И.о. первого заместителя директора филиала - Главного
инженера

должность технического руководителя


подпись

В.В. Сладкевич

инициалы, фамилия

30.05.2028
дата

ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по текущему ремонту

№ 1041017

Наименование и обозначение оборудования: площадка ПС Электростанционной п. Светлый
(Номер ОС: ЗЕ0099251)

Наименование работ: Ремонт кабельных лотков площадки ПС Электростанционной п. Светлый

Срок ремонта с 01.05.2028 по 15.11.2028

№ п/п	Наименование сборочных единиц(узлов, материалов и запасных частей),номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Площадка ПС Электростанционной п. Светлый (Ремонт кабельных лотков.) ЗЕ0099251 (РЗ № 1041017).		
Услуги			
1.1	Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит 73 кг (Снятие плит с каналов)	100 плит	0,6600
1.2	Установка обрамления из уголка (верхних кромок кабельных каналов, колодцев и др.)	1 м	20,0000
1.3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259 (Огрунтовка обрамления из уголка грунт-эмалью PRIM PLATINA Multicoat PN, черная (Расход на 1 слой — 385 г/м2))	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0500
1.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 (Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-эмалью PRIM PLATINA Multicoat PN, черная (Расход на 1 слой — 385 г/м2)))	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0500
1.5	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. Демонтаж железобетонного лотка марки УБК-1А (длина — 1990 мм, ширина — 1000 мм, высота — 160 мм). Общая протяженность лотков — 21,89 м.	100 м3	0,0350
1.6	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (11 м2, толщина слоя 20 см).	м3	2,5300
1.7	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. (Монтаж железобетонного лотка марки УБК-1А (длина — 1990 мм, ширина — 1000 мм, высота — 160 мм) в комплекте с БК 12А -22 шт. Вес 1 шт. - 275 кг. Общая протяженность лотков — 21,89 м	100 м3	0,0350
1.8	Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит 1 шт.=73 кг (Закрытие кабельного канала плитами)	100 плит	0,6600
Материалы Подрядчика			
1.1	Сталь угловая: 63х63х5 мм ГОСТ 8509-86	Т	0,0960
1.2	Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat PN, черная (Расход на 1 слой - 360 г/м2))	Т	0,00385

1.3	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 (40) мм	МЗ	2,9095
1.4	Бруски каналов БК 12а	ШТ	22,0000
1.5	Лотки кабельные УБК 1а (серия 3.407-102 в.1)	ШТ	11,0000
1.6	Плиты перекрытия лотков и каналов: УБК 5 (995х495х60) или аналог УБК 5.	ШТ	66,0000


1. Производство строительных, ремонтных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям

2. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена)

3. При ремонте имеет место фактор малообъемности работ, выполняемых в одном месте, ограничение в применении строительной техники, применение материалов небольшими партиями, снижение производительности труда, увеличение сроков выполнения работ.

4. Малярные работы производятся ручным способом


Начальник УК:


подпись

Д.Н. Фида

инициалы, фамилия

Исполнитель:


подпись

/А.С. Васютин

инициалы, фамилия

Приложение к ТТ. Ведомость № 1041017